

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS						
01.01	ud Desmontaxe instalación fontanería Desmontaxe e de instalación de fontanería, tanto a distribución de auga fría como a de quente, tanto dos vestiarios como dos aseos da planta de acceso, realizada con medios manuais. Incluso desconexión e corte da rede xeral. Retirada a pé de carga de materiais e cascallos resultantes, (non inclúe carga nin transporte a vertedoiro). Incluído parte proporcional de ferramentas e medios auxiliares necesarios.	1			1,00	
						1,00
01.02	ud Desmontaxe instalación eléctrica Desmontaxe e de instalación eléctrica completa do pavillón polideportivo, realizada con medios manuais. Retirada a pé de carga de materiais e cascallos resultantes, (non inclúe carga nin transporte a vertedoiro). Incluído parte proporcional de ferramentas e medios auxiliares para a realización dos traballos. Incluso desconexión á rede de subministro eléctrico.	1			1,00	
						1,00
01.03	ud Levantado inodoro Levantado de inodoro e accesorios sen recuperación do material, con retirada de cascallos a pé de carga. Vestiarios Aseos pl. acceso	8 4			8,00 4,00	
						12,00
01.04	ud Levantado lavabo Levantado de lavabo e accesorios sen recuperación do material, con retirada de cascallos a pé de carga. Vestiarios Aseos	8 2			8,00 2,00	
						10,00
01.05	ud Levantado urinario Levantado de urinario e accesorios sen recuperación do material, con retirada de cascallos a pé de carga. Aseos	2			2,00	
						2,00
01.06	ud Levantado prato ducha Levantado de prato ducha e accesorios sen recuperación do material, con retirada de cascallos a pé de carga. Vestiarios	6			6,00	
						6,00
01.07	ud Desmontaxe rede saneamento Desmontaxe e anulación de rede horizontal de saneamento existente, realizada con medios manuais, consistente na anulación de desaugues e sumidoiros. Retirada a pé de carga de materiais e cascallos resultantes, (non inclúe carga nin transporte a vertedoiro). Incluído parte proporcional de ferramentas e medios auxiliares necesarios para a realización dos traballos.	1			1,00	
						1,00
01.08	ud Levantado carpintería interior Levantamento de carpintería interior, i/marcos, follas e accesorios, con retirada de escombro a pé de carga. Vestiarios B	17			17,00	

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
	Vestiaros A	11			11,00	
	Aseos pl. acceso	7			7,00	
						35,00
01.09	m2 Demol tabique ladrillo oco medios manuais					
	Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo oco dobre con retirada de cascallos a pé de carga. Medido deducindo os ocos das portas.					
	Vestiaros B	1	5,60	2,35	13,16	
		4	1,30	2,00	10,40	
		2	4,40	2,35	20,68	
		1	1,70	2,35	4,00	
		2	2,70	2,35	12,69	
		1	1,70	2,35	4,00	
		2	2,30	2,35	10,81	
		1	1,00	2,35	2,35	
		2	1,00	2,00	4,00	
		2	2,80	2,00	11,20	
	Vestiaros A	1	5,60	2,35	13,16	
		4	1,30	2,00	10,40	
		3	4,40	2,35	31,02	
		1	1,70	2,35	4,00	
		1	3,30	2,35	7,76	
	Aseos masc.	1	3,30	2,00	6,60	
		1	1,30	2,00	2,60	
	Aseos femin.	1	3,30	2,00	6,60	
		1	1,60	2,00	3,20	
		1	2,00	2,00	4,00	
	A deducir					
	Portas	-27	0,70	2,00	-37,80	
		-4	1,80	2,00	-14,40	
						130,43
01.10	m2 Picado azulexo					
	Picado de azulexo con retirada de cascallos a pé de carga.					
	Vestiaros B	1	3,30	2,00	6,60	
		1	5,20	2,00	10,40	
		1	2,70	2,00	5,40	
		1	2,80	2,00	5,60	
		1	2,80	2,00	5,60	
	Vestiaros A	1	3,30	2,00	6,60	
		1	5,20	2,00	10,40	
	Aseos masc.	1	3,90	2,00	7,80	
		1	3,30	2,00	6,60	
		1	2,80	2,00	5,60	
		1	2,70	2,00	5,40	
	Aseos femin.	1	2,00	2,00	4,00	
		1	1,70	2,00	3,40	
		1	2,20	2,00	4,40	
		1	2,80	2,00	5,60	
		1	0,60	2,00	1,20	
						94,60
01.11	m2 Lixado e raspado do pavimento actual					
	Lixado e raspado do pavimento actual, con retira da pintura superficial existente, con retirada de cascallos a pé de carga. Quedando preparado para recibir un novo pavimento (non incluído nesta partida).					
	Vestiaros B	19,33			19,33	

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
		23,08			23,08	
		19			19,00	
		3,28			3,28	
		3,57			3,57	
		2,75			2,75	
		7,05			7,05	
		7,6			7,60	
		16,47			16,47	
	Vestiaros A	19,33			19,33	
		23,08			23,08	
		19			19,00	
		9,69			9,69	
		4,71			4,71	
		16,47			16,47	
	Aseos masc.	12,26			12,26	
	Aseos femin.	4,61			4,61	
		9,58			9,58	

220,86

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
CAPÍTULO 02 REDE DE SANEAMENTO						
02.01	ud Conexión á rede de saneamento					
	Supervisión, control e conexión á rede de saneamento pública. Incluindo ferramentas e medios auxiliares que sexan necesarios.					
	Conexión	1				1,00
						1,00
02.02	ud Arqueta de paso 50x50x50					
	Arqueta de paso de dimensións interiores 50x50 cm e 50 cm de profundidade, de ladrillo macizo 1/2 pé e morteiro de cemento M-5; soleira de 10 cm de grosor de formigón HM-20 e enfoscado interior con morteiro de cemento M-15, brunido, i/tapa rexistro de formigón armado sobre cerca PNL 50.50.5. Incluindo a excavación do terreo e a retirada de sobrantes a pé de carga.					
	Arquetas	13				13,00
						13,00
						13,00
02.03	m Tubería PVC colgada 110mm.					
	Tubería de PVC sanitaria de diámetro exterior 110 mm, 3,2 mm de grosor; instalación colgada e grampada baixo forxado mediante abrazadeiras metálicas tubo desaugadoiro, i/pasamuros, apertura de orificios e pp. de accesorios.					
	Aseos masc.	1	3,70			3,70
	Aseos femin.	1	1,50			1,50
		1	4,40			4,40
						9,60
						9,60
02.04	m Canalización saneamento PVC 110mm.					
	Canalización de saneamento en canalización de PVC liso, diámetro exterior 110 mm; unión por encolado, instalación para enterrar en gabiá, i/soleira de material granular e xuntas de conexión de tubería. Incluindo p.p. de apertura de zanxas.					
	Vest. B2	1	0,90			0,90
		1	0,60			0,60
		1	0,90			0,90
		1	2,50			2,50
		1	2,20			2,20
		1	2,30			2,30
	Vest. B1	1	0,40			0,40
	Vest. arb.	1	0,40			0,40
	Vest. A1	1	0,60			0,60
	Vest. A2	1	0,40			0,40
		1	2,50			2,50
		1	2,20			2,20
		1	2,30			2,30
		1	0,90			0,90
		1	0,60			0,60
		1	0,90			0,90
						20,60
						20,60
02.05	m Canalización saneamento PVC 160mm.					
	Canalización de saneamento en canalización de PVC liso, diámetro exterior 160 mm; unión por encolado, instalación para enterrar en gabiá, i/soleira de material granular e xuntas de conexión de tubería. Incluindo p.p. de apertura de zanxas.					
	Vest. B2	1	1,70			1,70
		1	1,25			1,25
		1	4,25			4,25
	Vest. A1	1	3,20			3,20
	Vest. A2	1	1,70			1,70
		1	1,30			1,30

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
							13,40
02.06	m Canalización saneamento PVC 200mm. Canalización de saneamento en canalización de PVC liso, diámetro exterior 200 mm; unión por encolado, instalación para enterrar en gabia, i/soleira de material granular e xuntas de conexión de tubería. Incluíndo p.p. de apertura de zanxas.						
		1	5,25			5,25	
		1	5,20			5,20	
		1	2,70			2,70	
		1	7,00			7,00	
		1	2,30			2,30	
		1	2,20			2,20	
							24,65
02.07	m Canalización saneamento PVC 250mm. Canalización de saneamento en canalización de PVC liso, diámetro exterior 250 mm; unión por encolado, instalación para enterrar en gabia, i/soleira de material granular e xuntas de conexión de tubería. Incluíndo p.p. de apertura de zanxas.						
		1	6,00			6,00	
		1	1,00			1,00	
							7,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
CAPÍTULO 03 ALBANERÍA						
03.01	m2 Fábrica ladrillo oco dobre colocado a tabicón					
	Fábrica de ladrillo cerámico oco dobre de dimensións 25x12x8 cm colocado a tabicón e tomado con morteiro de cemento M-5. Medido con deducción de ocos maiores a 3,00m2.					
	Vest. lateral B	1	1,34	2,35		3,15
		2	4,25	2,35		19,98
		1	2,84	2,35		6,67
		2	4,25	2,35		19,98
		1	1,60	2,35		3,76
		2	1,23	2,05		5,04
	A deducir oco P5	-1	2,12	2,05		-4,35
	Vest. lateral A	1	2,80	2,35		6,58
		3	4,25	2,35		29,96
		1	1,23	2,05		2,52
		1	2,84	2,35		6,67
		1	1,34	2,35		3,15
	A deducir oco P5	-1	2,12	2,05		-4,35
						98,76
03.02	m2 Fábrica ladrillo oco dobre a 1/2 pé					
	Fábrica de ladrillo cerámico oco dobre de dimensións 25x12x8 cm colocado a medio pé e tomado con morteiro de cemento M-5. Medido a cinta corrida.					
	Vest. lateral B	1	3,15	2,35		7,40
		1	1,04	2,35		2,44
		1	4,25	2,35		9,99
	Vest. lateral A	2	4,25	2,35		19,98
		1	1,65	2,35		3,88
		1	1,95	2,35		4,58
		1	3,15	2,35		7,40
		1	1,04	2,35		2,44
	Tapiado ocos	2	1,00	2,00		4,00
						62,11
03.03	ud Recibido premarco portas					
	Recibido de premarco de 80x35 mm para porta de dimensións 82.5x203 cm con morteiro de cemento M-10.					
	Vest. lateral B	5				5,00
	Vest. lateral A	5				5,00
	Aseos masc.	1				1,00
	Aseos femin.	1				1,00
						12,00
03.04	m2 Enfoscado morteiro cemento para alicatar					
	Enfoscado rugoso de paramentos verticais interiores, de 10 mm de grosor, con morteiro M-15 de cemento e area, para posteriormente alicatar (sen incluír nesta partida). Medido a cinta corrida.					
	Vest. B2	1	6,20	2,25		13,95
		1	3,90	2,25		8,78
		1	8,50	2,25		19,13
		1	10,10	2,25		22,73
	Vest. B1	1	8,10	2,25		18,23
	Vest. arb.	1	7,75	2,25		17,44
	Vest. A1	1	8,15	2,25		18,34
	Vest. A2	1	6,20	2,25		13,95
		1	3,90	2,25		8,78
		1	8,50	2,25		19,13
		1	10,10	2,25		22,73

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
	Aseo femin.	1	10,50	2,00	21,00	
		1	6,15	2,00	12,30	
	Aseos masc.	1	13,25	2,00	26,50	
						242,99
03.05	m2 Xeso proxectado en paramentos verticais					
	Gornecido mestrado realizado con pasta de xeso proxectado sobre paramentos verticais interiores, acabado manual con llana. Medido a cinta corrida.					
	Vest. B2	1	26,00	2,35	61,10	
	Vest. B1	1	9,65	2,35	22,68	
	Almacén	1	9,80	2,35	23,03	
	Vestíbulo B	1	3,90	2,35	9,17	
	Vest. árbitros	1	9,25	2,35	21,74	
	Botiquín	1	7,00	2,35	16,45	
	Vestíbulo A	1	8,20	2,35	19,27	
	Cuarto instalacións	1	14,00	2,35	32,90	
	Vest. A1	1	9,65	2,35	22,68	
	Vest. A2	1	26,00	2,35	61,10	
	Exterior vestiarios	2	1,00	2,00	4,00	
		2	4,60	2,35	21,62	
						315,74
03.06	m2 Recrecido morteiro cemento rampas					
	Recrecido das rampas, para alargalas e así diminuir a pendente, con morteiro de cemento 1:7(M-20), i/mestreado e nivelación.					
	Rampa 1	2	1,50	1,04	3,12	
						3,12
03.07	m2 Formación de pendentes ducha					
	Formación de pendentes das zonas de ducha, mediante capa de formigón de árido lixeiro de 8 cm de espesor máximo en formación de pendentes comprendidas entre 1% -2% e capa de remate de 2 cm de espesor de morteiro de cemento M-5. Preparadas para recibir solado (sen incluír nesta partida).					
	Vest. B2	7,66			7,66	
	Vest. B1	1			1,00	
	Vest. árbitros	1			1,00	
	Vest. A1	1			1,00	
	Vest. A2	7,66			7,66	
						18,32
03.08	m2 Impermeabilización paramentos duchas					
	Impermeabilización de paramentos verticais e horizontais nas zonas de duchas, mediante revestimento elástico impermeabilizante a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, aplicado "in situ" en paramentos verticais, i/limpeza do soporte. Apto para posteriormente alicatar.					
	Paramentos verticais					
	Vest. B2	1	10,10	2,35	23,74	
	Vest. B1	1	3,15	2,35	7,40	
	Vest. árbitros	1	2,80	2,35	6,58	
	Vest. A1	1	3,15	2,35	7,40	
	Vest. A2	1	10,10	2,35	23,74	
	Paramentos horizontais					
	Vest. B2	7,66			7,66	
	Vest. B1	1			1,00	
	Vest. árbitros	1			1,00	
	Vest. A1	1			1,00	
	Vest. A2	7,66			7,66	

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
						87,18
03.09	m2 Falso teito escaiola lisa					
	Falso teito de prancha de escaiola lisa, colocada con esparto e pasta de escaiola, i/planeamento, nivelación, repaso de xuntas e limpeza. Deixando unha altura libre mínima de 2,25m. entre solo e teito.					
	Lateral B					
	Vestib. vest. B2	3,12			3,12	
	Vest. B2	27,95			27,95	
	Aseos lav B2	12,06			12,06	
	Duchas B2	7,66			7,66	
	Aseo minusv. B2	4,11			4,11	
	Vest. B1	14,27			14,27	
	Vestíbulo B	1,84			1,84	
	Almacén	5,28			5,28	
	Vest. árbitros	12,59			12,59	
	Lateral A					
	Vestíbulo A	5,3			5,30	
	Botiquín	3,05			3,05	
	Vest. A1	14,27			14,27	
	Vestib. vest. A2	3,12			3,12	
	Vest. A2	27,95			27,95	
	Aseos lav A2	12,06			12,06	
	Duchas A2	7,66			7,66	
	Aseo minusv. A2	4,11			4,11	
						166,40
03.10	ud Axudas de albanería a instalacións					
	Axudas de albanería a instalacións, incluíndo apertura e tapado de rozas, e retirada de cascallos a pé de carga.					
		1			1,00	
						1,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
CAPÍTULO 04 INSTALAC. FONTANERÍA, PEQUEÑO SANEAMIENTO E SANITARIOS						
04.01	ud Instalación interior auga fría e quente Instalación de auga fría e quente no interior do pavillón polideportivo, tanto para os vestuarios como para os aseos da planta de acceso, realizada con canalización de polietileno reticulado homologada, en varios diámetros segundo normativa, protexida con tubo de PVC corrugado. Mesmo accesorios de latón, claves de corte e demais material para a súa correcta execución. Totalmente rematada e en funcionamento.	1			1,00	
						1,00
04.02	ud Instalación desaugadoiros completa Instalación de desaugadoiros completa en pavillón polideportivo, tanto nos vestuarios como nos aseos da planta de acceso, realizados con entubado de PVC de homologada, en varios diámetros, conxionados a bote sifónico e inodoro a baixantes. Incluído accesorios, válvulas, conexión a baixante e demais material para a súa correcta execución. Totalmente terminada e en funcionamento.	1			1,00	
						1,00
04.03	ud Inodoro con fluxor Inodoro con fluxómetro de porcelana vitrificada, calidade estándar, en branco; instalado mediante suxeición por parafusos de aceiro inoxidable en tacos de plástico, nivelado e rexuntada a base con cemento branco, i/asento e tapa plástica e manguíño de encaixamento de desaugadoiro.					
	B2	4			4,00	
	B1	1			1,00	
	Árbitros	1			1,00	
	A1	1			1,00	
	A2	4			4,00	
	Aseos masc.	2			2,00	
	Aseos femin.	3			3,00	
						16,00
04.04	ud Lavabo para colocar sobre encimera Lavabo para colocar sobre encimera (non incluída nesta partida), de porcelana vitrificada en acabado branco, con billame sanitario cromado para lavabo, mesturadora monomando, con aireador e enlaces de alimentación flexibles.					
	B2	3			3,00	
	B1	2			2,00	
	Árbitros	2			2,00	
	A1	2			2,00	
	A2	3			3,00	
	Aseos masc.	2			2,00	
	Aseos femin.	3			3,00	
						17,00
04.05	ud Lavabo con semipedestal Lavabo con semipedestal, de porcelana vitrificada, calidade estándar en branco, con billame sanitario cromado para lavabo, mesturadora monomando, con aireador e enlaces de alimentación flexibles; instalación apegado á parede mediante xogo de ancoraxes de suxeición.					
	Aseos masc.	1			1,00	
						1,00
04.06	ud Urinario mural c/sifón Urinario mural de porcelana vitrificada con sifón, cor branca; instalación apegado á parede mediante suxeición por parafusos de aceiro inoxidable en tacos de plástico, nivelado, i/manguíño de encaixamento de desaugadoiro.					

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
	Aseos masc.	3			3,00	
						3,00
04.07	ud Billame para ducha					
	Billame sanitario cromado para ducha fixa con soporte articulado; colocado e funcionando.					
	B2	8			8,00	
	B1	1			1,00	
	Árbitros	1			1,00	
	A1	1			1,00	
	A2	8			8,00	
						19,00
04.08	m Reixa sumidorio PVC con canal para duchas					
	Reixa sumidoiro para evacuación de duchas, en PVC, con canal de 13cm. de ancho. Rematada e funcionando.					
	B2	1	11,00		11,00	
	B1	1	1,20		1,20	
	Árbitros	1	1,20		1,20	
	A1	1	1,20		1,20	
	A2	1	11,00		11,00	
						25,60
04.09	m2 Espello incoloro 2 mm					
	Espello de vidro flotado de 2 mm de grosor, incoloro, prateado, i/pp. de elementos de suxeición.					
	B2	1	2,75	0,80	2,20	
	B1	1	1,25	0,80	1,00	
	Árbitros	1	1,25	0,80	1,00	
	A1	1	1,25	0,80	1,00	
	A2	1	2,75	0,80	2,20	
	Aseos masc.	1	1,80	0,80	1,44	
		1	0,50	0,80	0,40	
	Aseos femin.	1	1,53	0,80	1,22	
		1	0,63	0,80	0,50	
		1	0,63	0,80	0,50	
						11,46
04.10	ud Asa abatible aseos minusválidos					
	Asa abatible para aseos minusválidos, de aceiro inoxidable.					
	B2	2			2,00	
	A2	2			2,00	
	Aseos masc.	2			2,00	
	Aseos femin.	2			2,00	
						8,00
04.11	ud Dispensador papel toalla pregado branco					
	Dispensador de papel toalla pregado, acabado branco, colocado.					
	B2	1			1,00	
	B1	1			1,00	
	Árbitros	1			1,00	
	A1	1			1,00	
	A2	1			1,00	
	Aseos masc.	2			2,00	
	Aseos femin.	2			2,00	
						9,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
04.12	ud Dispensador papel hixiénico rolo triple					
	Dispensador de papel hixiénico, rolo triple, acabado branco, colocado.					
	B2	4				4,00
	B1	1				1,00
	Árbitros	1				1,00
	A1	1				1,00
	A2	4				4,00
	Aseos masc.	2				2,00
	Aseos femin.	3				3,00
						<hr/>
						16,00
04.13	ud Dosificador de xabón de plástico					
	Dosificador de xabón de plástico, branco, con capacidade de 1.1 l, colocado.					
	B2	1				1,00
	B1	1				1,00
	Árbitros	1				1,00
	A1	1				1,00
	A2	1				1,00
	Aseos masc.	2				2,00
	Aseos femin.	2				2,00
						<hr/>
						9,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
CAPÍTULO 05 INSTALAC. ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN						
SUBCAPÍTULO 05.01 VESTIARIOS E ASEOS						
05.01.01	ud Punto de luz sinxelo encaixar					
	Punto de luz sinxelo en conductor H07V-K 2x1,5+ T mm ² ; instalación encaixada, segundo normativa, baixo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, i/mecanismos sen piloto de sinalización, serie estándar en caixa PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefixado e conexión.					
	Corredor B	3				3,00
	Vestib. B2	1				1,00
	Vest. B2	8				8,00
	Aseos B2	6				6,00
	Aseo min. B2	1				1,00
	Duchas B2	1				1,00
	Vest. B1	5				5,00
	Vestibulo B	1				1,00
	Almacén	1				1,00
	Vest. Árbitros	5				5,00
	Almacén xeral	3				3,00
	Corredor A	3				3,00
	Vestibulo A	1				1,00
	Botiquín	1				1,00
	Cuarto inst.	2				2,00
	Vest. A1	5				5,00
	Vestib. vest. A2	1				1,00
	Vest. A2	8				8,00
	Aseos A2	6				6,00
	Aseo min. A2	1				1,00
	Duchas A2	1				1,00
	Aseos masc.	5				5,00
	Aseos femin.	6				6,00
						75,00
05.01.02	ud Base de enchufe encaixar					
	Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, certificado calidade AENOR, segundo normativa, instalado con cable de cobre de 2,5 mm ² , baixo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro; instalación encaixada en caixa PVC universal enlazable; i/marco/placa embebedor, apertura de rozas, prefixado e conexión e axudas de albañilería.					
	Vest. B2	4				4,00
	Lavabos B2	2				2,00
	Vest. B1	2				2,00
	Almacén	1				1,00
	Vest. árbitros	2				2,00
	Almacén xeral	2				2,00
	Botiquín	1				1,00
	Cuarto instalac	2				2,00
	Vest. A1	2				2,00
	Vest. A2	4				4,00
	Lavabos A2	2				2,00
	Aseos masc.	1				1,00
	Aseos femin.	1				1,00
						26,00
05.01.03	ud Detector de presenza para control da iluminación					
	Detector de presenza, radio máximo de alcance de 2 m, para control da iluminación en aseos. Totalmente instalado e funcionando.					
	Aseos B2	3				3,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
	Duchas B2	1			1,00	
	Aseos A2	3			3,00	
	Duchas A2	1			1,00	
	Aseos masc.	2			2,00	
	Aseos femin.	3			3,00	
						13,00
05.01.04	ud Toma de enchufe para secamans					
	Base de enchufe para secamans 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, certificado calidade AENOR, segundo normativa, instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, baixo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro; instalación encaixada en caixa PVC universal enlazable.					
	B2	1			1,00	
	B1	1			1,00	
	Árbitros	1			1,00	
	A1	1			1,00	
	A2	1			1,00	
	Aseos masc.	1			1,00	
	Aseos femin.	1			1,00	
						7,00
05.01.05	ud Toma de extractor					
	Toma de corrente para extractor 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, certificado calidade AENOR, segundo normativa, instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, baixo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro; instalación encaixada en caixa PVC universal enlazable.					
	Aseos B2	1			1,00	
	Duchas B2	1			1,00	
	Vest. B1	1			1,00	
	Vest. árbitros	1			1,00	
	Vest. A1	1			1,00	
	Aseos A2	1			1,00	
	Duchas A2	1			1,00	
						7,00
05.01.06	ud Luminaria tipo "downlight" empotrable					
	Luminaria tipo "downlight", para encaixar en falso teito, equipada con 2 lámpadas de baixo consumo, chasis-reflector de aluminio anodizado brillante e difusor, incluído elementos de suxeición e conexión.					
	Corredor B	3			3,00	
	Vestibulo B2	1			1,00	
	Vest. B2	8			8,00	
	Lavabos B2	2			2,00	
	Vest. B1	2			2,00	
	Vestibulo B	1			1,00	
	Almacén	1			1,00	
	Vest. árbitros	2			2,00	
	Corredor A	3			3,00	
	Vestibulo A	1			1,00	
	Cuarto instalac	2			2,00	
	Vest. A1	2			2,00	
	Vestibulo A2	1			1,00	
	Vest. A2	8			8,00	
	Lavabos A2	2			2,00	
	Aseos masc.	2			2,00	
	Aseos femin.	2			2,00	
						43,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
05.01.07	ud Luminaria empotrable teito Luminaria empotrable en teito, circular, equipada cunha lámpada de baixo consumo, chasis-reflector de aluminio anodizado brillante e difusor, incluído elementos de suxeición e conexión.					
	Aseos B2	3				3,00
	Aseo min. B2	1				1,00
	B1	1				1,00
	Árbitros	1				1,00
	Almacén xeral	3				3,00
	Botiquín	1				1,00
	A1	1				1,00
	Aseos A2	3				3,00
	Aseo min. A2	1				1,00
	Aseos masc.	3				3,00
	Aseos femin.	4				4,00
						<hr/>
						22,00
05.01.08	ud Luminaria empotrable estancia Luminaria empotrable en teito estancia, circular, equipada cunha lámpada de baixo consumo. Para colocar en zona de ducha. Incluído elementos de suxeición e conexión.					
	B1	1				1,00
	Árbitros	1				1,00
	A1	1				1,00
						<hr/>
						3,00
05.01.09	ud Pantalla empotrable estancia Pantalle empotrable en teito, estancia, equipada con 2 lámpadas de baixo consumo. Para colocar en zona de duchas comúns. Incluído elementos de suxeición e conexión.					
	Duchas B2	1				1,00
	Duchas A2	1				1,00
						<hr/>
						2,00
05.01.10	ud Aplique fluorescente espellos Aplique lonxitudinal adosado a parede, con 2 lámpadas fluorescentes. Para colocar en zona de espellos. Incluído elementos de suxeición e conexión.					
	B2	1				1,00
	B1	1				1,00
	Árbitros	1				1,00
	A1	1				1,00
	A2	1				1,00
						<hr/>
						5,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
SUBCAPÍTULO 05.02 ZONA DE XOGO E ZONA COMÚN						
05.02.01	ud Cadro xeral protección e distribución Cadro xeral de protección e distribución para forza e alumbrado, formado por armario PRAGMA, e con tódolos elementos esixidos polo vixente REBT. Totalmente instalado e conxionado.	1			1,00	
						1,00
05.02.02	ud Cadro secundario protección e manobra Cadro secundario de protección e manobra, incluíndo p.p. de pequeno material, conxionado e montaxe. Zona de xogo Acumuladores eléct. Vestiaros A Vestiaros B Aseos pl. acceso Espazos comúns	1 1 1 1 1 1			1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	
						6,00
05.02.03	ud Liña de alimentación a cadros secundarios Liña de alimentación a cadros secundarios, realizada en cable segundo as necesidades de cada cadro; incluíndo p.p. de conxionado e montaxe.	6			6,00	
						6,00
05.02.04	ud Luminaria tipo campana Luminaria tipo campana extensiva, tipo "Indalux" ou similar, equipada con lámpara HQI 150w; i/p.p. de balastro, peche e colocación.	38			38,00	
						38,00
05.02.05	ud Pantalla estancia 2x58W Pantalla estancia 2x58W	32			32,00	
						32,00
05.02.06	ud Base de enchufe encaixar Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, certificado calidade AENOR, segundo normativa, instalado con cable de cobre de 2,5 mm ² , baixo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro; instalación encaixada en caixa PVC universal enlazable; i/marco/placa embebedor, apertura de rozas, prefixado e conexión e axudas de albañilería. Zona común	10			10,00	
						10,00
05.02.07	ud Difusor de son colgado Difusor de son colgante esférico, de 10W/100V; incluíndo p.p. de canalización, liña de alimentación e conxionado. Funcionando.	21			21,00	
						21,00
05.02.08	ud Amplificador de son Amplificador de son de 300W, saída a 100V, totalmente instalado e comprobado.	1			1,00	
						1,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
05.02.09	ud Saneado circuitos existentes Saneado, supervisión e reforma (no caso de ser necesario), de circuitos existentes na zona común e na zona de xogo.	1			1,00	
						1,00
SUBCAPÍTULO 05.03 ILUMINACIÓN EXTERIOR						
05.03.01	ud Luminaria decorativa exterior Luminaria decorativa exterior, similar ás existentes na rúa (faroles clásicos). Colocada apegada á parede das edificacións. Montaxe, colocación e conexiónado.	2			2,00	
						2,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
CAPÍTULO 06 INSTALAC. VENTILACIÓN						
SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALAC. VENTILACIÓN VESTIARIOS						
06.01.01	ud Extractor baño de 190 m3/h Extractor de baño ultrasilencioso de 190 m3/h de caudal, e 2150 r/min., monofásicos cunha potencia absorbida de 34W, e un nivel de presión sonora de 20 dB, instalación segundo planos, i/posta a punto.					
	Vest. B2	1				1,00
	Vest. A2	1				1,00
						2,00
06.01.02	ud Extractor baño de 98 m3/h Extractor de baño ultrasilencioso de 98 m3/h de caudal, e 2400 r/min., monofásicos cunha potencia absorbida de 31W, e un nivel de presión sonora de 15 dB, instalación segundo planos, i/posta a punto.					
	Vest. B2	1				1,00
	Vest. B1	1				1,00
	Vest. árbitros	1				1,00
	Vest. A1	1				1,00
	Vest. A2	1				1,00
						5,00
06.01.03	m Conduto ventilación chapa galvanizada Conduto circular de tubo helicoidal chapa galvanizada para conducción de aire, rixido, liso interiormente, 0.5 mm de espesor, diámetro nominal 125 mm; instalación de superficie, grampado mediante abrazadeiras reforzadas de chapa galvanizada, totalmente montado.					
		1	2,60			2,60
		1	0,75			0,75
		1	1,70			1,70
		1	1,55			1,55
		1	1,70			1,70
		1	0,75			0,75
		1	2,60			2,60
						11,65
06.01.04	ud Rexilla circular Ø155 mm Rexilla circular de 155 mm de diámetro exterior, de material plástico para adaptar a burato de 80 a 125mm, i/elementos de conexión, totalmente instalado.					
	B2	2				2,00
	B1	1				1,00
	Árbitros	1				1,00
	A1	1				1,00
	A2	2				2,00
						7,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALAC. VENTILACIÓN RECINTO XOGO E GRADAS						
06.02.01	ud Extractor mural helicoidal con persiana sobrepresión					
	Suministro e colocación de extractor helicoidal de parede, compacto, para un caudal mínimo de 20.000m ³ /h, e cun diámetro de ventilación de 800mm., incluíndo persiana exterior sobrepresión en plástico, para evitar a entrada de insectos ou animais. Colocados a uns 7 metros de altura. Incluíndo a p.p. da instalación eléctrica ao cuadro e a p.p. de andamiaxe ou medios de elevación necesarios.					
	Extractores	4			4,00	
						4,00
06.02.02	m2 Lamas fixas ventilación natural en aluminio					
	Suministro e colocación de celosía fixa horizontal para ventilación natural, composta por lamas horizontais de aluminio perfiladas de 84 mm de paso e 16 mm de altura engatilladas ao soporte mediante pinzas desmontables, cun ángulo visual entre lamas de 45°, lacadas por ambas as dúas caras con pinturas poliéster - poliamida e termoendurecidas ao forno. Colocadas na fachada principal do pavillón en substitución de ocos de vidro. Medida a superficie executada.					
	Lamas ventilac.	8	1,55	1,00	12,40	
						12,40
06.02.03	m2 Apertura ocos extractores					
	Apertura de ocos para extractores nos paramentos verticais da fachada posterior do pavillón, incluíndo p.p. de andamiaxe ou medios de elevación necesarios. Perfectamente rematados. Incluíndo p.p. de retirada de escombros.					
	Extractores	4			4,00	
						4,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE ANCHURA ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
CAPÍTULO 07 INSTALAC. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS				
07.01	ud Extintor po ABC 6 Kg Extintor de incendios manual po químico seco ABC polivalente, de eficacia 21A/113B, de 6 Kg de axente extintor, segundo normativa, certificado. Instalado, i/placa de sinalización.	3	3,00	
				3,00
07.02	ud Sinal fotoluminiscente PVC Sinal fotoluminiscente de PVC, indicativa da saída ou do percorrido de evacuación, colocada.	9	9,00	
				9,00
07.03	ud Luminaria de emerxencia Luminaria de sinalización e emerxencia fluorescente , 1x11 W, superficie, fluxo luminoso de 570 Lm, grao de protección IP 44-IK 04, autonomía de funcionamento 1 h, base, reflector e difusor fabricados en policarbonato, inclúe lámpada, construída segundo normativa; apta para ser montada en superficies normalmente inflamables: Clase F, instalación segundo REBT, i/conexión e fixación.			
	Vest. B2	4	4,00	
	Vest. B1	1	1,00	
	Vest. árbitros	1	1,00	
	Vestíbulo B	1	1,00	
	Vest. A2	4	4,00	
	Vest. A1	1	1,00	
	Vestíbulo A	1	1,00	
	Cuarto inst.	1	1,00	
	Aseos masc.	1	1,00	
	Aseos femin.	1	1,00	
	Zona xeral e común	12	12,00	
				28,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA INTERIOR						
08.01	ud Porta de paso lisa P1 Porta de paso de taboleiro aglomerado de media densidade rechapado en madeira e lacado en cor, dunha folia de 825x2030x35 mm lisa, con premarco de piñeiro vermello, marco e gomicións, ambos de taboleiro aglomerado lacado, tres porlóns latonados e picaporte de embutir, i/asento e colocación. Tipo P1.					
	P1	11			11,00	
						11,00
08.02	m2 Taboleiro compacto fenólico cabinas vestiarios Taboleiro compacto fenólico en formación de cabinas de vestiarios, con alta resistencia á humidade e aos golpes. Incluso p.p. de estrutura de aluminio anodizado en fixación e soportes, con alta resistencia. Os soportes a terra serán sempre en aceiro inoxidable. Colocado e funcionando. Só se inclúen nesta partida as partes fixas e os seus accesorios (as portas inclúense noutras partidas).					
	Vest. B2	2	1,50	1,80	5,40	
		3	0,23	1,80	1,24	
	Vest. B1	1	0,58	1,80	1,04	
		1	1,16	1,80	2,09	
	Vest. árbitros	1	0,53	1,80	0,95	
		1	0,81	1,80	1,46	
	Vest. A1	1	0,58	1,80	1,04	
		1	1,16	1,80	2,09	
	Vest. A2	2	1,50	1,80	5,40	
		3	0,23	1,80	1,24	
	Aseos masc.	1	1,50	1,80	2,70	
		1	0,27	1,80	0,49	
		1	0,07	1,80	0,13	
		1	2,07	1,80	3,73	
	Aseos femin.	1	1,65	1,80	2,97	
		1	0,37	1,80	0,67	
		1	0,32	1,80	0,58	
		1	1,70	1,80	3,06	
		1	0,72	1,80	1,30	
						37,58
08.03	ud Taboleiro compacto en porta tipo P2 Taboleiro compacto fenólico en formación porta tipo P2, abatible, incluso tiradores e pechaduras en aceiro inoxidable.					
	P2	15			15,00	
						15,00
08.04	ud Taboleiro compacto en porta tipo P3 Taboleiro compacto fenólico en formación porta tipo P3, abatible, incluso tiradores e pechaduras en aceiro inoxidable.					
	P3	2			2,00	
						2,00
08.05	ud Taboleiro compacto en porta tipo P4 corredeira Taboleiro compacto fenólico en formación porta tipo P4, corredeira, incluso tiradores e pechaduras en aceiro inoxidable.					
	P4	2			2,00	
						2,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
08.06	ud Porta dobre folla corredeira acristalada P5 Porta corredeira de dobre folla, tipo P5, realizada en perfil de aluminio anodizado natural por electrólise, para aparafusar en premarco (incluído) e acristalar con vidro laminado 3+3mm con lámina de butyral intermedia (incluído), de apertura manual e peche automático en cada folla, con carro de rodamento de chumaceiras de aceiro inoxidable, uñeiro de aluminio e poliamida, gancho de cerca de aluminio, parafusería e prisioneiros de aceiro inoxidable, selante de silicona neutra en cantos da cerca, i/accesorios, montaxe e regulación. Incluso p.p. de colocación de vinilo traslúcido en formación de franxas para evitar o risco de impacto con superficies acristaladas.	P5	2		2,00	
						2,00
08.07	ud Porta dobre folla corredeira P6 Suministro e colocación de porta corredeira cega sen relieve, formada por: marco, 2 follas lisas para porta de paso cega, para lacar, formada por armazón de aglomerado, picaporte estándar de latón pulido, i/asento e colocación. Tipo P6.	P6	1		1,00	
						1,00
08.08	ud Ventá fixa acristalada V1 Ventá fixa dunha folla, tipo V1, realizada en perfil de aluminio anodizado natural por electrólise, para aparafusar en premarco (incluído) e acristalar con vidro laminado 3+3mm con lámina de butyral intermedia (incluído), selante de silicona neutra en cantos da cerca, i/accesorios, montaxe e regulación. Incluso p.p. de colocación de vinilo traslúcido en formación de franxas para evitar o risco de impacto con superficies acristaladas.	V1	6		6,00	
						6,00
08.09	m1 Reparación asentos graderío Reparación de asentos en graderío, mediante substitución ou reparación das pezas existentes, realizadas en madeira maciza vemizada, similar aos existentes.	Estimado	1	20,00		20,00
						20,00
08.10	m2 Zocalo de táboa de madeira de piñeiro Formación de zócalo de protección dos paramentos da zona de xogo, mediante revestimento de friso de madeira de piñeiro, para vernizar, colocado con puntas sobre rastreis (incluídos), incluso p.p. de recortes. Medida a superficie executada. Colocado coas táboas horizontais. Ata unha altura dun metro.	Frente	1	45,00	1,00	45,00
		Lateral	2	26,10	1,00	52,20
						97,20
08.11	m1 Protección desnivel entre terreo de xogo e acceso a vestiarios Protección do desnivel existente entre o terreo de xogo e o acceso aos vestiarios, mediante estrutura formada por un tubo redondo de aceiro galvanizado (similar ás varandas de protección existentes no pavillón), de 40mm. de diámetro mínimo, para unha altura máxima de 25cm. dende o terreo de xogo; con apoios cada 1m. Incluso p.p. de pequeno material, anclaxes, montaxe e medios auxiliares.	Corredor B	1	12,10		12,10
		Corredor A	1	12,10		12,10
						24,20

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA EXTERIOR						
09.01	ud Porta de acceso tipo PE1 Porta de acceso principal ao pavillón, de dúas follas abatibles de eixe vertical para acristalar, para oco de 155x250cm, realizada en perfil de aluminio lacado en cor branco, con accesorios de ensamblaxe e bisagras de aluminio, tornillería e prisioneiros de aceiro inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas do cerco e xuntas de estanquidade interior e central de caucho elastómero, mesmo accesorios, montaxe e regulación. Incluso acristalamento con vidro laminar 3+3 mm de grosor e unha lámina de butyral transparente, incoloro, i/perfil de neopreno. Incluso pechadura antipánico de sobreporta con dous puntos de peche sen acceso exterior; instalada.					
	PE1	4			4,00	
						4,00
09.02	ud Porta acceso terreo xogo PE2 Porta de acceso ao terro de xogo, tipo PE2, de tres follas abatibles de eixe vertical para acristalar, para oco de 300x250cm, realizada en perfil de aluminio lacado en cor branco, idem. partida anterior. Incluso acristalamento con vidro laminar 3+3 mm de grosor e unha lámina de butyral traslúcido branco, i/perfil de neopreno. Incluso pechadura antipánico de sobreporta con dous puntos de peche sen acceso exterior; instalada.					
	PE2	1			1,00	
						1,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
CAPÍTULO 10 ACABADOS						
SUBCAPÍTULO 10.01 ACABADOS VESTIARIOS						
10.01.01	m2 Pavimento gres porcelánico antiesvarante					
	Pavimento de baldosas de gres porcelánico antiesvarante de 31x31 cm con acabado de aspecto liso, cor crema, obtidas por prensado e monococión de pasta branca a 1260°, cunha absorción de auga do 3% , colocadas con xunta non menor de 1 mm sobre capa de asento de 2 cm de grosor de morteiro de cemento e area M-5, salferido de cemento sobre o morteiro fresco e posterior rexuntado con calea de cemento, i/pp de recortes e limpeza.					
	Lateral B					
	Corredor B	12,65				12,65
	Vestib. vest. B2	3,12				3,12
	Vest. B2	27,95				27,95
	Lavabos B2	12,06				12,06
	Duchas B2	7,66				7,66
	Aseo min. B2	4,11				4,11
	Vest. B1	14,27				14,27
	Vestib. B	1,84				1,84
	Almacén	5,28				5,28
	Vest. árbitros	12,59				12,59
	Almacén xeral	11,72				11,72
	Lateral A					
	Corredor A	12,65				12,65
	Vestib. vest. A2	3,12				3,12
	Vest. A2	27,95				27,95
	Lavabos A2	12,06				12,06
	Duchas A2	7,66				7,66
	Aseo min. A2	4,11				4,11
	Vest. A1	14,27				14,27
	Vestibulo A	5,3				5,30
	Botiquín	3,05				3,05
	Cuarto instalac.	11				11,00
	Aseos pl. acceso					
	Aseo masc.	12,26				12,26
	Aseo femin.	14,52				14,52
						241,20
10.01.02	m2 Alicatado axulexo branco mate 20x20					
	Alicatado de paramentos interiores con azulexo de dimensións 20x20 cm, de cor branca mate, e calidade estandar, colocado con cemento cola gris, calea e estopado, i/pp de recortes.					
	Vest. B2	1	6,20	2,25		13,95
		1	3,90	2,25		8,78
		1	8,50	2,25		19,13
		1	10,10	2,25		22,73
	Vest. B1	1	8,10	2,25		18,23
	Vest. arb.	1	7,75	2,25		17,44
	Vest. A1	1	8,15	2,25		18,34
	Vest. A2	1	6,20	2,25		13,95
		1	3,90	2,25		8,78
		1	8,50	2,25		19,13
		1	10,10	2,25		22,73
	Aseo femin.	1	10,50	2,00		21,00
		1	6,15	2,00		12,30
	Aseos masc.	1	13,25	2,00		26,50
						242,99

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
10.01.03	m1 Encimera lavabos granito pulido Formación de encimera para lavabos mediante prancha de granito nacional, acabado pulido, de 30mm. de grosor, colocado sobre escuadras de aceiro inoxidable, para un ancho estimado de 45cm., i/p.p. de accesorios, pases de tuberías e pequeno material. Colocada.					
	B2	1	2,75			2,75
	B1	1	2,12			2,12
	Árbitros	1	2,12			2,12
	A1	1	2,12			2,12
	A2	1	2,75			2,75
	Aseos masc.	1	1,85			1,85
	Aseos femin.	1	1,50			1,50
		1	2,90			2,90

18,11

SUBCAPÍTULO 10.02 ACABADOS RECINTO XOGO

10.02.01	m2 Trasdoso autoportante zonas ocultas cerchas Trasdoso autoportante de paramentos verticais nas zonas ocultas das cerchas, con prancha de alma de xeso entre dous cartóns especiais, normal, de 13 mm de grosor, reacción fronte ao lume A2 s1 d0 mm, con beira de unión afinado, cadrado ou redondo, fixada con parafusos sobre perfis canais e montantes de aceiro galvanizado de 48 e 46 mm, i/planeamento, nivelación e repaso de xuntas con cinta e pasta, colocado e listo para pintar. Incluindo p.p. de andamiaxe ou medios de elevación necesarios.					
	Zonas cerchas	8	12,00			96,00

96,00

10.02.02	m2 Pintura plástica paramentos verticais zonas ocultas cerchas Revestimento de paramentos verticales interiores, nas zonas ocultas de cerchas, con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, color branca semimate, con lixado previo de pequenas adherencias e imperfeccións, aplicación dunha man de fondo con pintura moi diluída para tapar poros, emplastecido de faltas e repaso con nova man de fondo e dúas mans de acabado liso, con brocha ou rolo. Incluindo p.p. de andamiaxe ou medios de elevación necesarios.					
	Zonas cerchas	8	12,00			96,00

96,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE	
CAPÍTULO 11 PINTURAS							
11.01	m2 Pintura plástica antimoho interior param. vert. Revestimento de paramentos verticais interiores con pintura plástica antimoho e bactericida a base de dispersión acuosa de copolímeros vinílicos con axentes biocidas de gran efecto funxicida e bactericida, sen presenza de metais pesados, cor branca, con emplastecido previo de faltas, unha man de fondo moi diluída e dúas de acabado liso aplicadas con brocha ou rolo. Aplicada nos paramentos verticais da zona de vestiarios. Idem. partida 03.05	315,74			315,74		
						315,74	
11.02	m2 Pintura plástica antimoho interior param. horiz. Revestimento de paramentos horizontali interiores con pintura plástica antimoho e bactericida a base de dispersión acuosa, de cor branca, idem. partida anterior, con emplastecido previo de faltas, unha man de fondo moi diluída e dúas de acabado liso aplicadas con brocha ou rolo. Idem. partida 03.09 Teito aseo masc. Teito aseo femin.	166,4 12,26 3 14,52 3	3,95	0,60	166,40 12,26 7,11 14,52 6,57		
						206,86	
11.03	m2 Pintura plástica interior resistente ao rozamento Revestimento de paramentos verticais interiores con pintura plástica lisa resistente ao rozamento, cor branca, con emplastecido previo de faltas, unha man de fondo moi diluída e dúas mans de acabado liso aplicadas con brocha ou rolo. Incluso p.p. de medios auxiliares e andamiaxe necesaria. Zona de xogo A deducir zócalo madeira Exterior v est. Gradas Acceso Lateral gradas Posterior gradas Teito acceso terreo xogo Teito corredores	1 2 -1 -2 2 2 2 2 2 10 5 2 2 1 1 2	45,00 27,00 45,00 27,00 4,20 15,84 4,40 2,60 1,90 13,70 6,80 3,80 6,00 45,60 5,50 12,65	8,55 7,65 1,00 1,00 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 0,50 0,50 2,20 3,40 3,30 6,80	384,75 413,10 -45,00 -54,00 19,74 74,45 20,68 12,22 8,93 68,50 17,00 16,72 40,80 150,48 37,40	25,30	
						1.191,07	
11.04	m2 Esmalte sintético sobre aceiro galvanizado Revestimento sobre galvanizado en interiores con pintura ao esmalte sintético brillante, en color s/carta, unha man de imprimación e dúas de acabado aplicadas con pincel, brocha, rolo ou pistola. Aplicado sobre varandas metálicas interiores. Estimado sobre varandas Corredor Gradas Escaleiras Acceso ppal.	2 4 2 1 2 4 2 2	12,10 5,65 3,50 45,00 5,20 1,60 2,65 2,20	0,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	6,05 22,60 7,00 45,00 10,40 6,40 5,30 4,40		

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
		2	3,20		1,00	6,40	
		1	6,80		1,00	6,80	
							120,35
11.05	m2 Pintura lisa para exteriores						
	Revestimento de paramentos verticais exteriores con pintura plástica impermeable á auga de chuvia, cor branca, cunha man de fondo moi diluída e dúas de acabado liso aplicadas con brocha ou rolo. Aplicada no exterior do pavillón polideportivo. Incluso p.p. de medios auxiliares e andamiaxe necesaria.						
	Fachada ppal.	2	11,00		2,00	44,00	
		4	3,50		2,00	28,00	
	Fach. lat. dereita	1	33,25		7,65	254,36	
	Fach. posterior	1	45,50		7,65	348,08	
							674,44

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
CAPÍTULO 12 SINALIZACION						
12.01	ud Placa sinalización en metacrilato					
	Placa indicadora en metacrilato transparente de 6 mm de grosor con liñas gravadas ó interior (á inversa), de canto liso e recantos rectos, colocada. Para indicación de vestuarios e aseos.					
	Vest. B2	1				1,00
	Vest. B1	1				1,00
	Vest. árbitros	1				1,00
	Almacén	1				1,00
	Botiquín	1				1,00
	Vest. A1	1				1,00
	Vest. A2	1				1,00
	Aseos masc.	1				1,00
	Aseos femin.	1				1,00
						<hr/>
						9,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONXITUDE	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
CAPÍTULO 13 SEGURIDADE E SAÚDE						
13.01	ud Seguridade e saúde na obra					
	Medidas de seguridade e saúde na obra, de acordo co R.D. 1627/1997 polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, e R.D. 171/2004, de prevención de riscos laborais.					
		1			1,00	
						1,00

MEDICIONS

REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIAIS	CANTIDADE
CAPÍTULO 14 XESTIÓN DE RESÍDUOS							
14.01	ud Xestión de resíduo da obra						
	Xestión dos residuos da obra de acordo co R.D. 105/2008 polo que se regula a produción e xestión de residuos de construción e demolición.						
		1				1,00	
							1,00