

Cuadro de Precios N° 1

N°	DESIGNACION	IMPORTE	
		EN CIFRA (Euros)	EN LETRA (Euros)
1 PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DO REGUENGO			
1.1	M DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. INCLUSO LIMPIEZA DE CUNETAS	1,00	UN EURO
1.2	M² PREPARACIÓN Y BARRIDO DE VIAL. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPEZA	0,60	SESENTA CÉNTIMOS
1.3	M² SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE M.B.C. AC16 SURF D EN CAPA DE RODADURA DE 5 CM. DE ESPESOR, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO ASFÁLTICO, FILLER DE APORTACIÓN Y BETÚN	6,90	SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
1.4	UD RECRECIDO DE POZO O ARQUETA DE ESPESOR CON HM-20 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN. I/ CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO BITUMINOSO, LEVANTADO Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE TAPA Y MARCO EXISTENTE Y EXTENDIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN	71,31	SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
2 PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DE CAMPO DE EIRÓ			
2.1	M DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. INCLUSO LIMPIEZA DE CUNETAS	1,00	UN EURO
2.2	M² PREPARACIÓN Y BARRIDO DE VIAL. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPEZA	0,60	SESENTA CÉNTIMOS
2.3	M² SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE M.B.C. AC16 SURF D EN CAPA DE RODADURA DE 5 CM. DE ESPESOR, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO ASFÁLTICO, FILLER DE APORTACIÓN Y BETÚN	6,90	SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
2.4	UD RECRECIDO DE POZO O ARQUETA DE ESPESOR CON HM-20 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN. I/ CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO BITUMINOSO, LEVANTADO Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE TAPA Y MARCO EXISTENTE Y EXTENDIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN	71,31	SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
3 PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DA PEDREIDA			
3.1	M DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. INCLUSO LIMPIEZA DE CUNETAS	1,00	UN EURO
3.2	M² PREPARACIÓN Y BARRIDO DE VIAL. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPEZA	0,60	SESENTA CÉNTIMOS

MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑO DO REGUENGO, CAMIÑO DE CAMPO DE EIRÓ Y CAMIÑO DA PEDREIDA. MOS (PONTEVEDRA)

Cuadro de Precios N° 1

N°	DESIGNACION	IMPORTE	
		EN CIFRA (Euros)	EN LETRA (Euros)
3.3	M ² SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE M.B.C. AC16 SURF D EN CAPA DE RODADURA DE 5 CM. DE ESPESOR, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO ASFÁLTICO, FILLER DE APORTACIÓN Y BETÚN	6,90	SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
3.4	UD RECRECIDO DE POZO O ARQUETA DE ESPESOR CON HM-20 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN. I/ CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO BITUMINOSO, LEVANTADO Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE TAPA Y MARCO EXISTENTE Y EXTENDIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN	71,31	SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
	4 VARIOS		
	5 GESTIÓN DE RESIDUOS		
	6 SEGURIDAD Y SALUD		
	Vigo, AGOSTO 2013 ICCP (N° de Colegiado 18.814) autor del proyecto		
	D. Julio Roberes de Cominges		