

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
1 ACTUACIONES PREVIAS				
1.1 01.01		m	Limpeza e roza por ambas as marxes por medios mecánicos, mesmo noiros de ata 4m de altura, con reperfilado de noiros e cunetas existentes con motoniveladora. I/ retirada de tocos ou raíces existentes, con carga e transporte de material resultante a vertedoiro situado a calquera distancia, i/canon de vertedoiro.	
	C1709B004	0,011 h	Camión con caixa basculante 4x4	58,96
	C1331200	0,005 h	Motoniveladora mediana	62,96
	mo060	0,063 h	Peón ordinario construción.	13,86
	%	5,000 %	Costes Indirectos	1,83
			Precio total por m	1,92
1.2 01.02		PA	Partida alzada para o fresado de 5 cm de espesor de mestura bituminosa en quente nos entroncamentos cos viais lindeiros á estrada onde se actúa, incluíndo a maiores o fresado do comezo e o fin da propia estrada, actuando en todo o ancho dos viais, I/ custo do transporte a lugar de reutilización ou vertedoiro, así como o canon de vertedura a que desen lugar, caso de non proceder á reutilización.	
			Sin descomposición	600,00
			Precio total redondeado por PA	600,00
1.3 01.03		m3	Escavación en gabia en todo tipo de terreo, mesmo roca, por medios mecánicos, con esgotamento de augas, p.p. de entibación, con carga e transporte dos produtos da escavación a lugar de emprego ou vertedoiro, a calquera distancia, segundo indique a Dirección facultativa. I/canon de vertedoiro, p.p. de medios auxiliares e preparación da superficie de asentamento, con reformulo, nivelación e compactación da mesma.	
	mq05pdpd52	0,100 h	Retroexcavadora s/neumáticos 84 CV	30,05
	mq05pdm110	0,050 h	Camión basculante 4x4 de 14 t.	30,40
	mq05pdpd59	0,050 h	Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV	8,62
	mo059	0,050 h	Capataz	15,64
	mo032	0,050 h	Peón especializado	14,32
	mo060	0,100 h	Peón ordinario construción.	13,86
	B0111005	1,000 m3	Canon de terra a vertedoiro	0,24
	B0111256	0,005 m3	Madeira pino para entibacións	120,00
	%	5,000 %	Costes Indirectos	8,69
			Precio total redondeado por m3	9,12

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total	
2 FIRMES E PAVIMENTOS					
2.1	02.01	m3	Subministro e colocación de Zahorra artificial ZA-0/40, en capa de sub-base, posta en obra, estendida, humectación e compactación, consolidada e recebada sobre chaira, con escavación necesaria para formación de caixa, mesmo preparación da superficie de asento, con reformulo, perfilado, nivelación e compactación da mesma, medido sobre perfil. Executado segundo PG 3 e instrución 6.1 e 6.2-IC.		
	C1331100	0,030 h	Motoniveladora de 165 CV.	33,06	0,99
	C01AF03	0,030 h	Rodillo vibrante autoprop. mixto 15 t.	30,43	0,91
	mq05pdpdf2	0,030 h	Camión cisterna de auga 10.000 l	24,60	0,74
	C01AFgf03	0,050 h	Camión bañeira 18 m3 325 CV	36,00	1,80
	mq05pdpd52	0,030 h	Retroexcavadora s/neumáticos 84 CV	30,05	0,90
	mo059	0,020 h	Capataz	15,64	0,31
	mo060	0,020 h	Peón ordinario construción.	13,86	0,28
	C02EPdst18	2,150 t	Zahorra artífic.ZA-40, DA<40, a pie obra	5,00	10,75
	C01DfW01	0,500 m3	Augua	0,33	0,17
	%	5,000 %	Costes Indirectos	16,85	0,84
Precio total redondeado por m3				17,69	
2.2	02.02	m2	Rega de imprimación con emulsión de rotura lenta, cunha dotación de 1.5 kg/m2 e 15 litros de grava miúda 3/6 mm. Previo varrido da zahorra existente. Executado segundo PG 3 e instrución 6.1 e 6.2-IC.		
	mq78pdm54	0,010 h	Varredora autopropulsada de 20 CV	20,00	0,20
	B08CB01	0,010 h	Camión cisterna bitum. c/lanza 10.000 l.	21,60	0,22
	mo032	0,001 h	Peón especializado	14,32	0,01
	mo060	0,001 h	Peón ordinario construción.	13,86	0,01
	B03HA000baa	0,030 t	Áridos graníticos tipo A 3/6 mm para tratamentos superficiales de pavimentos bituminosos	21,99	0,66
	B0552620abaa	1,500 kg	Rega de imprimación con emulsión de rotura lenta, empleada en regas de imprimación, a pé de obra	0,35	0,53
	%	5,000 %	Costes Indirectos	1,63	0,08
Precio total redondeado por m2				1,71	
2.3	02.03	m3	Recheo localizado con material seleccionado procedente de préstamo. // posta en obra, estendido, humectación e compactación en capas de 20 cm. de espesor, cun grao de compactación do 95% do proctor modificado. Executado segundo PG 3.		
	mq05pdpdf2	0,005 h	Camión cisterna de auga 10.000 l	24,60	0,12
	mq05pdpdf5	0,020 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg	5,00	0,10
	my05pdm361	0,020 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	20,15	0,40
	C1101200	0,020 h	Retroexcavadora s/neumáticos 100 CV	41,60	0,83
	mq05pdm110	0,020 h	Camión basculante 4x4 de 14 t.	30,40	0,61
	mo059	0,020 h	Capataz	15,64	0,31
	mo060	0,020 h	Peón ordinario construción.	13,86	0,28
	B0111853	1,000 m3	Tierras de préstamo de material seleccionado	5,00	5,00
	%	5,000 %	Costes Indirectos	7,65	0,38
Precio total redondeado por m3				8,03	

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
2.4	02.04	m ³	Subministro e colocación de grava-40/70 mm, en capa de sub-base, elaborada en planta con árido granítico de machaqueo, posta en obra, estendida, compactada, consolidada e recebada sobre chaira, con escavación necesaria para formación de caixa, mesmo preparación da superficie de asento, con reformulo, perfilado, nivelación e compactación da mesma, medido sobre perfil. Executado segundo PG 3 e instrución 6.1 e 6.2-IC.	
	mq02rov020	0,100 h	Rodillo vibrante dúplex autopropulsado de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm.	11,26
	mq04cab010a	0,100 h	Camión basculante de 8 t de carga.	30,90
	mq05pdpd52	0,100 h	Retroexcavadora s/neumáticos 84 CV	30,05
	mo060	0,100 h	Peón ordinario construción.	13,86
	mt01arr010bcb	1,100 m3	Grava de cantera, de 40 a 70 mm de diámetro.	7,15
	%	5,000 %	Costes Indirectos	16,49
Precio total redondeado por m³				17,31
2.5	02.05	m ²	Rega semiprofunda con emulsión bituminosa catiónica C65B3 TRG (ECR-2) e 18 l/m2. de árido fino (tipo A 16/8), segundo norma UNE-EN 13108, cunha dotación de 5 kg/m2, mesmo extensión, compactación, limpeza e varrido previo.	
	C1709G00	0,001 h	Extendedora árido	39,36
	C170D0A0	0,001 h	Rodillo vibratorio autopropulsado neumático	59,52
	mo011	0,005 h	Oficial 1ª construción.	14,92
	mo060	0,010 h	Peón ordinario construción.	13,86
	B03HA000	0,030 t	Áridos graníticos tipo A 16/8 para tratamentos superficiales de pavimentos bituminosos	21,99
	B0552620a	5,000 kg	Emul.bitum.catiónica C65B3 TRG (ECR-2)	0,31
	C1702D00	0,001 h	Camión cisterna p/riego asf.	28,23
	%	5,000 %	Costes Indirectos	2,55
Precio total redondeado por m²				2,68
2.6	02.07	Tn	Emulsión asfáltica C60B3 TER, empregada en regas de adherencia, estendido cunha dotación de 0.50 Kg/m2, incluíndo varrido, limpeza, preparación da superficie e estendido. Executado segundo PG 3 e instrución 6.1 e 6.2-IC.	
	mq78pdm54	1,000 h	Varredora autopropulsada de 20 CV	20,00
	B08CB01	1,000 h	Camión cisterna bitum. c/lanza 10.000 l.	21,60
	mo032	1,000 h	Peón especializado	14,32
	mo060	1,000 h	Peón ordinario construción.	13,86
	C01PE04	1,000 t	Emulsión asfáltica C60B3 TER, posta a pé de obra	350,00
	%	5,000 %	Costes Indirectos	419,78
Precio total redondeado por Tn				440,77

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
2.7	02.08	Tn	Subministro e colocación de formigón bituminoso en quente tipo AC-22-bin-50/70-S en capa intermedia de firme, fabricado, posto en obra, estendido e compactado, mesmo filler de achega, excepto betún. Executado segundo PG 3 e instrución 6.1 e 6.2-IC.	
	D00FMC01	1,000 t	FABRICACION A.C. PLANTA.	8,07
	D00FAF12A	1,000 t	ARIDO P/AC-22-S, DA<25 CPA>0,55	10,08
	C01AFgf03	0,060 h	Camión bañeira 18 m3 325 CV	36,00
	mq05pdpdf2	0,060 h	Camión cisterna de auga 10.000 l	24,60
	mq05DSdf1	0,060 h	Estended.asfált.s/orugas 2,5/6 m. 110 CV	42,90
	mq05DSdf2	0,060 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10,0 t.	27,00
	mq05DSdf3	0,060 h	Compact.asfált.neumát.autoprop. 12/22 t.	24,50
	mq05DSdf4	0,060 h	Desplazamento equipo 5000 t M.B.C.	12,00
	mo059	0,050 h	Capataz	15,64
	mo032	0,050 h	Peón especializado	14,32
	mo052	0,050 h	Oficial primeira	15,50
	C01AF59	0,060 t	Filler calizo A.C., a pé de planta	25,65
	%	5,000 %	Costes Indirectos	31,99
			Precio total redondeado por Tn	33,59
2.8	02.09	Tn	Subministro e colocación de mestura bituminosa en quente tipo AC-16-surf-50/70-S en capa de rodaxe ou en execución de R.D.V, fabricada, posta en obra, estendida e compactada, incluso filler de aportación, excepto betún. Executado segundo PG 3 e instrución 6.1 e 6.2-IC. Executando nun mesmo estendido como máximo capas de 6 cm de espesor.	
	D00FMC01	1,000 t	FABRICACION A.C. PLANTA.	8,07
	D00FAF07	1,000 t	ARIDO P/AC-16-S, DA<25 CPA>0,55	10,12
	C01AFgf03	0,060 h	Camión bañeira 18 m3 325 CV	36,00
	mq05pdpdf2	0,060 h	Camión cisterna de auga 10.000 l	24,60
	mq05DSdf1	0,060 h	Estended.asfált.s/orugas 2,5/6 m. 110 CV	42,90
	mq05DSdf2	0,060 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10,0 t.	27,00
	mq05DSdf3	0,060 h	Compact.asfált.neumát.autoprop. 12/22 t.	24,50
	mq05DSdf4	0,060 h	Desplazamento equipo 5000 t M.B.C.	12,00
	mo059	0,050 h	Capataz	15,64
	mo032	0,050 h	Peón especializado	14,32
	mo052	0,050 h	Oficial primeira	15,50
	C01AF59	0,060 t	Filler calizo A.C., a pé de planta	25,65
	%	5,000 %	Costes Indirectos	32,03
			Precio total redondeado por Tn	33,63
2.9	02.10	Tn	Betún asfáltico B 50/70, empregado na fabricación de formigóns bituminosos en quente, posto a pé de planta, incluíndo transporte necesario e incorporación á mestura bituminosa no proceso de fabricación. Executado segundo PG 3.	
	mo032	0,050 h	Peón especializado	14,32
	C01PB02	1,000 t	t Betún B 50/70, a pé de planta	430,00
	%	5,000 %	Costes Indirectos	430,72
			Precio total redondeado por Tn	452,26

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
3 SINALIZACIÓN				
3.1	03.01	m	Marca viaria reflexiva tipo II branca de 15 cm. de ancho, continua ou discontinua, a elexir pola D.F., executada con pintura acrílica en base acuosa, con aplicación de microesferas de vidro, cunha dotación de 720 gr/m2 de material base e 480 gr/m2 de microesferas de vidro, con resaltos de material termoplástico de 150x50x3 mm cada 25 cm, incluíndo premarcaxe, varrido e limpeza de marxe. Executado segundo PG 3 e instrución 8.2-IC. Medida segundo a lonxitude realmente pintada.	
	B08B002	0,003 h	Varredora remolcada c/motor auxiliar	6,00
	B07DC02	0,003 h	Dumper convencional de 2.000 kg.	6,00
	B09S004ba	0,004 h	Máquina pinta-bandas autopropulsada, con resaltos de material termoplástico	15,50
	mo060	0,003 h	Peón ordinario construción.	13,86
	mo052	0,003 h	Oficial primeira	15,50
	C27HP02	0,110 Kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,45
	C27HP05	0,072 Kg	Microesferas vidro tratadas	0,84
	C27HP05ba	4,000 Ud	Resalto de material termoplástico de 150x50x3 mm	0,15
	%	5,000 %	Costes Indirectos	1,01
Precio total redondeado por m				1,06
3.2	03.02	m	Marca viaria reflexiva tipo II branca de 10 cm. de ancho, continua ou discontinua, a elexir pola D.F., executada con pintura acrílica en base acuosa, con aplicación de microesferas de vidro, cunha dotación de 720 gr/m2 de material base e 480 gr/m2 de microesferas de vidro, incluíndo premarcaxe, varrido e limpeza de marxe. Executado segundo PG 3 e instrución 8.2-IC. Medida segundo a lonxitude realmente pintada.	
	B09S004	0,003 h	Máquina pinta-bandas autopropulsada	12,50
	B08B002	0,003 h	Varredora remolcada c/motor auxiliar	6,00
	B07DC02	0,003 h	Dumper convencional de 2.000 kg.	6,00
	mo060	0,003 h	Peón ordinario construción.	13,86
	mo052	0,003 h	Oficial primeira	15,50
	C27HP02	0,072 Kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,45
	C27HP05	0,048 Kg	Microesferas vidro tratadas	0,84
	%	5,000 %	Costes Indirectos	0,31
Precio total redondeado por m				0,33
3.3	03.03	m2	Superficie de pavimento pintada con marca vial reflexiva tipo II, para pintado de cebreados, rótulos, símbolos, signos, textos, palabras, frechas, áreas reservadas para peóns, etc., executado con pintura acrílica en base acuosa, con aplicación de microesferas de vidro, cunha dotación de 720 gr/m2 de material base e 480 gr/m2 de microesferas de vidro, cor da pintura a elexir pola Dirección Facultativa, incluíndo premarcaxe, varrido e limpeza de marxe. Executado segundo PG 3 e instrución 8.2-IC. Medida segundo a superficie realmente pintada.	
	B08B002	0,120 h	Varredora remolcada c/motor auxiliar	6,00
	B07DC02	0,120 h	Dumper convencional de 2.000 kg.	6,00
	B09S007	0,100 h	Equipo pintabandas aplic.convencional	14,30
	mo052	0,150 h	Oficial primeira	15,50
	mo060	0,150 h	Peón ordinario construción.	13,86
	C27HP02	0,770 Kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,45
	C27HP05	0,510 Kg	Microesferas vidro tratadas	0,84
	%	5,000 %	Costes Indirectos	8,83
Precio total redondeado por m2				9,27

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
3.4	03.04	Ud	Subministro e colocación de sinal triangular de 135 cm. de lado, reflexiva nivel II (H.I.) e troquelada, incluíndo poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm e cimentación necesaria con formigón HM-20/P/40/IIa, todo según deseño de planos. Modelo de sinal e poste galvanizado a elixir pola Dirección facultativa. Incluíndo demolición de beirarrúa ou firme necesario para correcta instalación, escavación necesaria, posterior recheo, reposición de pavimento coas mesmas características que o existente, ancoraxes e parafusos necesarios para a súa correcta colocación, tanto do sinal ao poste como do poste á cimentación, con placa de ancoraxe con pernos no caso de ser necesario. Completamente colocada. Executado segundo PG 3 e instrución 8.1-IC.	
	B09S001	0,100 h	Ahoiadora para postes de sinal	13,50
	mq05pdpd52	0,100 h	Retroexcavadora s/neumáticos 84 CV	30,05
	mo052	0,500 h	Oficial primeira	15,50
	mo060	0,500 h	Peón ordinario construción.	13,86
	mo059	0,250 h	Capataz	15,64
	B0111891	0,300 m3	Formigón HM-20/P/40/IIa central	76,00
	C27VP05AA	3,500 m	Poste aceiro galv. de 80x40x2 mm, incluíndo conxuntos de ancoraxe e parafusos necesarios.	9,40
	C27VS26AA	1,000 Ud	Sinal triangular reflex. H.I. de 135 cm de lado, incluíndo conxuntos de ancoraxe e parafusos necesarios.	122,44
	%	5,000 %	Costes Indirectos	201,09
Precio total redondeado por Ud				211,14
3.5	03.05	Ud	Subministro e colocación de sinal circular de diámetro 90 cm, reflexiva nivel II (H.I.) e troquelada, incluíndo poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm e cimentación necesaria con formigón HM-20/P/40/IIa, todo según deseño de planos. Modelo de sinal e poste galvanizado a elixir pola Dirección facultativa. Incluíndo demolición de beirarrúa ou firme necesario para correcta instalación, escavación necesaria, posterior recheo, reposición de pavimento coas mesmas características que o existente, ancoraxes e parafusos necesarios para a súa correcta colocación, tanto do sinal ao poste como do poste á cimentación, con placa de ancoraxe con pernos no caso de ser necesario. Completamente colocada. Executado segundo PG 3 e instrución 8.1-IC.	
	B09S001	0,100 h	Ahoiadora para postes de sinal	13,50
	mq05pdpd52	0,100 h	Retroexcavadora s/neumáticos 84 CV	30,05
	mo052	0,500 h	Oficial primeira	15,50
	mo060	0,500 h	Peón ordinario construción.	13,86
	mo059	0,250 h	Capataz	15,64
	C27VS03AA	1,000 Ud	Sinal octogonal reflex. H.I. D=90 cm., incluíndo conxuntos de ancoraxe e parafusos necesarios.	121,20
	B0111891	0,300 m3	Formigón HM-20/P/40/IIa central	76,00
	C27VP05AA	3,500 m	Poste aceiro galv. de 80x40x2 mm, incluíndo conxuntos de ancoraxe e parafusos necesarios.	9,40
	%	5,000 %	Costes Indirectos	199,85
Precio total redondeado por Ud				209,84

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
3.6	03.06	Ud	Subministro e colocación de sinal octogonal de diámetro 90 cm, reflexiva nivel II (H.I.) e troquelada, incluíndo poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm e cimentación necesaria con formigón HM-20/P/40/IIa, todo según deseño de planos. Modelo de sinal e poste galvanizado a elixir pola Dirección facultativa. Incluíndo demolición de beirarrúa ou firme necesario para correcta instalación, escavación necesaria, posterior recheo, reposición de pavimento coas mesmas características que o existente, ancoraxes e parafusos necesarios para a súa correcta colocación, tanto do sinal ao poste como do poste á cimentación, con placa de ancoraxe con pernos no caso de ser necesario. Completamente colocada. Executado segundo PG 3 e instrución 8.1-IC.	
	B09S001	0,100 h	Ahoiadora para postes de sinal	13,50
	mq05pdpd52	0,100 h	Retroexcavadora s/neumáticos 84 CV	30,05
	mo052	0,500 h	Oficial primeira	15,50
	mo060	0,500 h	Peón ordinario construción.	13,86
	mo059	0,250 h	Capataz	15,64
	C27VS03AA	1,000 Ud	Sinal octogonal reflex. H.I. D=90 cm., incluíndo conxuntos de ancoraxe e parafusos necesarios.	121,20
	B0111891	0,300 m3	Formigón HM-20/P/40/IIa central	76,00
	C27VP05AA	3,500 m	Poste aceiro galv. de 80x40x2 mm, incluíndo conxuntos de ancoraxe e parafusos necesarios.	9,40
	%	5,000 %	Costes Indirectos	199,85
Precio total redondeado por Ud				209,84
3.7	03.07	ud	Subministro e colocación de hito kilométrico S-572 con placa de 400x600 mm, reflexiva nivel II (H.I.) e troquelada, incluíndo poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm e cimentación necesaria con formigón HM-20/P/40/IIa, todo según deseño de planos. Modelo de sinal e poste galvanizado a elixir pola Dirección facultativa. Incluíndo demolición de beirarrúa ou firme necesario para correcta instalación, escavación necesaria, posterior recheo, reposición de pavimento coas mesmas características que o existente, ancoraxes e parafusos necesarios para a súa correcta colocación, tanto do sinal ao poste como do poste á cimentación, con placa de ancoraxe con pernos no caso de ser necesario. Completamente colocada. Executado segundo PG 3 e instrución 8.1-IC.	
	B09S001	0,050 h	Ahoiadora para postes de sinal	13,50
	mq05pdpd52	0,050 h	Retroexcavadora s/neumáticos 84 CV	30,05
	mo060	0,200 h	Peón ordinario construción.	13,86
	mo011	0,200 h	Oficial 1ª construción.	14,92
	B0111891	0,300 m3	Formigón HM-20/P/40/IIa central	76,00
	BBM1U7601aQP	1,000 u	Hito kilométrico S-572 con placa de 400x600 mm, reflexiva nivel II (H.I.) e troquelada	20,25
	C27VP05AA	3,500 m	Poste aceiro galv. de 80x40x2 mm, incluíndo conxuntos de ancoraxe e parafusos necesarios.	9,40
	%	5,000 %	Costes Indirectos	83,88
Precio total redondeado por ud				88,07

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
3.8	03.08	Ud	Subministro e colocación de panel complementario tipo S-840, de dimensións 135x30 cm, reflexiva nivel II (H.I.) e troquelada, anclado a poste de sinal triangular R-1. Modelo de sinal a elixir pola Dirección facultativa. Incluindo ancoraxes e parafusos necesarios para a súa correcta colocación. Executado segundo PG 3 e instrución 8.1-IC.	
	mo060	0,500 h	Peón ordinario construción.	13,86
	mo059	0,250 h	Capataz	15,64
	C27VS03AAbaa	1,000 Ud	Panel complementario tipo S-840, de dimensións 135x30 cm, reflexiva nivel II (H.I.) e troquelada, incluíndo conxuntos de ancoraxe e parafusos necesarios.	60,50
	%	5,000 %	Costes Indirectos	71,34
Precio total redondeado por Ud				74,91
3.9	03.09	ML	Subministro e colocación de barreira de seguridade metálica simple, de aceiro galvanizado en quente, con poste tubular de 120x2000 cada 4 m. // Abatemento de barreira de seguridade de 8 m de lonxitude no comezo e no final do tramo (tanto para o tramo do marxe dereito coma do esquerdo), separadores, conectores, pezas en ángulo, tope final, parafusos e captafaros cada 8 M. Colocada por fincado, tanto en recta como en curva a calquer radio de xiro.	
	mo060	0,100 h	Peón ordinario construción.	13,86
	CZ11200011	0,050 h	Grupo electróxico de 20-30kVA	8,20
	C200P000	0,053 h	Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica	3,19
	C1B0A000	0,070 h	Máquina p/hincar montante met.	42,20
	mo059	0,100 h	Capataz	15,64
	mo011	0,150 h	Oficial 1ª construción.	14,92
	BBM2UV032	1,000 m	Barreira metálica simple, galvanizada en quente, incluso abatemento de barreira de seguridade de 8 m de lonxitude no comezo e no final do tramo(tanto para o tramo do marxe dereito coma do esquerdo), parte proporcional de separador, poste tubular 120x2000 a cada 4mts, separadores, conectores, pezas en ángulo, tope final, parafusos e captafaros cada 8 M	33,63
	%	5,000 %	Costes Indirectos	42,35
Precio total redondeado por ML				44,47

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
4 SEGURIDADE E SAÚDE				
4.1	04.01		P.A. Partida alzada para a Seguridade e saúde durante a execución da obra. // elementos protectores individuais, colectivos, sinalización de obra, e demais elementos necesarios para unha correcta execución da obra, cumprindo con todos os sistemas de seguridade e saúde obrigados no anexo do proxecto e na correspondente Lei.	
			Sin descomposición	1.200,00
			Precio total redondeado por P.A.	1.200,00

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
5 XESTIÓN DE RESIDUOS				
5.1	05.01	P.A.	Partida alzada para a xestión por parte dun vertedoiro ou xestor de residuos autorizado de todos os residuos xerados durante a execución da obra. I/ carga, transporte a vertedoiro ou xestor situado a calquera distancia e tratamento de residuos, con canon de tratamento de residuos incluído.	
			Sin descomposición	800,00
			Precio total redondeado por P.A.	800,00