

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
<b>CAPÍTULO 01 ACTUACIÓNS PREVIAS</b>			
01.01	ud	<b>Desmontaxe instalación fontanería</b> Desmontaxe e de instalación de fontanería, tanto a distribución de auga fría como a de quente, tanto dos vestiarios como dos aseos da planta de acceso, realizada con medios manuais. Incluso desconexión e corte da rede xeral. Retirada a pé de carga de materiais e cascallos resultantes, (non inclúe carga nin transporte a vertedoiro). Incluído parte proporcional de ferramentas e medios auxiliares necesarios.	
		Man de obra.....	265,12
		Materiais.....	5,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>270,42</b>
01.02	ud	<b>Desmontaxe instalación eléctrica</b> Desmontaxe de instalación eléctrica completa do pavillón polideportivo, realizada con medios manuais. Retirada a pé de carga de materiais e cascallos resultantes, (non inclúe carga nin transporte a vertedoiro). Incluído parte proporcional de ferramentas e medios auxiliares para a realización dos traballos. Incluso desconexión á rede de subministro eléctrico.	
		Man de obra.....	414,25
		Materiais.....	8,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>422,54</b>
01.03	ud	<b>Levantado inodoro</b> Levantado de inodoro e accesorios sen recuperación do material, con retirada de cascallos a pé de carga.	
		Man de obra.....	11,34
		Materiais.....	0,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,57</b>
01.04	ud	<b>Levantado lavabo</b> Levantado de lavabo e accesorios sen recuperación do material, con retirada de cascallos a pé de carga.	
		Man de obra.....	12,13
		Materiais.....	0,24
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,37</b>
01.05	ud	<b>Levantado urinario</b> Levantado de urinario e accesorios sen recuperación do material, con retirada de cascallos a pé de carga.	
		Man de obra.....	10,60
		Materiais.....	0,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,81</b>
01.06	ud	<b>Levantado prato ducha</b> Levantado de prato ducha e accesorios sen recuperación do material, con retirada de cascallos a pé de carga.	
		Man de obra.....	17,44
		Materiais.....	0,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,79</b>
01.07	ud	<b>Desmontaxe rede saneamento</b> Desmontaxe e anulación de rede horizontal de saneamento existente, realizada con medios manuais, consistente na anulación de desaugues e sumidorios. Retirada a pé de carga de materiais e cascallos resultantes, (non inclúe carga nin transporte a vertedoiro). Incluído parte proporcional de ferramentas e medios auxiliares necesarios para a realización dos traballos.	
		Man de obra.....	147,00
		Materiais.....	2,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>149,94</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PREZO
01.08	ud	<b>Levantado carpintería interior</b> Levantamento de carpintería interior, i/marcos, follas e accesorios, con retirada de escombro a pé de carga.		
			Man de obra.....	6,62
			Materiais.....	0,13
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,75</b>
01.09	m2	<b>Demol tabique ladrillo oco medios manuais</b> Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo oco dobre con retirada de cascallos a pé de carga. Medido deducindo os ocos das portas.		
			Man de obra.....	4,41
			Materiais.....	0,09
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,50</b>
01.10	m2	<b>Picado azulexo</b> Picado de azulexo con retirada de cascallos a pé de carga.		
			Man de obra.....	8,82
			Materiais.....	0,18
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,00</b>
01.11	m2	<b>Lixado e raspado do pavimento actual</b> Lixado e raspado do pavimento actual, con retirada da pintura superficial existente, con retirada de cascallos a pé de carga. Quedando preparado para recibir un novo pavimento (non incluído nesta partida).		
			Man de obra.....	2,21
			Materiais.....	0,04
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,25</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
<b>CAPÍTULO 02 REDE DE SANEAMENTO</b>			
02.01	ud	<b>Conexión á rede de saneamento</b> Supervisión, control e conexión á rede de saneamento pública. Incluindo ferramentas e medios auxiliares que sexan necesarios.	
		Man de obra.....	61,48
		Materiais.....	2,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>63,94</b>
02.02	ud	<b>Arqueta de paso 50x50x50</b> Arqueta de paso de dimensións interiores 50x50 cm e 50 cm de profundidade, de ladrillo macizo 1/2 pé e morteiro de cemento M-5; soleira de 10 cm de grosor de formigón HM-20 e enfoscado interior con morteiro de cemento M-15, brunido, i/tapa rexistro de formigón armado sobre cerca PNL 50.50.5. Incluindo a excavación do terreo e a retirada de sobrantas a pé de carga.	
		Man de obra.....	97,44
		Materiais.....	21,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>119,41</b>
02.03	m	<b>Tubería PVC colgada 110mm.</b> Tubería de PVC sanitaria de diámetro exterior 110 mm, 3,2 mm de grosor; instalación colgada e grampada baixo forxado mediante abrazadeiras metálicas tubo desaugadoiro, i/pasamuros, apertura de orificios e pp. de accesorios.	
		Man de obra.....	8,04
		Materiais.....	12,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>20,83</b>
02.04	m	<b>Canalización saneamento PVC 110mm.</b> Canalización de saneamento en canalización de PVC liso, diámetro exterior 110 mm; unión por encolado, instalación para enterrar en gabiá, i/soleira de material granular e xuntas de conexión de tubería. Incluindo p.p. de apertura de zanxas.	
		Man de obra.....	3,08
		Materiais.....	10,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,28</b>
02.05	m	<b>Canalización saneamento PVC 160mm.</b> Canalización de saneamento en canalización de PVC liso, diámetro exterior 160 mm; unión por encolado, instalación para enterrar en gabiá, i/soleira de material granular e xuntas de conexión de tubería. Incluindo p.p. de apertura de zanxas.	
		Man de obra.....	4,62
		Materiais.....	18,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>22,77</b>
02.06	m	<b>Canalización saneamento PVC 200mm.</b> Canalización de saneamento en canalización de PVC liso, diámetro exterior 200 mm; unión por encolado, instalación para enterrar en gabiá, i/soleira de material granular e xuntas de conexión de tubería. Incluindo p.p. de apertura de zanxas.	
		Man de obra.....	5,84
		Materiais.....	27,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>33,36</b>
02.07	m	<b>Canalización saneamento PVC 250mm.</b> Canalización de saneamento en canalización de PVC liso, diámetro exterior 250 mm; unión por encolado, instalación para enterrar en gabiá, i/soleira de material granular e xuntas de conexión de tubería. Incluindo p.p. de apertura de zanxas.	
		Man de obra.....	7,37
		Materiais.....	43,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>50,37</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
<b>CAPÍTULO 03 ALBANERÍA</b>			
03.01	m2	<b>Fábrica ladrillo oco dobre colocado a tabicón</b> Fábrica de ladrillo cerámico oco dobre de dimensións 25x12x8 cm colocado a tabicón e tomado con morteiro de cemento M-5. Medido con deducción de ocós maiores a 3,00m2.	
		Man de obra.....	10,26
		Materiais.....	3,22
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,48</b>
03.02	m2	<b>Fábrica ladrillo oco dobre a 1/2 pé</b> Fábrica de ladrillo cerámico oco dobre de dimensións 25x12x8 cm colocado a medio pé e tomado con morteiro de cemento M-5. Medido a cinta corrida.	
		Man de obra.....	14,83
		Materiais.....	4,95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>19,78</b>
03.03	ud	<b>Recibido premarco portas</b> Recibido de premarco de 80x35 mm para porta de dimensións 82.5x203 cm con morteiro de cemento M-10.	
		Man de obra.....	14,79
		Materiais.....	1,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>16,02</b>
03.04	m2	<b>Enfoscado morteiro cemento para alicatar</b> Enfoscado rugoso de paramentos verticais interiores, de 10 mm de grosor, con morteiro M-15 de cemento e area, para posteriormente alicatar (sen incluír nesta partida). Medido a cinta corrida.	
		Man de obra.....	9,83
		Materiais.....	0,98
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,81</b>
03.05	m2	<b>Xeso proxectado en paramentos verticais</b> Gornecido mestrado realizado con pasta de xeso proxectado sobre paramentos verticais interiores, acabado manual con llana. Medido a cinta corrida.	
		Man de obra.....	7,62
		Materiais.....	1,85
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,47</b>
03.06	m2	<b>Recrecido morteiro cemento rampas</b> Recrecido das rampas, para alargalas e así diminuír a pendente, con morteiro de cemento 1:7(M-20), i/mestreado e nivelación.	
		Man de obra.....	6,15
		Materiais.....	2,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,30</b>
03.07	m2	<b>Formación de pendientes ducha</b> Formación de pendientes das zonas de ducha, mediante capa de formigón de árido lixeiro de 8 cm de espesor máximo en formación de pendientes comprendidas entre 1% -2% e capa de remate de 2 cm de espesor de morteiro de cemento M-5. Preparadas para recibir solado (sen incluír nesta partida).	
		Man de obra.....	6,14
		Materiais.....	6,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,80</b>
03.08	m2	<b>Impermeabilización paramentos duchas</b> Impermeabilización de paramentos verticais e horizontais nas zonas de duchas, mediante revestimento elástico impermeabilizante a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, aplicado "in situ" en paramentos verticais, i/limpeza do soporte. Apto para posteriormente alicatar.	
		Man de obra.....	3,78
		Materiais.....	5,88
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,66</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PREZO
03.09	m2	<b>Falso teito escaiola lisa</b> Falso teito de prancha de escaiola lisa, colocada con esparto e pasta de escaiola, i/planeamento, nivelación, repaso de xuntas e limpeza. Deixando unha altura libre mínima de 2,25m. entre solo e teito.		
			Man de obra.....	9,65
			Materiais.....	3,52
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,17</b>
03.10	ud	<b>Axudas de albanería a instalacións</b> Axudas de albanería a instalacións, incluíndo apertura e tapado de rozas, e retirada de cascallos a pé de carga.		
			Man de obra.....	296,70
			Maquinaria.....	32,20
			Materiais.....	9,87
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>338,77</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
<b>CAPÍTULO 04 INSTALAC. FONTANERÍA, PEQUEÑO SANEAMENTO E SANITARIOS</b>			
04.01	ud	<b>Instalación interior auga fría e quente</b> Instalación de auga fría e quente no interior do pavillón polideportivo, tanto para os vestiarios como para os aseos da planta de acceso, realizada con canalización de polietileno reticulado homologada, en varios diámetros segundo normativa, protexida con tubo de PVC corrugado. Mesmo accesorios de latón, chaves de corte e demais material para a súa correcta execución. Totalmente rematada e en funcionamento.	
			Man de obra..... 754,72
			Materiais..... 1.102,67
			<b>TOTAL PARTIDA..... 1.857,39</b>
04.02	ud	<b>Instalación desaugadoiros completa</b> Instalación de desaugadoiros completa en pavillón polideportivo, tanto nos vestiarios como nos aseos da planta de acceso, realizados con entubado de PVC de homologada, en varios diámetros, conexionados a bote sifónico e inodoro a baixantes. Incluído accesorios, válvulas, conexión a baixante e demais material para a súa correcta execución. Totalmente terminada e en funcionamento.	
			Man de obra..... 628,00
			Materiais..... 503,88
			<b>TOTAL PARTIDA..... 1.131,88</b>
04.03	ud	<b>Inodoro con fluxor</b> Inodoro con fluxómetro de porcelana vitrificada, calidade estándar, en branco; instalado mediante suxeición por parafusos de aceiro inoxidable en tacos de plástico, nivelado e rexuntada a base con cemento branco, i/asento e tapa plástica e manguíño de encaixamento de desaugadoiro.	
			Man de obra..... 11,60
			Materiais..... 180,93
			<b>TOTAL PARTIDA..... 192,53</b>
04.04	ud	<b>Lavabo para colocar sobre encimera</b> Lavabo para colocar sobre encimera (non incluída nesta partida), de porcelana vitrificada en acabado branco, con billame sanitario cromado para lavabo, mesturadora monomando, con aireador e enlaces de alimentación flexibles.	
			Man de obra..... 29,83
			Materiais..... 128,38
			<b>TOTAL PARTIDA..... 158,21</b>
04.05	ud	<b>Lavabo con semipedestal</b> Lavabo con semipedestal, de porcelana vitrificada, calidade estándar en branco, con billame sanitario cromado para lavabo, mesturadora monomando, con aireador e enlaces de alimentación flexibles; instalación apegado á parede mediante xogo de ancoraxes de suxeición.	
			Man de obra..... 29,83
			Materiais..... 134,75
			<b>TOTAL PARTIDA..... 164,58</b>
04.06	ud	<b>Urinario mural c/sifón</b> Urinario mural de porcelana vitrificada con sifón, cor branca; instalación apegado á parede mediante suxeición por parafusos de aceiro inoxidable en tacos de plástico, nivelado, i/manguíño de encaixamento de desaugadoiro.	
			Man de obra..... 6,63
			Materiais..... 157,79
			<b>TOTAL PARTIDA..... 164,42</b>
04.07	ud	<b>Billame para ducha</b> Billame sanitario cromado para ducha fixa con soporte articulado; colocado e funcionando.	
			Man de obra..... 19,06
			Materiais..... 70,76
			<b>TOTAL PARTIDA..... 89,82</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PREZO
04.08	m	<b>Reixa sumidorio PVC con canal para duchas</b> Reixa sumidoiro para evacuación de duchas, en PVC, con canal de 13cm. de ancho. Rematada e funcionando.		
			Man de obra.....	4,62
			Materiais.....	61,88
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>66,50</b>
04.09	m2	<b>Espello incoloro 2 mm</b> Espello de vidro flotado de 2 mm de grosor, incoloro, prateado, i/pp. de elementos de suxeición.		
			Man de obra.....	4,73
			Materiais.....	15,04
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>19,77</b>
04.10	ud	<b>Asa abatible aseos minusválidos</b> Asa abatible para aseos minusválidos, de aceiro inoxidable.		
			Man de obra.....	3,07
			Materiais.....	185,49
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>188,56</b>
04.11	ud	<b>Dispensador papel toalla pregado branco</b> Dispensador de papel toalla pregado, acabado branco, colocado.		
			Man de obra.....	3,07
			Materiais.....	26,77
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>29,84</b>
04.12	ud	<b>Dispensador papel hixiénico rolo triple</b> Dispensador de papel hixiénico, rolo triple, acabado branco, colocado.		
			Man de obra.....	3,07
			Materiais.....	28,93
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>32,00</b>
04.13	ud	<b>Dosificador de xabón de plástico</b> Dosificador de xabón de plástico, branco, con capacidade de 1.1 l, colocado.		
			Man de obra.....	3,07
			Materiais.....	13,59
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>16,66</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
<b>CAPÍTULO 05 INSTALAC. ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 05.01 VESTIARIOS E ASEOS</b>			
05.01.01	ud	<b>Punto de luz sinxelo encaixar</b> Punto de luz sinxelo en conductor H07V-K 2x1,5+ T mm <sup>2</sup> ; instalación encaixada, segundo normativa, baixo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, i/mecanismos sen piloto de sinalización, serie estándar en caixa PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefixado e conexión.	
		Man de obra.....	12,78
		Materiais.....	13,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>26,45</b>
05.01.02	ud	<b>Base de enchufe encaixar</b> Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, certificado calidade AENOR, segundo normativa, instalado con cable de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , baixo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro; instalación encaixada en caixa PVC universal enlazable; i/marco/placa embebedor, apertura de rozas, prefixado e conexión e axudas de albañilería.	
		Man de obra.....	18,75
		Materiais.....	19,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>38,03</b>
05.01.03	ud	<b>Detector de presenza para control da iluminación</b> Detector de presenza, radio máximo de alcance de 2 m, para control da iluminación en aseos. Totalmente instalado e funcionando.	
		Man de obra.....	3,31
		Materiais.....	25,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>28,88</b>
05.01.04	ud	<b>Toma de enchufe para secamans</b> Base de enchufe para secamans 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, certificado calidade AENOR, segundo normativa, instalado con cable de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , baixo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro; instalación encaixada en caixa PVC universal enlazable.	
		Man de obra.....	18,75
		Materiais.....	19,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>38,03</b>
05.01.05	ud	<b>Toma de extractor</b> Toma de corrente para extractor 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, certificado calidade AENOR, segundo normativa, instalado con cable de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , baixo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro; instalación encaixada en caixa PVC universal enlazable.	
		Man de obra.....	18,75
		Materiais.....	19,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>38,03</b>
05.01.06	ud	<b>Luminaria tipo "downlight" empotrable</b> Luminaria tipo "downlight", para encaixar en falso teito, equipada con 2 lámpadas de baixo consumo, chasis-reflector de aluminio anodizado brillante e difusor, incluído elementos de suxeición e conexión.	
		Man de obra.....	2,49
		Materiais.....	56,31
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>58,80</b>
05.01.07	ud	<b>Luminaria empotrable teito</b> Luminaria empotrable en teito, circular, equipada cunha lámpada de baixo consumo, chasis-reflector de aluminio anodizado brillante e difusor, incluído elementos de suxeición e conexión.	
		Man de obra.....	2,49
		Materiais.....	27,68
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>30,17</b>



## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
05.01.08	ud	<b>Luminaria empotrable estancia</b> Luminaria empotrable en teito estancia, circular, equipada cunha lámpada de baixo consumo. Para colocar en zona de ducha. Incluído elementos de suxeición e conexión.	
		Man de obra.....	2,49
		Materiais.....	65,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>68,28</b>
05.01.09	ud	<b>Pantalla empotrable estancia</b> Pantalle empotrable en teito, estancia, equipada con 2 lámpadas de baixo consumo. Para colocar en zona de duchas comúns. Incluído elementos de suxeición e conexión.	
		Man de obra.....	2,49
		Materiais.....	97,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>100,00</b>
05.01.10	ud	<b>Apliche fluorescente espellos</b> Apliche lonxitudinal adosado a parede, con 2 lámpadas fluorescentes. Para colocar en zona de espellos. Incluído elementos de suxeición e conexión.	
		Man de obra.....	2,49
		Materiais.....	35,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>38,20</b>
<b>SUBCAPÍTULO 05.02 ZONA DE XOGO E ZONA COMÚN</b>			
05.02.01	ud	<b>Cadro xeral protección e distribución</b> Cadro xeral de protección e distribución para forza e alumbrado, formado por armario PRAGMA, e con tódolos elementos esixidos polo vixente REBT. Totalmente instalado e conexiónado.	
		Man de obra.....	49,71
		Materiais.....	1.391,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.441,70</b>
05.02.02	ud	<b>Cadro secundario protección e manobra</b> Cadro secundario de protección e manobra, incluíndo p.p. de pequeno material, conexiónado e montaxe.	
		Man de obra.....	16,57
		Materiais.....	258,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>274,57</b>
05.02.03	ud	<b>Liña de alimentación a cadros secundarios</b> Liña de alimentación a cadros secundarios, realizada en cable segundo as necesidades de cada cadro; incluíndo p.p. de conexiónado e montaxe.	
		Man de obra.....	4,80
		Materiais.....	138,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>143,45</b>
05.02.04	ud	<b>Luminaria tipo campana</b> Luminaria tipo campana extensiva, tipo "Indalux" ou similar, equipada con lámpara HQI 150w; i/p.p. de balastro, peche e colocación.	
		Man de obra.....	4,80
		Materiais.....	154,64
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>159,44</b>
05.02.05	ud	<b>Pantalla estancia 2x58W</b> Pantalla estancia 2x58W	
		Man de obra.....	3,20
		Materiais.....	51,60
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>54,80</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PREZO
05.02.06	ud	<b>Base de enchufe encaixar</b> Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, certificado calidade AENOR, segundo normativa, instalado con cable de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , baixo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro; instalación encaixada en caixa PVC universal enlazable; i/marco/placa embelecador, apertura de rozas, prefixado e conexión e axudas de albañilería.		
			Man de obra.....	18,75
			Materiais.....	19,28
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>38,03</b>
05.02.07	ud	<b>Difusor de son colgado</b> Difusor de son colgante esférico, de 10W/100V; incluíndo p.p. de canalización, liña de alimentación e conexionado. Funcionando.		
			Man de obra.....	6,28
			Materiais.....	94,48
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>100,76</b>
05.02.08	ud	<b>Amplificador de son</b> Amplificador de son de 300W, saída a 100V, totalmente instalado e comprobado.		
			Man de obra.....	7,85
			Materiais.....	969,16
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>977,01</b>
05.02.09	ud	<b>Saneado circuitos existentes</b> Saneado, supervisión e reforma (no caso de ser necesario), de circuitos existentes na zona común e na zona de xogo.		
			Man de obra.....	47,92
			Materiais.....	255,80
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>303,72</b>
<b>SUBCAPÍTULO 05.03 ILUMINACIÓN EXTERIOR</b>				
05.03.01	ud	<b>Luminaria decorativa exterior</b> Luminaria decorativa exterior, similar ás existentes na rúa (faroles clásicos). Colocada apegada á parede das edificacións. Montaxe, colocación e conexionado.		
			Man de obra.....	5,43
			Materiais.....	365,45
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>370,88</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
<b>CAPÍTULO 06 INSTALAC. VENTILACIÓN</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALAC. VENTILACIÓN VESTIARIOS</b>			
06.01.01	ud	<b>Extractor baño de 190 m3/h</b> Extractor de baño ultrasilencioso de 190 m3/h de caudal, e 2150 r/min., monofásicos cunha potencia absorbida de 34W, e un nivel de presión sonora de 20 dB, instalación segundo planos, i/posta a punto.	
			Man de obra..... 19,16
			Materiais..... 45,48
			<b>TOTAL PARTIDA..... 64,64</b>
06.01.02	ud	<b>Extractor baño de 98 m3/h</b> Extractor de baño ultrasilencioso de 98 m3/h de caudal, e 2400 r/min., monofásicos cunha potencia absorbida de 31W, e un nivel de presión sonora de 15 dB, instalación segundo planos, i/posta a punto.	
			Man de obra..... 19,16
			Materiais..... 34,77
			<b>TOTAL PARTIDA..... 53,93</b>
06.01.03	m	<b>Conduto ventilación chapa galvanizada</b> Conduto circular de tubo helicoidal chapa galvanizada para conducción de aire, ríxido, liso interiormente, 0.5 mm de espesor, diámetro nominal 125 mm; instalación de superficie, grampado mediante abrazadeiras reforzadas de chapa galvanizada, totalmente montado.	
			Man de obra..... 6,38
			Materiais..... 7,89
			<b>TOTAL PARTIDA..... 14,27</b>
06.01.04	ud	<b>Rexilla circular Ø155 mm</b> Rexilla circular de 155 mm de diámetro exterior, de material plástico para adaptar a burato de 80 a 125mm, i/elementos de conexión, totalmente instalado.	
			Man de obra..... 4,61
			Materiais..... 3,23
			<b>TOTAL PARTIDA..... 7,84</b>
<b>SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALAC. VENTILACIÓN RECINTO XOGO E GRADAS</b>			
06.02.01	ud	<b>Extractor mural helicoidal con persiana sobrepresión</b> Suministro e colocación de extractor helicoidal de parede, compacto, para un caudal mínimo de 20.000m3/h, e cun diámetro de ventilación de 800mm., incluíndo persiana exterior sobrepresión en plástico, para evitar a entrada de insectos ou animais. Colocados a uns 7 metros de altura. Incluíndo a p.p. da instalación eléctrica ao cuadro e a p.p. de andamiaxe ou medios de elevación necesarios.	
			Man de obra..... 19,16
			Maquinaria..... 4,34
			Materiais..... 1.556,01
			<b>TOTAL PARTIDA..... 1.579,51</b>
06.02.02	m2	<b>Lamas fixas ventilación natural en aluminio</b> Suministro e colocación de celosía fixa horizontal para ventilación natural, composta por lamas horizontais de aluminio perfiladas de 84 mm de paso e 16 mm de altura engatilladas ao soporte mediante pinzas desmontables, cun ángulo visual entre lamas de 45º, lacadas por ambas as dúas caras con pinturas poliéster - poliamida e termoendurecidas ao fomo. Colocadas na fachada principal do pavillón en substitución de ocos de vidro. Medida a superficie executada.	
			Man de obra..... 9,22
			Materiais..... 63,17
			<b>TOTAL PARTIDA..... 72,39</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
06.02.03	m2	<b>Apertura ocas extractores</b> Apertura de ocas para extractores nos paramentos verticais da fachada posterior do pavillón, incluíndo p.p. de andamiaxe ou medios de elevación necesarios. Perfectamente rematados. Incluíndo p.p. de retirada de escombros.	
		Man de obra.....	17,80
		Maquinaria.....	4,34
		Materiais.....	0,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>22,58</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
<b>CAPÍTULO 07 INSTALAC. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS</b>			
07.01	ud	<b>Extintor po ABC 6 Kg</b> Extintor de incendios manual po químico seco ABC polivalente, de eficacia 21A/113B, de 6 Kg de ax ente extintor, segundo normativa, certificado. Instalado, i/placa de sinalización.	
		Man de obra.....	3,23
		Materiais.....	59,19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>62,42</b>
07.02	ud	<b>Sinal fotoluminiscente PVC</b> Sinal fotoluminiscente de PVC, indicativa da saída ou do percorrido de evacuación, colocada.	
		Man de obra.....	3,68
		Materiais.....	3,96
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,64</b>
07.03	ud	<b>Luminaria de emerxencia</b> Luminaria de sinalización e emerxencia fluorescente , 1x11 W, superficie, fluxo luminoso de 570 Lm, grao de protección IP 44-IK 04, autonomía de funcionamento 1 h, base, reflector e difusor fabricados en policarbonato, inclúe lámpada, construída segundo normativa; apta para ser montada en superficies normalmente inflamables: Clase F, instalación segundo REBT, i/conexión e fixación.	
		Man de obra.....	3,20
		Materiais.....	105,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>108,38</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
<b>CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA INTERIOR</b>			
08.01	ud	<b>Porta de paso lisa P1</b> Porta de paso de taboleiro aglomerado de media densidade rechapado en madeira e lacado en cor, dunha folla de 825x2030x35 mm lisa, con premarco de piñeiro vermello, marco e gomicións, ambos de taboleiro aglomerado lacado, tres porlóns latonados e picaporte de embutir, i/asento e colocación. Tipo P1.	
		Man de obra.....	39,43
		Materiais.....	163,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>203,26</b>
08.02	m2	<b>Taboleiro compacto fenólico cabinas vestuarios</b> Taboleiro compacto fenólico en formación de cabinas de vestuarios, con alta resistencia á humidade e aos golpes. Incluso p.p. de estrutura de aluminio anodizado en fixación e soportes, con alta resistencia. Os soportes a terra serán sempre en aceiro inoxidable. Colocado e funcionando. Só se inclúen nesta partida as partes fixas e os seus accesorios (as portas inclúense noutras partidas).	
		Man de obra.....	36,88
		Materiais.....	69,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>105,93</b>
08.03	ud	<b>Taboleiro compacto en porta tipo P2</b> Taboleiro compacto fenólico en formación porta tipo P2, abatible, incluso tiradores e pechaduras en aceiro inoxidable.	
		Man de obra.....	7,89
		Materiais.....	86,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>94,51</b>
08.04	ud	<b>Taboleiro compacto en porta tipo P3</b> Taboleiro compacto fenólico en formación porta tipo P3, abatible, incluso tiradores e pechaduras en aceiro inoxidable.	
		Man de obra.....	7,89
		Materiais.....	101,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>109,62</b>
08.05	ud	<b>Taboleiro compacto en porta tipo P4 corredeira</b> Taboleiro compacto fenólico en formación porta tipo P4, corredeira, incluso tiradores e pechaduras en aceiro inoxidable.	
		Man de obra.....	11,04
		Materiais.....	101,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>112,80</b>
08.06	ud	<b>Porta dobre folla corredeira acristalada P5</b> Porta corredeira de dobre folla, tipo P5, realizada en perfil de aluminio anodizado natural por electrólise, para aparafusar en premarco (incluído) e acristalar con vidro laminado 3+3mm con lámina de butyral intermedia (incluído), de apertura manual e peche automático en cada folla, con carro de rodamento de chumaceiras de aceiro inoxidable, uñeiro de aluminio e poliamida, gancho de cerca de aluminio, parafusería e prisioneiros de aceiro inoxidable, selante de silicona neutra en cantos da cerca, i/accesorios, montaxe e regulación. Incluso p.p. de colocación de vinilo traslúcido en formación de franxas para evitar o risco de impacto con superficies acristaladas.	
		Man de obra.....	30,74
		Materiais.....	682,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>713,47</b>
08.07	ud	<b>Porta dobre folla corredeira P6</b> Suministro e colocación de porta corredeira cega sen relieve, formada por: marco, 2 follas lisas para porta de paso cega, para lacar, formada por armazón de aglomerado, picaporte estándar de latón pulido, i /asento e colocación. Tipo P6.	
		Man de obra.....	39,43
		Materiais.....	206,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>245,56</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
08.08	ud	<b>Ventá fixa acristalada V1</b> Ventá fixa dunha folla, tipo V1, realizada en perfil de aluminio anodizado natural por electrólise, para aparafusar en premarco (incluído) e acristalar con vidro laminado 3+3mm con lámina de butyral intermedia (incluído), selante de silicona neutra en cantos da cerca, 1/accesorios, montaxe e regulación. Incluso p.p. de colocación de vinilo traslúcido en formación de franxas para evitar o risco de impacto con superficies acristaladas.	
		Man de obra.....	18,44
		Materiais.....	61,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>79,97</b>
08.09	m1	<b>Reparación asentos graderío</b> Reparación de asentos en graderío, mediante substitución ou reparación das pezas existentes, realizadas en madeira maciza vernizada, similar aos existentes.	
		Man de obra.....	3,08
		Materiais.....	9,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,63</b>
08.10	m2	<b>Zocalo de táboa de madeira de piñeiro</b> Formación de zócalo de protección dos paramentos da zona de xogo, mediante revestimento de friso de madeira de piñeiro, para vernizar, colocado con puntas sobre rastreis (incluídos), incluso p.p. de recortes. Medida a superficie executada. Colocado coas táboas horizontais. Ata unha altura dun metro.	
		Man de obra.....	17,52
		Materiais.....	7,59
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>25,11</b>
08.11	m1	<b>Protección desnivel entre terreo de xogo e acceso a vestiarios</b> Protección do desnivel existente entre o terreo de xogo e o acceso aos vestiarios, mediante estrutura formada por un tubo redondo de aceiro galvanizado (similar ás varandas de protección existentes no pavillón), de 40mm. de diámetro mínimo, para unha altura máxima de 25cm. dende o terreo de xogo; con apoios cada 1m. Incluso p.p. de pequeno material, anclaxes, montaxe e medios auxiliares.	
		Man de obra.....	7,68
		Materiais.....	40,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>48,65</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
<b>CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA EXTERIOR</b>			
09.01	ud	<b>Porta de acceso tipo PE1</b> Porta de acceso principal ao pavillón, de dúas follas abatibles de eixe vertical para acristalar, para oco de 155x250cm, realizada en perfil de aluminio lacado en cor branco, con accesorios de ensamblaxe e bisagras de aluminio, tornillería e prisioneiros de aceiro inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas do cerco e xuntas de estanquidade interior e central de caucho elastómero, mesmo accesorios, montaxe e regulación. Incluso acristalamento con vidro laminar 3+3 mm de grosor e unha lámina de butyral transparente, incoloro, i/perfil de neopreno. Incluso pechadura antipánico de sobreporta con dous puntos de peche sen acceso exterior; instalada.	
			Man de obra..... 40,58
			Materiais..... 744,90
			<b>TOTAL PARTIDA..... 785,48</b>
09.02	ud	<b>Porta acceso terreo xogo PE2</b> Porta de acceso ao terreo de xogo, tipo PE2, de tres follas abatibles de eixe vertical para acristalar, para oco de 300x250cm, realizada en perfil de aluminio lacado en cor branco, idem. partida anterior. Incluso acristalamento con vidro laminar 3+3 mm de grosor e unha lámina de butyral traslúcido branco, i/perfil de neopreno. Incluso pechadura antipánico de sobreporta con dous puntos de peche sen acceso exterior; instalada.	
			Man de obra..... 44,58
			Materiais..... 1.357,03
			<b>TOTAL PARTIDA..... 1.401,61</b>



## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
<b>CAPÍTULO 10 ACABADOS</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 10.01 ACABADOS VESTIARIOS</b>			
10.01.01	m2	<b>Pavimento gres porcelánico antiesvarante</b> Pavimento de baldosas de gres porcelánico antiesvarante de 31x31 cm con acabado de aspecto liso, cor crema, obtidas por prensado e monococión de pasta branca a 1260°, cunha absorción de auga do 3%, colocadas con xunta non menor de 1 mm sobre capa de asento de 2 cm de grosor de morteiro de cemento e area M-5, salferido de cemento sobre o morteiro fresco e posterior rexuntado con calea de cemento, i/pp de recortes e limpeza.	
			Man de obra..... 15,24
			Materiais..... 13,66
			<b>TOTAL PARTIDA..... 28,90</b>
10.01.02	m2	<b>Alicatado axulexo branco mate 20x20</b> Alicatado de paramentos interiores con azulexo de dimensións 20x20 cm, de cor branca mate, e calidade estandar, colocado con cemento cola gris, calea e estopado, i/pp de recortes.	
			Man de obra..... 13,33
			Maquinaria..... 0,07
			Materiais..... 14,03
			<b>TOTAL PARTIDA..... 27,43</b>
10.01.03	m1	<b>Encimera lavabos granito pulido</b> Formación de encimera para lavabos mediante prancha de granito nacional, acabado pulido, de 30mm. de grosor, colocado sobre escuadras de aceiro inoxidable, para un ancho estimado de 45cm., i/p.p. de accesorios, pases de tuberías e pequeno material. Colocada.	
			Man de obra..... 30,74
			Materiais..... 33,41
			<b>TOTAL PARTIDA..... 64,15</b>
<b>SUBCAPÍTULO 10.02 ACABADOS RECINTO XOGO</b>			
10.02.01	m2	<b>Trasdosado autoportante zonas ocultas cerchas</b> Trasdosado autoportante de paramentos verticais nas zonas ocultas das cerchas, con prancha de alma de xeso entre dous cartóns especiais, normal, de 13 mm de grosor, reacción fronte ao lume A2 s1 d0 mm, con beira de unión afinado, cadrado ou redondo, fixada con parafusos sobre perfís canais e montantes de aceiro galvanizado de 48 e 46 mm, i/planeamento, nivelación e repaso de xuntas con cinta e pasta, colocado e listo para pintar. Incluindo p.p. de andamiaxe e medios de elevación necesarios.	
			Man de obra..... 9,22
			Maquinaria..... 8,68
			Materiais..... 15,85
			<b>TOTAL PARTIDA..... 33,75</b>
10.02.02	m2	<b>Pintura plástica paramentos verticais zonas ocultas cerchas</b> Revestimento de paramentos verticales interiores, nas zonas ocultas de cerchas, con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, color branca semimate, con lixado previo de pequenas adherencias e imperfeccións, aplicación dunha man de fondo con pintura moi diluída para tapar poros, emplastecido de faltas e repaso con nova man de fondo e dúas mans de acabado liso, con brocha ou rolo. Incluindo p.p. de andamiaxe e medios de elevación necesarios.	
			Man de obra..... 3,15
			Maquinaria..... 4,34
			Materiais..... 1,59
			<b>TOTAL PARTIDA..... 9,08</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
<b>CAPÍTULO 11 PINTURAS</b>			
11.01	m2	<b>Pintura plástica antimoho interior param. vert.</b> Revestimento de paramentos verticais interiores con pintura plástica antimoho e bactericida a base de dispersión acuosa de copolímeros vinílicos con axentes biocidas de gran efecto funxicida e bactericida, sen presenza de metais pesados, cor branca, con emplastecido previo de faltas, unha man de fondo moi diluída e dúas de acabado liso aplicadas con brocha ou rolo. Aplicada nos paramentos verticais da zona de vestiarios.	
		Man de obra.....	3,15
		Materiais.....	4,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,38</b>
11.02	m2	<b>Pintura plástica antimoho interior param. horiz.</b> Revestimento de paramentos horizontais interiores con pintura plástica antimoho e bactericida a base de dispersión acuosa, de cor branca, idem. partida anterior, con emplastecido previo de faltas, unha man de fondo moi diluída e dúas de acabado liso aplicadas con brocha ou rolo.	
		Man de obra.....	3,47
		Materiais.....	4,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,14</b>
11.03	m2	<b>Pintura plástica interior resistente ao rozamento</b> Revestimento de paramentos verticais interiores con pintura plástica lisa resistente ao rozamento, cor branca, con emplastecido previo de faltas, unha man de fondo moi diluída e dúas mans de acabado liso aplicadas con brocha ou rolo. Incluso p.p. de medios auxiliares e andamiaxe necesaria.	
		Man de obra.....	3,15
		Materiais.....	3,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,17</b>
11.04	m2	<b>Esmalte sintético sobre aceiro galvanizado</b> Revestimento sobre galvanizado en interiores con pintura ao esmalte sintético brillante, en color s/carta, unha man de imprimación e dúas de acabado aplicadas con pincel, brocha, rolo ou pistola. Aplicado sobre varandas metálicas interiores.	
		Man de obra.....	4,73
		Materiais.....	3,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,26</b>
11.05	m2	<b>Pintura lisa para exteriores</b> Revestimento de paramentos verticais exteriores con pintura plástica impermeable á auga de chuvia, cor branca, cunha man de fondo moi diluída e dúas de acabado liso aplicadas con brocha ou rolo. Aplicada no exterior do pavillón polideportivo. Incluso p.p. de medios auxiliares e andamiaxe necesaria.	
		Man de obra.....	3,78
		Materiais.....	3,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,08</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
<b>CAPÍTULO 12 SIGNALIZACION</b>			
12.01	ud	<b>Placa sinalización en metacrilato</b>	
		Placa indicadora en metacrilato transparente de 6 mm de grosor con liñas gravadas ó interior (á inversa), de canto liso e recantos rectos, colocada. Para indicación de vestiarios e aseos.	
		Man de obra.....	4,73
		Materiais.....	8,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,15</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
<b>CAPÍTULO 13 SEGURIDADE E SAÚDE</b>			
13.01	ud	<b>Seguridade e saúde na obra</b> Medidas de seguridade e saúde na obra, de acordo co R.D. 1627/1997 polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, e R.D. 171/2004, de prevención de riscos laborais.	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.600,00</b>

## CADRO DE PREZOS 2

### REFORMA DOS VESTIARIOS, DOS ASEOS NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
--------	----	---------	-------

#### CAPÍTULO 14 XESTIÓN DE RESÍDUOS

14.01	ud	Xestión de resíduo da obra	
-------	----	----------------------------	--

Xestión dos residuos da obra de acordo co R.D. 105/2008 polo que se regula a produción e xestión de residuos de construción e demolición.

TOTAL PARTIDA.....			1.300,00
--------------------	--	--	----------