

## Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.1	<b>1 INSTALACION HITOS</b> Ud Doble Placa kilometrica rectangular de 400x600mm con reflexivo H.I. y poste 240x50x3 cm, con certificado de conformidad CE, incluso cimentacion y rotura y reposicion de acera si procede, totalmente colocada.  <i>Mano de obra</i> <i>Maquinaria</i> <i>Materiales</i> <i>Medios auxiliares</i>	21,94 0,72 111,69 2,08	136,43
2.1	<b>2 SEGURIDAD Y SALUD</b> Ud Estudio de Seguridad y Salud  <i>Sin descomposición</i>	854,00	854,00
3.1	<b>3 GESTION DE RESIDUOS</b> Ud Transporte con camión y clasificación de tierras y residuos inertes, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  <i>Sin descomposición</i>	876,00	876,00
	Pontevedra, noviembre del 2017 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO	EL JEFE DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE MOBILIDADE	
	BELEN PAMPIN CAMINO	FRANCISCO ALONSO FERNANDEZ	