

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACION HITOS

Nº	Ud	Descripción						Medición
1.1	Ud	Doble Placa kilometrica rectangular de 400x600mm con reflexivo H.I. y poste 240x50x3 cm, con certificado de conformidad CE, incluso cimentacion y rotura y reposicion de acera si procede, totalmente colocada.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ZONA-C			428,0000				428,0000	
							428,0000	428,0000
							Total Ud:	428,0000

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción					Medición	
2.1	Ud	Estudio de Seguridad y Salud						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1,0000				1,0000	
							1,0000	1,0000
							Total Ud:	1,0000

Presupuesto parcial nº 3 GESTION DE RESIDUOS

Nº	Ud	Descripción					Medición	
3.1	Ud	Transporte con camión y clasificación de tierras y residuos inertes, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ZONA -A			1,0000				1,0000	
							1,0000	1,0000
							Total Ud	1,0000

Pontevedra, noviembre del 2017