

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.1	1 INSTALACION HITOS Ud Doble Placa kilometrica rectangular de 400x600mm con reflexivo H.I. y poste 240x50x3cm, con certificado de conformidad CE, incluso cimentacion y rotura y reposicion de acera si procede, totalmente colocada. <i>Mano de obra</i> <i>Maquinaria</i> <i>Materiales</i> <i>Medios auxiliares</i>	21,94 0,72 111,69 2,08	136,43
2.1	2 SEGURIDAD Y SALUD Ud Estudio de Seguridad y Salud <i>Sin descomposición</i>	888,00	888,00
3.1	3 GESTION DE RESIDUOS Ud Transporte con camión y clasificación de tierras y residuos inertes, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. <i>Sin descomposición</i>	1.310,00	1.310,00
	Pontevedra, noviembre del 2017 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO		EL JEFE DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE MOBILIDADE
	BELEN PAMPIN CAMINO		FRANCISCO ALONSO FERNANDEZ