

**Cuadro de precios nº 2**

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
Capítulo: 01			CAPÍTULO I.- SANEAMIENTO RÍO TEA			
Capítulo: 01.01			ASFALTADO EN RAÑE			
<b>01.01.001</b>		<b>m2</b>	<b>APERTURA DE CAJA</b> Apertura de caja realizada con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
				Mano de obra		0,33
				Maquinaria		1,79
				<b>Total partida</b>		<b>2,25</b>
			Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON VEINTICINCO			
<b>01.01.002</b>		<b>m3</b>	<b>ZAHORRA ARTIF. ARCEN 75% MACHAQ.</b> Zahorra artificial, puesta en obra, extendida y compactada, incluso rasanteo y nivelación de la superficie de asiento.			
2,200		t.	Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25	7,17	15,77	
				Mano de obra		0,47
				Maquinaria		6,62
				Materiales		15,77
				<b>Total partida</b>		<b>24,23</b>
			Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTICUATRO CON VEINTITRES			
<b>01.01.003</b>		<b>m2</b>	<b>RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1</b> Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación ECL-1, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.			
0,001		t.	Emulsión asfáltica ECL-1	310,30	0,31	
				Mano de obra		0,04
				Maquinaria		0,19
				Materiales		0,31
				<b>Total partida</b>		<b>0,57</b>
			Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CERO CON CINCUENTA Y SIETE			
<b>01.01.004</b>		<b>m2</b>	<b>CAPA RODADURA D-12 e=5 cm</b> Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, extendida y compactada.			
				Precios auxiliares		6,37
				<b>Total partida</b>		<b>6,75</b>
			Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SEIS CON SETENTA Y CINCO			
<b>01.01.005</b>		<b>m.</b>	<b>PERFILADO CUNETAS T.TRÁNS.</b> Perfilado y refino de cunetas en terreno de tránsito, con transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
				Mano de obra		0,48
				Maquinaria		2,23
				<b>Total partida</b>		<b>2,87</b>
			Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON OCHENTA Y SIETE			
<b>01.01.006</b>		<b>ud</b>	<b>REALCE DE TAPAS DE REGISTRO</b> Realce y puesta en rasante de tapas de registro.			
0,720		m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	55,89	40,24	
				Mano de obra		6,38
				Maquinaria		0,44
				Materiales		40,24
				Precios auxiliares		56,38
				<b>Total partida</b>		<b>109,65</b>
			Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO NUEVE CON SESENTA Y			

**Cuadro de precios nº 2**

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
	CINCO					
				En Salvaterra de Miño 2.012	a 25 de	Octubrede
			Aprobado técnicamente			
			En Salvaterra de Miño , a 25 de Octubrede	2.012		
			EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO			
			Fdo. Javier Carballo Núñez			

**Cuadro de precios nº 2**

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
Capítulo: 01.02			SANEAMIENTO RÍO TEA			
<b>01.02.001</b>		<b>ud</b>	<b>PUESTA EN MARCHA DE REGISTRO EXISTENTE</b>			
			Realce y puesta en rasante de tapas de registro con refuerzo mediante dado de hormigón en masa HM-20 de 1,00*1,00*0,20 m; incluso limpieza, acondicionamiento y puesta en marcha de pozo existente.			
2,110		m2	Malla 15x30x6 -2,130 kg/m2	1,02	2,15	
5,000		ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	6,71	33,55	
			Mano de obra			102,08
			Maquinaria			3,48
			Materiales			35,70
			Precios auxiliares			98,43
			<b>Total partida</b>			<b>254,07</b>

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO SIETE

<b>01.02.002</b>		<b>ud</b>	<b>LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO</b>			
			Limpieza de pozo de bombeo.			
4,000		ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	6,71	26,84	
1,000		ud	Marco y tapa HA reforz.80x80x10	69,00	69,00	
			Mano de obra			6,38
			Maquinaria			0,44
			Materiales			95,84
			Precios auxiliares			88,64
			<b>Total partida</b>			<b>202,78</b>

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOSCIENTAS DOS CON SETENTA Y OCHO

<b>01.02.003</b>		<b>ud</b>	<b>COLOCACIÓN DE MOTORES</b>			
			Colocación y puesta en marcha de motor para pozo de bombeo.			
1,000		ud	Bomba sumergible 0,5 CV-1 1/4"	580,58	580,58	
90,000		ud	Pequeño material inst.	0,63	56,70	
10,000		ud	Pequeño mat.eléctr.inst.fuentes	1,05	10,50	
			Mano de obra			30,24
			Materiales			647,78
			<b>Total partida</b>			<b>718,70</b>

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SETECIENTAS DIECIOCHO CON SETENTA

En Salvaterra de Miño a 25 de Octubre de 2.012

Aprobado técnicamente

En Salvaterra de Miño , a 25 de Octubre de 2.012  
 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO  
 Fdo. Javier Carballo Núñez

**Cuadro de precios nº 2**

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
Capítulo: 01.03			<b>PISTA EN RAMALLÁS</b>			
<b>01.03.001</b>		<b>ml</b>	<b>CUNETA REVESTIDA HORMIG. TIPO V1</b>			
			Cuneta triangular de h=0,30 m. y 1,20 de ancho, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.			
0,270		m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	75,89	20,49	
				Mano de obra		6,00
				Maquinaria		0,71
				Materiales		20,49
				<b>Total partida</b>		<b>28,83</b>
			Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTIOCHO CON OCHENTA Y TRES			
<b>01.03.002</b>		<b>m.</b>	<b>PERFILADO CUNETAS</b>			
			Perfilado y refino de cunetas incluso aporte de material necesario para perfilado de la misma y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
				Mano de obra		0,33
				Maquinaria		2,21
				<b>Total partida</b>		<b>2,69</b>
			Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON SESENTA Y NUEVE			
<b>01.03.003</b>		<b>ml</b>	<b>SALVACUNETAS D=40 cm</b>			
			Paso salvacunetas de D=0,40 m., incluso preparación de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado.			
1,030		m.	Tubo horm.masa M-H D=40 cm.	25,99	26,77	
0,020		m3	Mortero 1/6 de central (M-40)	44,17	0,88	
				Mano de obra		8,99
				Maquinaria		9,34
				Materiales		27,65
				<b>Total partida</b>		<b>48,74</b>
			Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CUATRO			
<b>01.03.004</b>		<b>m.</b>	<b>CANALETA RECOG.PLUV.HOR.PREF.</b>			
			Canaleta longitudinal,colocado sobre solera de hormigón H-150 de 10 cm. de espesor, sentado sobre mortero de cemento, con rejilla de acero galvanizado de 20 cm. de ancho, enrasada al pavimento, para recogida de aguas pluviales.			
1,000		ud	Canal pref.horm.polím.750x300 mm	22,27	22,27	
1,000		ud	Rejilla fundi.canaletas 75x30	26,71	26,71	
				Mano de obra		5,40
				Materiales		48,98
				Precios auxiliares		2,33
				<b>Total partida</b>		<b>60,11</b>
			Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SESENTA CON ONCE			

En Salvaterra de Miño, a 25 de Octubre de 2.012

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. Javier Carballo Núñez