

Nº Orden	Descripción	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Total
ACTUACIONES SANEAMIENTO EN EL RÍO TEA							
01	CAPÍTULO I.- SANEAMIENTO RÍO TEA						
01.01	ASFALTADO EN RAÑE						
01.01.01	m2 Apertura de caja realizada con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. (U01EE010)						
		1	86,00	3,50		301,00	
	Total partida 01.01.01						301,00
01.01.02	m3 Zahorra artificial, puesta en obra, extendida y compactada, incluso rasanteo y nivelación de la superficie de asiento. (U03CZ020)						
		1	86,00	3,50	0,20	60,20	
	Total partida 01.01.02						60,20
01.01.03	m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación ECL-1, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. (U03RI080)						
		1	86,00	3,50		301,00	
	Total partida 01.01.03						301,00
01.01.04	m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, extendida y compactada. (U03VC280)						
		1	86,00	3,50		301,00	
	Total partida 01.01.04						301,00
01.01.05	m. Perfilado y refino de cunetas en terreno de tránsito, con transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. (U01PC040)						
		1	86,00			86,00	
	Total partida 01.01.05						86,00
01.01.06	ud Realce y puesta en rasante de tapas de registro. (U08SWA010)						
		4				4,00	
	Total partida 01.01.06						4,00

Nº Orden	Descripción	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Total
01.02	SANEAMIENTO RÍO TEA						
01.02.01	ud Realce y puesta en rasante de tapas de registro con refuerzo mediante dado de hormigón en masa HM-20 de 1,00*1,00*0,20 m; incluso limpieza, acondicionamiento y puesta en marcha de pozo existente. (U08SWW010)						
	Bombeo 1. Fillaboa	14				14,00	
	Bombeo 2. Ponte Cordeiro	10				10,00	
	Bombeo 3. Pesqueiras	25				25,00	
	Bombeo 4. Fornelos	16				16,00	
	Saneamiento Fonte Arcade Colector General	4				4,00	
	Total partida 01.02.01.						69,00
01.02.02	ud Limpieza de pozo de bombeo. (005)						
		4				4,00	
	Total partida 01.02.02.						4,00
01.02.03	ud Colocación y puesta en marcha de motor para pozo de bombeo. (0004)						
		4				4,00	
	Total partida 01.02.03.						4,00

Nº Orden	Descripción	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Total
01.03	PISTA EN RAMALLÁS						
01.03.01	ml Cuneta triangular de h=0,30 m. y 1,20 de ancho, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada. (U02LBC710)						
	margen derecha	1	470,00			470,00	
		1	155,00			155,00	
	margen izquierda	1	130,00			130,00	
	Total partida 01.03.01						755,00
01.03.02	m. Perfilado y refino de cunetas incluso aporte de material necesario para perfilado de la misma y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. (U01PC060)						
	margen derecha	1	470,00			470,00	
		1	155,00			155,00	
	margen izquierda	1	130,00			130,00	
	Total partida 01.03.02						755,00
01.03.03	ml Paso salvacunetas de D=0,40 m., incluso preparación de la superficie de asiento y compactado, recibido de juntas, terminado. (U02LCH040)						
		1	12,00			12,00	
	Total partida 01.03.03						12,00
01.03.04	m. Canaleta longitudinal, colocado sobre solera de hormigón H-150 de 10 cm. de espesor, sentado sobre mortero de cemento, con rejilla de acero galvanizado de 20 cm. de ancho, enrasada al pavimento, para recogida de aguas pluviales. (U08SS135)						
		1	4,50			4,50	
	Total partida 01.03.04						4,50