

Cadro de prezos – 1 – Rede de saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TERRAS			
UCMZ.1ba	m3	Escv gab <2m ter compc i/transp 5 Km Escavación de foxos e pozos de rexistro, de ata 2 m de profundidade, en terreo compacto, por medios mecánicos, incluído carga e transporte de produtos sobrantes a vertedeiro situado a menos de 5 Km do lugar de traballo.	4,53
			CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
UCMZ.2aa	m3	Recheo e compc foxos 0,6 toler Recheo e compactación de foxos, de ata 0,6 m de ancho, con material tolerable de desmonte, en capas de ata 25 cm de grosor e unha compactación ata o 95% do Proctor Modificado.	2,19
			DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
EADR.1ia	m2	Demol pav macd asf 15 man Demolición manual de pavimento de macadam e capa asfáltica, de 15 cm, retirada de cascallos e carga, sen transporte a vertedeiro, segundo NTE/ADD-10.	17,99
			DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cadro de prezos – 1 – Rede de saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 02 INST. SANEAMENTO-FECALES			
UISA.6bj	m	Canlz reforzada tb PVC Ø315 Canalización enterrada, reforzada baixo calzada, con canalización de PVC teja para augas residuais, de diámetro exterior 315 mm, unión por xunta elástica, de 7.70 mm de espesor, segundo UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de auga a 95° C, certificado AE-NOR, en gabia de 0,72 m de ancho, sobre soleira de 10 cm de espesor e recheo de gabia ata 50 cm por enriba da canalización con formigón HM-20, vertedura dende camión e compactado. Executado segundo NTE-ISA. Medido segundo dimensións nominais de proxecto.	29,18
			VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
UISA20aad	u	Pz rxtr cir concn 80x60x50 120 Pozo de rexistro circular concéntrico, 80x60x50 cm e 120 cm de profundidade, realizado con aros de formigón prefabricado, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de cemento M-15, brunido, soleira de formigón en masa H-100 de 20 cm de grosor; i/tapa circular e cerca de ferro fundido sobre formigón HM-20, arrasado co pavimento e patés encaixados, segundo ISS-55.	265,53
			DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
EISS90fac	u	Arq. acometida domiciliaria Arqueta de para acometida domiciliaria de formigón prefabricado de 40x40 cm e 80 cm de profundidade; para enterrar en foxo, i/soleira de formigón HM-20, cerca e tapa de formigón prefabricado. Inclúe a conexión entre a arqueta e a rede principal mediante tubo de PVC cor vermella en diámetro 160mm ata 6 metros.	187,55
			CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cadro de prezos – 1 – Rede de saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE FIRMES			
UPVB.3ab	m3	Base zahorra natural 100% Base granular de zahorra natural, clasificada; estendida e perfilada con motoniveladora, compactación por capas al 100% de PM, segundo PG-3, i/ humectación e alisado superficial.	12,84
			DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
UPVP.1h	t	Pavimento agl asf densa D-12 Pavimento de aglomerado asfáltico en quente, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.	41,19
			CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Cadro de prezos – 1 – Rede de saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 05 DEPURACIÓN			
DEPRRU150	UD	E.D.A.R. PRU 90 HAB	14.833,42
			CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cadro de prezos – 1 – Rede de saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 06 VARIOS			
D39EG051	MI	CERRAMIENTO METÁLICO DE 1,60 MTS. MI. Suministro e colocación de peche de tea metálica 1,6 m. altura, i/postes, portal de acceso e accesorios, totalmente terminado.	19,65
			DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
UJPW.8bbh	m	Sebe Buxus sempervirens RO 100/125 cm alt rt. Sebe lineal de Buxus sempervirens 'Rotundifolia' de 100/125 cm de altura, subministrado en cepellón, con medios manuais: colocación apromada, recheo da gabia, de dimensións 1 x 0,4 x 0,4 m3, con terra vexetal fertilizada ata a metade da súa profundidade, compactación con medios naturais (pisado), recheo do resto da gabia e nova compactación manual, formación de gabia e primeira rega, segundo NTJ 08B/Plantación; sen incluír apertura de gabia.	43,99
			CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
UPVC10a	m	Gabia 45x100x60 cm Gabia de pezas de formigón prefabricado, de 45x100x60 cm; sobre leito de asento de base de formigón HM-20, segundo PG-3, i/tapa e xuntas tomadas con morteiro de cemento M-5.	78,48
			SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
UPVC17a	u	Tapa gabia aceiro galvanizado 100x100 Tapa de gabia de 100x100 cm en dúas pezas de reixa de aceiro galvanizado de luz 30x30 mm colocada sobre marco de aceiro galvanizado de perfil L tomado sobre base de formigón non estrutural HNE-150.	121,41
			CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Cadro de prezos – 1 – Rede de saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 07 SEGURIDADE E SAÚDE			
0701	P.A.	GASTOS DE SEGURIDADE E SAÚDE PARTIDA ALZADA DESTINADA A CUBRIR OS GASTOS DE SEGURIDADE E SAÚDE EN CUMPRIMENTO DO RD 1627/1997 POLO QUE SE ESTABLECEN AS DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE NAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DOS MIL CIEN EUROS	2.100,00

Cadro de prezos – 1 – Rede de saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDADE			
0801	P.A.	GASTOS DE CONTROL DE CALIDADE	893,39
		Partida alzada de destinada á realización do control de calidade dos materiais e da execución.	
			OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cadro de prezos – 1 – Rede de saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 09 XESTIÓN DE RESÍDUOS			
0901	P.A.	GASTOS DE XESTIÓN DE RESÍDUOS	900,00
		Partida alzada destinada a cubrir os gastos de xestión de resíduos.	
		NOVECIENTOS EUROS	