

## Cadro de prezos – 2 – Rede de saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TERRAS</b>			
UCMZ.1ba	m3	Escv gab <2m ter compc i/transp 5 Km Escavación de foxos e pozos de rexistro, de ata 2 m de profundidade, en terreo compacto, por medios mecánicos, incluído carga e transporte de produtos sobrantes a vertedeiro situado a menos de 5 Km do lugar de traballo.	
		Mano de obra .....	0,29
		Maquinaria.....	4,15
		Resto de obra y materiales .....	0,09
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>4,53</b>
UCMZ.2aa	m3	Recheo e compc foxos 0,6 toler Recheo e compactación de foxos, de ata 0,6 m de ancho, con material tolerable de desmonte, en capas de ata 25 cm de grosor e unha compactación ata o 95% do Proctor Modificado.	
		Mano de obra .....	0,74
		Maquinaria.....	1,41
		Resto de obra y materiales .....	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>2,19</b>
EADR.1ia	m2	Demol pav macd asf 15 man Demolición manual de pavimento de macadam e capa asfáltica, de 15 cm, retirada de cascallos e carga, sen transporte a vertedeiro, segundo NTE/ADD-10.	
		Mano de obra .....	17,64
		Resto de obra y materiales .....	0,35
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>17,99</b>

## Cadro de prezos – 2 – Rede de saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 02 INST. SANEAMENTO-FECALES</b>			
UISA.6bj	m	Canlz reforzada tb PVC Ø315 Canalización enterrada, reforzada baixo calzada, con canalización de PVC teja para augas residuais, de diámetro exterior 315 mm, unión por xunta elástica, de 7.70 mm de espesor, segundo UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de auga a 95° C, certificado AE-NOR, en gabia de 0,72 m de ancho, sobre soleira de 10 cm de espesor e recheo de gabia ata 50 cm por enriba da canalización con formigón HM-20, vertedura dende camión e compactado. Executado segundo NTE-ISA. Medido segundo dimensións nominais de proxecto.	
		Mano de obra .....	9,57
		Maquinaria.....	7,14
		Resto de obra y materiales .....	12,47
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>29,18</b>
UISA20aad	u	Pz rxtr cir concn 80x60x50 120 Pozo de rexistro circular concéntrico, 80x60x50 cm e 120 cm de profundidade, realizado con aros de formigón prefabricado, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de cemento M-15, brunido, soleira de formigón en masa H-100 de 20 cm de grosor; i/tapa circular e cerca de ferro fundido sobre formigón HM-20, arrasado co pavimento e patés encaixados, segundo ISS-55.	
		Mano de obra .....	95,00
		Resto de obra y materiales .....	170,53
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>265,53</b>
EISS90fac	u	Arq. acometida domiciliaria Arqueta de para acometida domiciliaria de formigón prefabricado de 40x40 cm e 80 cm de profundidade; para enterrar en foxo, i/soleira de formigón HM-20, cerca e tapa de formigón prefabricado. Inclúe a conexión entre a arqueta e a rede principal mediante tubo de PVC cor vermella en diámetro 160mm ata 6 metros.	
		Mano de obra .....	68,76
		Resto de obra y materiales .....	118,79
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>187,55</b>

## Cadro de prezos – 2 – Rede de saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 04 REPOSICIÓN DE FIRMES</b>			
UPVB.3ab	m3	Base zahorra natural 100%	
		Base granular de zahorra natural, clasificada; estendida e perfilada con motoniveladora, compactación por capas al 100% de PM, segundo PG-3, i/ humectación e alisado superficial.	
		Mano de obra .....	0,44
		Maquinaria.....	2,44
		Resto de obra y materiales .....	9,96
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>12,84</b>
UPVP.1h	t	Pavimento agl asf densa D-12	
		Pavimento de aglomerado asfáltico en quente, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.	
		Mano de obra .....	3,68
		Maquinaria.....	12,47
		Resto de obra y materiales .....	25,04
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>41,19</b>

## Cadro de prezos – 2 – Rede de saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 05 DEPURACIÓN</b>			
DEPRRU150	UD	E.D.A.R. PRU 90 HAB	
		Mano de obra .....	2.330,70
		Maquinaria.....	1.041,92
		Resto de obra y materiales .....	11.460,80
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>14.833,42</b>

## Cadro de prezos – 2 – Rede de saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 06 VARIOS</b>			
D39EG051	MI	<b>CERRAMIENTO METÁLICO DE 1,60 MTS.</b> MI. Suministro e colocación de peche de tea metálica 1,6 m. altura, i/postes, portal de acceso e accesorios, totalmente terminado.	
		Mano de obra .....	3,96
		Resto de obra y materiales .....	15,69
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>19,65</b>
UJPW.8bbh	m	<b>Sebe Buxus sempervirens RO 100/125 cm alt rt.</b> Sebe lineal de Buxus sempervirens 'Rotundifolia' de 100/125 cm de altura, subministrado en cepellón, con medios manuais: colocación apomada, recheo da gabia, de dimensións 1 x 0,4 x 0,4 m3, con terra vexetal fertilizada ata a metade da súa profundidade, compactación con medios naturais (pisado), recheo do resto da gabia e nova compactación manual, formación de gabia e primeira rega, segundo NTJ 08B/Plantación; sen incluír apertura de gabia.	
		Mano de obra .....	11,19
		Resto de obra y materiales .....	32,80
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>43,99</b>
UPVC10a	m	<b>Gabia 45x100x60 cm</b> Gabia de pezas de formigón prefabricado, de 45x100x60 cm; sobre leito de asento de base de formigón HM-20, segundo PG-3, i/tapa e xuntas tomadas con morteiro de cemento M-5.	
		Mano de obra .....	23,06
		Resto de obra y materiales .....	55,42
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>78,48</b>
UPVC17a	u	<b>Tapa gabia aceiro galvanizado 100x100</b> Tapa de gabia de 100x100 cm en dúas pezas de reixa de aceiro galvanizado de luz 30x30 mm colocada sobre marco de aceiro galvanizado de perfil L tomado sobre base de formigón non estrutural HNE-150.	
		Mano de obra .....	12,19
		Resto de obra y materiales .....	109,22
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>121,41</b>

## Cadro de prezos – 2 – Rede de saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 07 SEGURIDADE E SAÚDE</b>			
0701		P.A. GASTOS DE SEGURIDADE E SAÚDE	
		PARTIDA ALZADA DESTINADA A CUBRIR OS GASTOS DE SEGURIDADE E SAÚDE	
		EN CUMPRIMENTO DO RD 1627/1997 POLO QUE SE ESTABLECEN AS DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE NAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
		TOTAL PARTIDA .....	2.100,00

## Cadro de prezos – 2 – Rede de saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDADE</b>			
0801	P.A.	GASTOS DE CONTROL DE CALIDADE	
		Partida alzada de destinada á realización do control de calidade dos materiais e da execución.	
		TOTAL PARTIDA .....	893,39

## Cadro de prezos – 2 – Rede de saneamento e depuración en Figueroa de Abaixo

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 09 XESTIÓN DE RESÍDUOS</b>			
0901	P.A.	GASTOS DE XESTIÓN DE RESIDUOS	
		Partida alzada destinada a cubrir os gastos de xestión de residuos.	
TOTAL PARTIDA .....			900,00