

## Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
<b>1 EJECUCION DE TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE</b>				
1.1 1.1		<b>m</b>	<b>Limpieza de márgenes con motoniveladora, reapertura de cunetas, reperfilado de taludes, barrido, incluso aportación de material en recreido de paseos, sin incluir retirada de sobrantes a vertedero.</b>	
	C1709B004	0,0110 h	Camión con caja basculante 4x4	58,96
	C1331200	0,0050 h	Motoniveladora mediana	62,96
	mo060	0,0510 h	Peón ordinario construcción.	13,86
	C170E000	0,0050 h	Barredora autopropulsada	7,00
	%	5,0000 %	Medios auxiliares	1,71
			<b>Precio total por m .....</b>	<b>1,80</b>
1.2 1.2		<b>m2</b>	<b>Ejecución de tratamiento antideslizante con microaglomerado en frío tipo MICROAF8 sup C60BP5 MIC, incluso p.p. de transporte, extendido, compactación y barrido previo.</b>	
	mo0521	0,0020 h	Capataz extendido	21,80
	mo0111	0,0030 h	Oficial 1ª extendido	18,65
	mo0601	0,0030 h	Peón ordinario extendido	16,35
	C1709B001	0,0024 h	Extendidora de mezclas asfálticas sobre caden	95,33
	C1709B004	0,0010 h	Camión con caja basculante 4x4	58,96
	C1709B003	0,0070 h	Compactador de neumático autop. 7 ruedas, 100Kw	56,26
	C170E000	0,0080 h	Barredora autopropulsada	7,00
	B05526203	0,0095 t	Árido fino para mezclas bituminosas	8,73
	B055262012	0,0015 t	Emulsión asfáltica tipo C60BP5 MIC (ECL-2-m)	400,00
	B055262025	0,0001 t	Aditivos para ligantes	1.100,00
	%	6,0000 %	Medios auxiliares	1,68
			<b>Precio total por m2 .....</b>	<b>1,78</b>

## Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
<b>2 SEÑALIZACION HORIZONTAL</b>				
2.1 2.1		m	<b>Marca vial de 10 cm, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. I/ p.p. de premarcaje y barrido previo.</b>	
	C170E000	0,0010 h	Barredora autopropulsada	7,00
	C1B02A00	0,0010 h	Máquina p/pintar banda vial autopropulsada	10,40
	mo060	0,0010 h	Peón ordinario construcción.	13,86
	BBA11000	0,0720 kg	Pintura acrílica p/señal.	2,00
	BBA1M000	0,0480 kg	Microesferas vidre	1,00
	mo011	0,0010 h	Oficial 1ª construcción.	14,92
	%	3,0000 %	Medios auxiliares	0,23
			<b>Precio total por m .....</b>	<b>0,24</b>
2.2 2.2		m	<b>Marca vial de 15 cm, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, i/p.p. de premarcaje y barrido previo.</b>	
	C170E000	0,0010 h	Barredora autopropulsada	7,00
	C1B02A00	0,0010 h	Máquina p/pintar banda vial autopropulsada	10,40
	mo060	0,0010 h	Peón ordinario construcción.	13,86
	BBA11000	0,1080 kg	Pintura acrílica p/señal.	2,00
	BBA1M000	0,0720 kg	Microesferas vidre	1,00
	mo011	0,0010 h	Oficial 1ª construcción.	14,92
	%	3,0000 %	Medios auxiliares	0,33
			<b>Precio total por m .....</b>	<b>0,34</b>
2.3 2.3		m2	<b>Pintura a mano de 2 componentes en frio en cebreados, paso de peatones, líneas eléctricas, aparcamientos, etc. I/ p.p. de premarcaje y barrido previo.</b>	
	C170E000	0,1000 h	Barredora autopropulsada	7,00
	BBA1M000	0,4200 kg	Microesferas vidre	1,00
	BBA110002	0,8400 kg	Pintura 2 componentes en frio	6,00
	mo011	0,1000 h	Oficial 1ª construcción.	14,92
	mo060	0,3000 h	Peón ordinario construcción.	13,86
	%	1,0000 %	Medios auxiliares	11,81
			<b>Precio total por m2 .....</b>	<b>11,93</b>
2.4 2.4		PA	<b>Partida alzada para señalización de obra, balizamiento i/ desvíos provisionales</b>	
			Sin descomposición	5.000,00
			<b>Precio total redondeado por PA .....</b>	<b>5.000,00</b>

## Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
<b>3 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>				
<b>3.1 TRANSPORTE DE TIERRAS</b>				
3.1.1	GTA010b	m <sup>3</sup>	<b>Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.</b>	
	mq04cab010c	0,1290 h	Camión basculante de 12 t de carga.	40,17
	%	2,0000 %	Medios auxiliares	5,18
<b>Precio total redondeado por m<sup>3</sup> .....</b>				<b>5,28</b>

---

## Anejo de justificación de precios

---

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
<b>4 SEGURIDAD Y SALUD</b>				
4.1	SS	PA	Partida destinada a seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de las obras.	
			Sin descomposición	8.951,98
			<b>Precio total redondeado por PA .....</b>	<b>8.951,98</b>