

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
1	m de Limpieza de márgenes con motoniveladora, reapertura de cunetas, reperfilado de taludes, barrido, incluso aportación de material en recrecido de paseos, sin incluir retirada de sobrantes a vertedero. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	0,71 1,00 0,09	1,80
2	m2 de Ejecución de tratamiento antideslizante con microaglomerado en frío tipo MICROAF8 sup C60BP5 MIC, incluso p.p. de transporte, extendido, compactación y barrido previo. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	0,15 0,74 0,79 0,10	1,78
3	m de Marca vial de 10 cm, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. I/ p.p. de premarcaje y barrido previo. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	0,02 0,02 0,19 0,01	0,24
4	m de Marca vial de 15 cm, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, i/p.p. de premarcaje y barrido previo. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	0,02 0,02 0,29 0,01	0,34
5	m2 de Pintura a mano de 2 componentes en frío en cebreados, paso de peatones, líneas eléctricas, aparcamientos, etc. I/ p.p. de premarcaje y barrido previo. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	5,65 0,70 5,46 0,12	11,93
6	PA de Partida alzada para señalización de obra, balizamiento i/ desvíos provisionales Sin descomposición	5.000,00	5.000,00
7	m³ de Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. Maquinaria Medios auxiliares	5,18 0,10	5,28
8	PA de Partida destinada a seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de las obras. Sin descomposición	8.951,98	8.951,98
	Pontevedra, junio de 2013 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:		EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES:
	FDO.: BELEN PAMPIN CAMINO	FDO.: MANUEL GONZALEZ	JUANATEY