

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
	1 Protecciones Individuales		
	1.1 Cráneo		
1.1.1	Ud Casco contra golpes, amortizable en 1 uso.	2,36	DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
	1.2 Cara y ojos		
1.2.1	Ud Gafas de protección con montura integral, de uso básico, amortizable en 5 usos.	2,04	DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
1.2.2	Ud Pantalla de protección facial, de uso básico, amortizable en 5 usos.	4,08	CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
	1.3 Oído		
1.3.1	Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.	0,02	DOS CÉNTIMOS
1.3.2	Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.	1,01	UN EURO CON UN CÉNTIMO
	1.4 Extremidades superiores		
1.4.1	Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.	3,41	TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
1.4.2	Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.	0,85	OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
	1.5 Extremidades inferiores		
1.5.1	Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, resistente a la perforación, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.	20,89	VEINTE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.5.2	Ud Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.	6,60	SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
1.5.3	Ud Par de botas altas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, resistente a la penetración y absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.	20,78	VEINTE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
	1.6 Aparato respiratorio		
1.6.1	Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.	2,93	DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
	1.7 Cuerpo		
1.7.1	Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.	7,92	SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.7.2	Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.	5,94	CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.7.3	Ud Peto de alta visibilidad, de material fluorescente, color amarillo, amortizable en 5 usos.	11,28	ONCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
1.7.4	Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.	2,45	DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.7.5	Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.	4,86	CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.7.6	Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos.	3,19	TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
1.8 Protección caída en altura			
1.8.1	Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M), amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.	73,12	SETENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
1.8.2	Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en 4 usos.	66,84	SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.9 Protección contra riesgo eléctrico			
1.9.1	Ud Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos.	1,22	UN EURO CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
1.9.2	Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.	10,60	DIEZ EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
1.9.3	Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de alta tensión, amortizable en 4 usos.	12,72	DOCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.9.4	Ud Pantalón de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, amortizable en 5 usos.	14,65	CATORCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2 Protecciones colectivas			
2.1	Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero, amortizable en 5 usos.	12,45	DOCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.2	Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 5 usos.	3,66	TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2.3	Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 5 kW, amortizable en 10 usos.	130,75	CIENTO TREINTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.4	Ud Toma de tierra independiente de profundidad, para instalación provisional de obra, método jabalina, con un electrodo de acero cobreado de 1,5 m de longitud.	150,40	CIENTO CINCUENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
2.5	Ud Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento horizontal o vertical de hormigón armado, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con conexión roscada hembra y 1 argolla en el otro extremo, para asegurar a un operario.	8,48	OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
2.6	Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 5 usos.	0,16	DIECISEIS CÉNTIMOS
2.7	Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas.	14,75	CATORCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.8	Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 10 usos.	6,20	SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
2.9	m Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro, amortizable en 5 usos.	8,63	OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
2.10	m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 40 usos, para delimitación provisional de zona de obras.	1,80	UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS
2.11	m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras. Amortizables las vallas en 20 usos y las bases en 20 usos.	3,45	TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.12	m² Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 20 usos, para protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada.	4,83	CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
2.13	m Red de protección tipo pantalla de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con rodapié de malla de polietileno de alta densidad, para cubrir huecos verticales en los bordes perimetrales de la estructura, en planta de hasta 3 m de altura libre.	8,71	OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
2.14	m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos y los rodapiés en 10 usos.	5,83	CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
	3 Instalaciones de higiene y bienestar		
	3.1 Casetas		

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
3.1.1	Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).	125,03	CIENTO VEINTICINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS
3.1.2	Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).	87,48	OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.1.3	Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.	209,68	DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.2 Limpieza			
3.2.1	Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.	12,00	DOCE EUROS
3.3 Mobiliario			
3.3.1	Ud 12 taquillas individuales, 12 perchas, 2 bancos para 12 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.	404,67	CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.4 Acometida a casetas			
3.4.1	Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.	104,52	CIENTO CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
3.4.2	Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.	421,46	CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.4.3	Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra.	178,70	CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
4 Medicina preventiva y primeros auxilios			
4.1	Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.	100,84	CIEN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
4.2	Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra.	21,78	VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.3	Ud Camilla portátil para evacuaciones.	36,25	TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
5 Señales, placas y carteles			
5.1	Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 20 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.	11,46	ONCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
5.2	m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.	1,02	UN EURO CON DOS CÉNTIMOS
5.3	Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 20 usos.	1,07	UN EURO CON SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
5.4	Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 10 usos.	1,49	UN EURO CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
5.5	Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm, de color rojo y vástago de madera de 1 m, amortizable en 10 usos.	1,00	UN EURO
5.6	Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 5 usos, fijado con bridas.	5,15	CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
5.7	Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 5 usos, fijada con bridas.	2,83	DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
5.8	Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 5 usos, fijada con bridas.	2,83	DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
5.9	Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 5 usos, fijada con bridas.	2,83	DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
5.10	Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 5 usos, fijada con bridas.	3,05	TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
5.11	Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 5 usos, fijada con bridas.	3,05	TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
5.12	Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 10 usos y el caballete en 10 usos.	6,29	SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
5.13	Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 10 usos y el caballete en 10 usos.	6,18	SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
5.14	Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 10 usos y el caballete en 10 usos.	10,29	DIEZ EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
5.15	m Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amarillo.	1,03	UN EURO CON TRES CÉNTIMOS
	6 Protección contra incendios		

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
6.1	<p>Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.</p> <p>Pontevedra, abril de 2014 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO</p> <p align="center">BELÉN PAMPÍN CAMINO</p>	<p align="right">16,45</p> <p>EL DIRECTOR</p> <p align="center">MANUEL</p>	<p>DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS</p> <p>DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES</p> <p align="center">GONZÁLEZ JUANATEY</p>