

CADRO DE PREZOS 2

OBRAS DE REMATE DOS VESTIARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN PREVIAS			
01.01	ud	Ampliación oco sumidoiro duchas Ampliación do oco do sumidoiro lineal existente para a recollida de auga das duchas; ao ancho. Para quedar un ancho de oco de 15 cm. mínimo en cada frente das duchas. Incluindo p.p. de retirada de escombros.	
		Man de obra.....	46,60
		Materiais.....	0,93
		TOTAL PARTIDA.....	47,53
01.02	m2	Fábrica ladrillo oco dobre a tabicón Fábrica de ladrillo cerámico oco dobre, colocado a tabicón e tomado con morteiro de cemento M-5. Colocado loxitudinalmente no frente das duchas a xeito de división fixa.	
		Man de obra.....	10,11
		Materiais.....	3,22
		TOTAL PARTIDA.....	13,33
01.03	m2	Fábrica bloque de formigón oco espesor 12cm Colocación dunha fileira de remate de peto de cuberta, en fábrica de bloque oco de formigón vibrocomprimido de 50x25x 12 cm normal, color gris, recibida con morteiro de cemento M-5.	
		Man de obra.....	9,11
		Materiais.....	5,58
		TOTAL PARTIDA.....	14,69

CADRO DE PREZOS 2

OBRAS DE REMATE DOS VESTIARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
CAPÍTULO 02 CUBERTA			
02.01	kg	Estructura metálica de cuberta Suministro e colocación de estrutura metálica de cuberta, formada por perfís IPE 140 e correas IPE 80, en aceiro S 275 JR, mesmo p.p. de transporte, soldadura, electrodos, pequeno material e e dúas mans de imprimación con pintura de minio electrolítico. Medido o peso nominal. Incluindo p.p. de material auxiliar e arriostamentos no caso de ser necesarios. Colocadas as vigas cunha pendente mínima do 5% , segundo despece do plano de estrutura.	
		Man de obra.....	0,49
		Materiais.....	0,75
		TOTAL PARTIDA.....	1,24
02.02	m2	Cuberta de panel sandwich 50mm. Cuberta de panel sándwich nervado de 50mm de espesor e 1100 mm de ancho, formado por unha chapa exterior de aceiro de 0.6mm prelacada con resinas plásticas termoendurecibles con rematado de poliéster siliconado, illamento intermedio de poliisocianurato (PIR) de 40 kg/m3 de densidade con clasificación ao lume B,s2,d0 e unha chapa interior de aceiro de 0.5mm, prelacada con resinas plásticas termoendurecibles con rematado de poliéster siliconado. Colocada sobre estrutura, i/p.p. de solapes, accesorios de fixación e xuntas de estanqueidade. Mesmo elementos de fixación. Medida a cinta corrida.	
		Man de obra.....	7,99
		Materiais.....	51,56
		TOTAL PARTIDA.....	59,55
02.03	m	Remate peto de cuberta en chapa pregada Remate lateral do peto de cuberta, de desenvolvemento mínimo 500 mm e 3 pregados, de prancha de aceiro galvanizado en quente-continuo, prelacado con resinas plásticas termoendurecibles con acabado de poliéster siliconado, e pregado, de 0.6 mm de grosor, colocado i/pp de recortes e solapes.	
		Man de obra.....	5,22
		Materiais.....	7,21
		TOTAL PARTIDA.....	12,43
02.04	m	Canalón oculto chapa aceiro prelacado Canalón oculto de chapa de aceiro prelacado de 1000 mm de desenvolvemento, colocado, i/pp de solapes e soldadura.	
		Man de obra.....	13,84
		Materiais.....	10,67
		TOTAL PARTIDA.....	24,51
02.05	m	Baixante cadrada aceiro prelacado Baixante cadrada de chapa de aceiro prelacado de 0.6 mm de grosor, de 100 mm de lado.Totalmente instalada. Incluindo pp. de accesorios, conexións e abrazadeiras. Incluindo p.p. de cazoleta e rebosadeiro superior.	
		Man de obra.....	11,95
		Materiais.....	21,80
		TOTAL PARTIDA.....	33,75
02.06	m	Conduto hel inox ø150 mm Conduto circular para evacuación de gases en sala de instalacións, de tubo helicoidal de aceiro inoxidable AISI-304 para conducción de aire, rixido, liso interiormente, 0.5 mm de espesor, diámetro nominal 150 mm; instalación de superficie, grampado mediante abrazadeiras reforzadas de aceiro inoxidable, totalmente montado. Incluindo saída en cuberta e capacete de remate.	
		Man de obra.....	6,38
		Materiais.....	27,44
		TOTAL PARTIDA.....	33,82

CADRO DE PREZOS 2

OBRAS DE REMATE DOS VESTIARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
CAPÍTULO 03 INSTALAC. DE FONTANERÍA E PEQUENO SANEAMENTO			
03.01	ud	Instalación auga fría e quente vestiarios Instalación para alimentación de auga fría e quente no interior de vestiarios formados por 6 duchas, 4 inodoros, 3 lavabos, e previsión para 2 urinarios. Realizada con canalización de polietileno reticulado homologada segundo UNE-EN ISO 15875, en varios diámetros segundo normativa, protexida con tubo de PVC corrugado. Mesmo accesorios de latón, chaves de corte, axudas de albanería e demais material para a súa correcta execución. Totalmente rematada e en funcionamento.	
		Man de obra.....	383,28
		Materiais.....	392,10
		TOTAL PARTIDA.....	775,38
03.02	ud	Instalación auga fría e quente aseos minusv. Instalación para alimentación de auga fría e quente en aseos para minusválidos, composto por lavabo, inodoro e prato de ducha, realizada con entubado de polietileno reticulado homologada segundo UNE-EN ISO 15875, en varios diámetros segundo normativa, protexida con tubo de PVC corrugado. Incluído accesorios de latón, chaves de corte e demais material para a súa correcta execución. Totalmente terminada e en funcionamento.	
		Man de obra.....	143,74
		Materiais.....	158,28
		TOTAL PARTIDA.....	302,02
03.03	ud	Instalación auga cuartos instalacións Instalación para alimentación de auga fría en cuartos de instalacións e cuarto depósito de acumulación, realizada con entubado de polietileno reticulado homologada segundo UNE-EN ISO 15875, en varios diámetros segundo normativa, protexida con tubo de PVC corrugado. Incluído accesorios de latón, chaves de corte e demais material para a súa correcta execución. Totalmente terminada e en funcionamento.	
		Man de obra.....	111,80
		Materiais.....	92,92
		TOTAL PARTIDA.....	204,72
03.04	ud	Instalación pequeno saneamento vestiarios Instalación de pequeno saneamento en vestiarios formados por 6 duchas, 4 inodoros, 3 lavabos, e previsión para 2 urinarios. Realizados con entubado de PVC homologada segundo UNE-EN 1329, en varios diámetros segundo, conexionados a bote sifónico e inodoro a baixante. Incluído accesorios, válvulas, conexión a baixante e demais material para a súa correcta execución. Incluído reixa para sumidoiro lineal nas duchas, en PVC. Totalmente terminada e en funcionamento.	
		Man de obra.....	188,40
		Materiais.....	265,40
		TOTAL PARTIDA.....	453,80
03.05	ud	Instalación pequeno saneamento aseos minusv. Instalación de pequeno saneamento en aseos minusválidos, composto por lavabo, inodoro e prato de ducha, realizados con entubado de PVC de homologada segundo UNE-EN 1329, en varios diámetros, conexionados a bote sifónico e inodoro a baixante. Incluído accesorios, válvulas, conexión a baixante e demais material para a súa correcta execución. Totalmente terminada e en funcionamento.	
		Man de obra.....	78,51
		Materiais.....	91,65
		TOTAL PARTIDA.....	170,16

CADRO DE PREZOS 2

OBRAS DE REMATE DOS VESTIARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
03.06	ud	Acumulador eléctrico vertical 150 litros Previsión de producción de agua quente sanitaria complementaria coa instalación solar, mediante acumulador eléctrico de chapa de aceiro esmaltada, con recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidade, libre de CFCs, protexido contra a corrosión mediante ánodo de magnesio, termóstato accesible, para elección da temperatura, para instalación vertical, 150 l de capacidade, e 2.2 KW de potencia eléctrica; instalación de superficie, i/elementos de conexión e proba de estanqueidad. Funcionando.	
			Man de obra..... 67,08
			Materials..... 408,86
			TOTAL PARTIDA..... 475,94

CADRO DE PREZOS 2

OBRAS DE REMATE DOS VESTIARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
CAPÍTULO 04 APARELLOS SANITARIOS			
04.01	ud	Inodoro con fluxor Suministro e colocación de inodoro con fluxómetro de porcelana vitrificada, calidade estándar, en branco; instalado mediante suxeición por parafusos de aceiro inoxidable en tacos de plástico, nivelado e rexuntada a base con cemento branco, i/asento e tapa plástica e manguíño de encaixamento de desaugadoiro.	
		Man de obra.....	11,60
		Materiais.....	180,93
		TOTAL PARTIDA.....	192,53
04.02	ud	Lavabo para apoiar sobre encimera Suministro e colocación de lavabo para apoiar sobre encimera (non incluída nesta partida), de porcelana vitrificada en acabado branco, con billame sanitario cromado para lavabo, mesturadora monomando, con aireador e enlaces de alimentación flexibles.	
		Man de obra.....	29,83
		Materiais.....	117,24
		TOTAL PARTIDA.....	147,07
04.03	ud	Prato de ducha "in situ" Prato de ducha realizado "in situ", de 80x80cm. como mínimo, con billame sanitario cromado para ducha, mesturadora monomando, mesturador exterior para ducha, ducha fixa e soporte articulado; i/nivelado e rexuntado. Incluindo p.p. de impermeabilización de tabiques e da base da ducha.	
		Man de obra.....	29,83
		Materiais.....	189,53
		TOTAL PARTIDA.....	219,36
04.04	ud	Urinario mural con sifón Suministro e colocación de urinario mural de porcelana vitrificada con sifón, cor branca; instalación apegado á parede mediante suxeición por parafusos de aceiro inoxidable en tacos de plástico, nivelado, i/manguíño de encaixamento de desaugadoiro.	
		Man de obra.....	6,63
		Materiais.....	157,79
		TOTAL PARTIDA.....	164,42
04.05	ud	Dispensador papel hixiénico rolo dobre Suministro e colocación de dispensador de papel hixiénico, rolo dobre, de dimensións 290 x 116 x 130 mm corpo de aceiro inoxidable e acabado branco, colocado.	
		Man de obra.....	3,07
		Materiais.....	24,61
		TOTAL PARTIDA.....	27,68
04.06	ud	Dispensador papel toalla pregado branco Suministro e colocación de dispensador de papel toalla pregado (400/600 uds) corpo de aceiro inoxidable, acabado branco, de dimensións 330 x 275 x 133 mm.	
		Man de obra.....	3,07
		Materiais.....	26,77
		TOTAL PARTIDA.....	29,84
04.07	ud	Dosificador de xabón de plástico Suministro e colocación de dosificador de xabón de plástico, con capacidade de 1.1 l de dimensións 204 x 107 x 108 mm.	
		Man de obra.....	3,07
		Materiais.....	13,59
		TOTAL PARTIDA.....	16,66
04.08	ud	Asas apoio inodoro minusválidos Asas de apoio en inodoro de aseos de minusválidos, formadas por unha asa abatible 750 mm. e outra recta de 900 mm., en aceiro inoxidable acabado mate. Colocadas e funcionando.	
		Man de obra.....	6,15
		Materiais.....	267,99
		TOTAL PARTIDA.....	274,14

CADRO DE PREZOS 2

OBRAS DE REMATE DOS VESTIARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓN

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PREZO
04.09	ud	Asa angular 90° para ducha minusv. Asa angular 90° 700x700 mm para ducha en aseo minusválidos, en aceiro inoxidable en acabado mate. Colocada.		
			Man de obra.....	3,07
			Materiais.....	101,34
			TOTAL PARTIDA.....	104,41
04.10	ud	Asento para ducha minusválidos Suministro e colocación de asento para ducha de minusválidos, abatible, incluso cos elementos de ancoraxe e necesarios.		
			Man de obra.....	3,07
			Materiais.....	75,78
			TOTAL PARTIDA.....	78,85
04.11	m2	Espello incoloro 3 mm Espello de vidro flotado de 3 mm de grosor, incoloro, prateado, i/pp. de elementos de suxeición.		
			Man de obra.....	4,73
			Materiais.....	16,98
			TOTAL PARTIDA.....	21,71

CADRO DE PREZOS 2

OBRAS DE REMATE DOS VESTIARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
05.01	ud	Cadro eléctrico edificio vestuarios Cadro de mando e protección para o edificio de vestuarios, formado polos interruptores necesarios segundo a regulamentación vixente; totalmente instalado e conexiónado.	
		Man de obra.....	41,43
		Materiais.....	1.282,83
		TOTAL PARTIDA.....	1.324,26
05.02	ud	Punto de luz sinxelo Punto de luz sinxelo en conductor H07V-K 2x1,5+T mm2; instalación encaixada, baixo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, i/ mecanismos, serie estándar en caixa PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefixado e conexión.	
		Man de obra.....	12,78
		Materiais.....	13,67
		TOTAL PARTIDA.....	26,45
05.03	ud	Base enchufe 16 A encaixada Base de enchufe 16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, certificado calidade AENOR, segundo UNE 20315, instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, baixo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro; instalación encaixada en caixa PVC universal enlazable; i/marco/placa embebedor, apertura de rozas, prefixado e conexión e axudas de albañilería.	
		Man de obra.....	18,75
		Materiais.....	19,28
		TOTAL PARTIDA.....	38,03
05.04	ud	Base de enchufe 25A encaixada Base de enchufe 25A 250V, bipolar mais terra lateral, serie estándar, certificado calidade AENOR, segundo UNE 20315, instalado con cable de cobre de 6 mm2, baixo tubo de PVC flexible de 25 mm de diámetro; instalación encaixada en caixa PVC universal enlazable; i/marco/placa embebedor, apertura de rozas, prefixado e conexión e axudas de albanería.	
		Man de obra.....	21,90
		Materiais.....	36,31
		TOTAL PARTIDA.....	58,21
05.05	ud	Luminaria estanca lonxitudinal suspendida Luminaria rectangular estanca, equipada con lámpadas fluorescentes de 2x58 w, chasis de poliéster reforzado, color branco, e reflector de chapa de aceiro, color branco; instalación IP-655, clase I, con reactancia-cebador 220 V.-50Hz.-A.F. e portalámpadas de zócolo rotor de seguridade con portacebador, incluído elementos de suxeición e conexión.	
		Man de obra.....	9,58
		Materiais.....	87,84
		TOTAL PARTIDA.....	97,42
05.06	ud	Luminaria circular estanca suspendida Lámpada circular estanca, equipada con lámpada de baixo consumo, chasis de poliéster reforzado, color branco; instalación IP-655, clase I, incluído elementos de suxeición e conexión.	
		Man de obra.....	9,58
		Materiais.....	40,46
		TOTAL PARTIDA.....	50,04
05.07	ud	Plafón estanco exterior Plafón decorativo exterior estanco, con lámpada de baixo consumo, grao de protección IP-44 clase I, i/p.p. de portalámpadas, replanteo, montaxe, pequeno material e conexiónado.	
		Man de obra.....	9,58
		Materiais.....	25,01
		TOTAL PARTIDA.....	34,59

CADRO DE PREZOS 2

OBRAS DE REMATE DOS VESTIARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
--------	----	---------	-------

CAPÍTULO 06 INSTALAC. ENERXÍA SOLAR TÉRMICA

06.01	ud	<p>Instalación solar produción auga quente sanitaria</p> <p>Instalación de enerxía solar térmica para a obtención de A.C.S. para a edificación dos vestiarios, para unha contribución do 50% segundo CTE, temperatura de consumo 60° C, composta por catro colectores solares planos de alto rendemento de superficie útil 2 m2 instalados nunha parte específica da parcela, con absorbedor de cobre con recubrimento altamente selectivo, lámina de 4 mm de vidro de seguridade e marco de aluminio anonizado, de dimensións 1880 x 1160 x 95 mm (Factor de conversión 0,78 e Factor de perda térmica 3,46 W/m2K), con dous interacumuladores de dobre envolvente para enerxía solar, cunha capacidade de 150litros, temperatura en circuíto primario 99°C e presión 3 bar, temperatura en circuíto secundario 60°C e presión de 6 bar, ata tratamento anticorrosivo esmaltado orgánico, illamento en poliuretano ríxido de 40 mm de espesor e protección catódica de ánodo de magnesio, Kit de calorifugado composto de bomba, válvulas de enchido e baleirado, válvula de seguridade, manómetros e termómetros, indicador de caudal, soporte vaso de expansión, Regulador solar con display dixital para 1 punto de consigna, con manguito para sonda de inmersión de 3/4", Vaso de expansión para enerxía solar, de dimensións 304 x 270 mm, con capacidade de 12 litros, rosca 3/4" e presión de traballo 10 bar, Válvula de seguridade para enerxía solar de 1/2" x 3/4" para unha presión de 6 bar, temperatura máxima 160° C, e líquido anticongelante de 10 l. Colocada e funcionando.</p>	
			Man de obra..... 836,48
			Materiais..... 8.444,64
			TOTAL PARTIDA..... 9.281,12

CADRO DE PREZOS 2

OBRAS DE REMATE DOS VESTIARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
CAPÍTULO 07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS			
07.01	ud	Extintor 21A/113B de 6 Kg Extintor de incendios automático de po polivalente antibrasa ABCE, de eficacia 21A/113B, de 6 Kg de axente extintor, con válvula de disparo rápido, manómetro de control e válvula de comprobación, segundo UNE; instalado i/placa de señalización.	
		Man de obra.....	3,23
		Materiais.....	82,02
		TOTAL PARTIDA.....	85,25
07.02	ud	Luminaria de emerxencia estancia 1x8W Luminaria de sinalización e emerxencia fluorescente estancia, 1x8 W, superficie, fluxo luminoso de 150 Lm, grao de protección IP 66-IK 08, autonomía de funcionamento 1 h, base, reflector e difusor fabricados en policarbonato, inclúe lámpada, construída segundo UNE 20392 e UNE-EN 60598-2-2; apta para ser montada en superficies normalmente inflamables: Clase F, instalación segundo REBT, i/conexión e fixación.	
		Man de obra.....	3,20
		Materiais.....	84,67
		TOTAL PARTIDA.....	87,87
07.03	ud	Placa indicadora de saída Placa indicadora de saída, de canto liso e recantos rectos, colocada.	
		Man de obra.....	4,73
		Materiais.....	4,66
		TOTAL PARTIDA.....	9,39

CADRO DE PREZOS 2

OBRAS DE REMATE DOS VESTIARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
CAPÍTULO 08 ACABADOS			
08.01	m2	Enfoscado fratasado morteiro cemento parramentos int. vert. Enfoscado mestrado e fratasado de parramentos verticais interiores, de 12 mm de grosor, con morteiro M-15 de cemento e area. Medido a cinta corrida.	
		Man de obra.....	11,39
		Materiais.....	1,15
		TOTAL PARTIDA.....	12,54
08.02	m2	Enfoscado rugoso para alicatar Enfoscado rugoso para despois alicatar, en parramentos verticais interiores, de 12 mm de grosor, con morteiro M-15 de cemento e area. Medido a cinta corrida.	
		Man de obra.....	9,68
		Materiais.....	1,11
		TOTAL PARTIDA.....	10,79
08.03	m2	Revestimento continuo de fachadas Revestimento continuo de parramentos exteriores con morteiro monocapa continuo aplicado mecánicamente ou á plana, regulado e despezado mediante enlistonado, de 12 mm de grosor medio e acabado á tirolesa por aplicación en gota do mesmo material e latex sobre o morteiro parcialmente endurecido, en color similar ao existente na caseta de recepción. Medido a cinta corrida en compensación de remates de ocós.	
		Man de obra.....	11,63
		Maquinaria.....	0,69
		Materiais.....	9,18
		TOTAL PARTIDA.....	21,50
08.04	m2	Alicatado azulexo liso Alicatado de parramentos interiores con azulexo de dimensións 20x20 cm, de cor branca, lisa e mate, de calidade estandar, colocado con cemento cola gris, calea e estopado, i/pp de recortes. Con xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm.), coa mesma tonalidade das pezas. Colocado ata a altura do falso teito (2,50 m.). Medido a cinta corrida en compensación de remates.	
		Man de obra.....	13,21
		Maquinaria.....	0,07
		Materiais.....	15,43
		TOTAL PARTIDA.....	28,71
08.05	m	Listelo liso e estandar para alicatado Listelo en cor lisa para alicatado en parramentos interiores, de dimensións 2x20 cm, e calidade estandar, colocado con cemento cola gris, enlechado de xuntas e limpeza, incluso p.p. de recortes.	
		Man de obra.....	5,17
		Maquinaria.....	0,07
		Materiais.....	3,19
		TOTAL PARTIDA.....	8,43
08.06	m2	Pavimento baldosas gres antiesvarante Pavimento de baldosas de gres porcelánico antiesvarante de 31x31 cm con acabado de aspecto similar ao existente na caseta da recepción, obtidas por prensado e monococión de pasta branca, cunha absorción de auga do 3% , resistencia ao desgaste e á abrasión, colocadas con xunta non menor de 1 mm sobre capa asento de 2 cm de grosor de morteiro de cemento e area M-5, salferido de cemento sobre o morteiro fresco e posterior rexuntado con calea de cemento, i/pp de recortes e limpeza.	
		Man de obra.....	14,90
		Materiais.....	14,24
		TOTAL PARTIDA.....	29,14

CADRO DE PREZOS 2

OBRAS DE REMATE DOS VESTIARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
08.07	m2	Falso teito permeable ao aire con celosía de aceiro galvaniz. Falso teito permeable ao aire, de placas de aceiro galvanizado de celdilla aberta con debuxo de 64 cadrados de 75 mm, en cor branca, de dimensións 600x600x37 mm, e perfilaría suspendida de 15x38 mm de aceiro galvanizado, lacados con pintura de poliéster 60 micras, para alta resistencia á corrosión e gran durabilidade.	
		Man de obra.....	6,76
		Materiais.....	62,73
		TOTAL PARTIDA.....	69,49
08.08	m2	Soleira base portas granito Revestimento da soleira das portas en pranchas de granito gris perla seleccionado de 30cm e 20 mm de grosor, co largo da porta, acabado abuxardado, colocadas con xunta non menor de 1 mm, capa asento de 2 cm de grosor de morteiro de cemento e area M-5, espolvoreado de cemento sobre o morteiro fresco e posterior rexuntado con calea de cemento, i/pp de recortes e limpeza.	
		Man de obra.....	11,61
		Materiais.....	59,94
		TOTAL PARTIDA.....	71,55
08.09	m2	Pintura param. int. antimofa e bactericida Revestimento de paramentos verticais interiores con pintura plástica antimofa e bactericida a base de dispersión acuosa de copolímeros vinílicos con axentes biocidas de gran efecto funxicida e bactericida, sen presenza de metais pesados, cor branca ou crema, con emplastecido previo de faltas, unha man de fondo moi diluída e dúas de acabado liso aplicadas con brocha ou rolo.	
		Man de obra.....	3,15
		Materiais.....	4,23
		TOTAL PARTIDA.....	7,38
08.10	m2	Pintura plástica paramentos verticais exteriores Revestimento de paramentos verticais exteriores, aplicada na parte interior do peto de cuberta, con pintura plástica impermeable á auga de chuvia, cor branca, cunha man de fondo moi diluída e dúas de acabado liso aplicadas con brocha ou rolo.	
		Man de obra.....	3,78
		Materiais.....	3,30
		TOTAL PARTIDA.....	7,08
08.11	ud	Placa de sinalización en metacrilato Placa indicadora de vestuarios e aseos, de metacrilato de 3 mm de grosor de canto liso e recantos rectos, en color, colocada.	
		Man de obra.....	4,73
		Materiais.....	7,56
		TOTAL PARTIDA.....	12,29

CADRO DE PREZOS 2

OBRAS DE REMATE DOS VESTIARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR E EXTERIOR			
09.01	ud	Porta corredeira tipo P1 Porta de paso corredeira tipo P1, de dimensións 1,20x2,10 metros, formada por subestrutura de aceiro galvanizado e acabada con listóns horizontais en madeira maciza de iroko, para vernizar. Permeable ao aire. Incluindo p.p. de ferraxes de colgar e de corredeira, tiradores, peches, marcos, tapaxuntas e material auxiliar. l/p.p. de asento e colocación. Tipo P1.	
		Man de obra.....	39,43
		Materiais.....	208,38
		TOTAL PARTIDA.....	247,81
09.02	ud	Porta corredeira tipo P2 Porta de paso corredeira tipo P2, de dimensións 1,60x2,10 metros, formada por subestrutura de aceiro galvanizado e acabada con listóns horizontais en madeira maciza de iroko, para vernizar. Permeable ao aire. Incluindo p.p. de ferraxes de colgar e de corredeira, tiradores, peches, marcos, tapaxuntas e material auxiliar. l/p.p. de asento e colocación. Tipo P2.	
		Man de obra.....	39,43
		Materiais.....	281,79
		TOTAL PARTIDA.....	321,22
09.03	ud	Porta corredeira interior tipo P3 Porta de paso corredeira tipo P3, interior, de dimensións 1,00x2,10 metros, formada por subestrutura de aceiro galvanizado e acabada con listóns horizontais en madeira maciza de iroko, para vernizar. Permeable ao aire. Incluindo p.p. de ferraxes de colgar e de corredeira, tiradores, peches, marcos, tapaxuntas e material auxiliar. l/p.p. de asento e colocación. Tipo P3.	
		Man de obra.....	39,43
		Materiais.....	182,18
		TOTAL PARTIDA.....	221,61
09.04	ud	Porta cortalumes EI2 45-C5 Porta metálica cortalumes, pivotante EI2 45-C5 de 1 folia de dimensións 825x2000mm., formada por dúas chapas de aceiro galvanizado ensambladas e recheo de material ignifugar; dobre capa de la de rocha de alta densidade e placa tipo cartón-xeso, con marco de 1.5 mm de espesor e tres bisagras con sistema de peche automático, con fecho dun punto, escudo, manivela e pechaportas, en acabado branco, mesmo colocación.	
		Man de obra.....	7,68
		Materiais.....	239,27
		TOTAL PARTIDA.....	246,95
09.05	m2	Ventás con lamas de ventilación fixas Ventás con lamas fixas para ventilación, tipos V1, V2, V3 e V4, de dimensións segundo memoria de carpintería, cunha altura máxima de 50cm., formadas por subestrutura de aceiro galvanizado e acabada con listóns horizontais en madeira maciza de iroko, para vernizar. Incluindo p.p. de tapaxuntas e material auxiliar. Similar á carpintería das portas exteriores. l/p.p. de asento e colocación.	
		Man de obra.....	15,77
		Materiais.....	38,08
		TOTAL PARTIDA.....	53,85
09.06	m2	Pérgola conexión vestiarios-recepción Pérgola fixa de conexión entre o edificio dos vestiarios e a recepción, formada por subestrutura de aceiro galvanizado e acabada con listóns horizontais en madeira maciza de iroko, para vernizar. Incluindo p.p. de material auxiliar. Similar ás portas e lamas de ventilación. l/p.p. de asento e colocación.	
		Man de obra.....	20,50
		Materiais.....	38,13
		TOTAL PARTIDA.....	58,63

CADRO DE PREZOS 2

OBRAS DE REMATE DOS VESTIARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
09.07	m2	Taboleiro compacto fenólico en particións interiores Taboleiro compacto fenólico en formación de particións interiores para cabinas de duchas e aseos, con alta resistencia á humidade e aos golpes. Incluso p.p. de estrutura de aluminio anodizado en fixación e soportes, con alta resistencia. Os soportes a terra serán sempre en aceiro inoxidable. Colocado e funcionando. Inclúense as partes fixas, e tamén as partes móbiles e os seus accesorios.	
			Man de obra..... 24,60
			Materiais..... 91,49
			TOTAL PARTIDA..... 116,09
09.08	m2	Encimera de lavabos en taboleiro compacto fenólico Encimeras de lavabos en taboleiros compactos fenólicos de 10 mm de grosor, similares á partida anterior. Incluindo p.p. de fixacións, soportes e apoios. Totalmente colocados.	
			Man de obra..... 21,52
			Materiais..... 85,77
			TOTAL PARTIDA..... 107,29

CADRO DE PREZOS 2

OBRAS DE REMATE DOS VESTIARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
CAPÍTULO 10 SEGURIDADE E SAÚDE			
10.01	ud	Seguridade e saúde na obra Medidas de seguridade e saúde na obra, de acordo co R.D. 1627/1997 polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, e R.D. 171/2004, de prevención de riscos laborais.	
TOTAL PARTIDA.....			1.200,00

CADRO DE PREZOS 2

OBRAS DE REMATE DOS VESTIARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PREZO
--------	----	---------	-------

CAPÍTULO 11 XESTIÓN DE RESÍDUOS

11.01	ud	Xestión de residuos da obra	
-------	----	-----------------------------	--

Xestión dos residuos da obra de acordo co R.D. 105/2008 polo que se regula a produción e xestión de residuos de construción e demolición.

TOTAL PARTIDA.....			900,00
--------------------	--	--	--------