

Nº	Ud	Descripción	Medición
1.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES			
1.1.1	Ud	Ud. Mono de trabajo, homologado	
			Total Ud: 10,00
1.1.2	Ud	Chaleco reflectante para obras (y trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y bandas reflectantes. Homologado.	
			Total Ud: 10,00
1.1.3	Ud	Ud. Impermeable de trabajo, homologado.	
			Total Ud: 10,00
1.1.4	Ud	UD. Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros de serraje, 5 dedos, impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos.	
			Total Ud: 10,00
1.1.5	Ud	Cinturón portaherramientas con cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 Kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, con elementos saliwntes para el transporte de herramientas.	
			Total Ud: 7,00
1.1.6	Ud	Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones. Homologado.	
			Total Ud: 4,00
1.1.7	Ud	Ud. Protectores auditivos, homologados.	
			Total Ud: 10,00
1.1.8	Ud	Ud. Gafas contra impactos, homologadas.	
			Total Ud: 10,00
1.1.9	Ud	Ud. Casco de seguridad homologado.	
			Total Ud: 10,00
1.1.10	Ud	Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.	
			Total Ud: 10,00
1.1.11	Ud	Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.	
			Total Ud: 1,00
1.1.12	Ud	Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.	
			Total Ud: 10,00

Nº	Ud	Descripción	Medición
1.1.13	Ud	Ud. Gafas antipolvo, homologadas.	
			Total Ud: 10,00
1.1.14	Ud	Arnés de seguridad homologado	
			Total Ud: 1,00
1.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS			
1.2.1	Ud	Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.	
			Total Ud: 4,00
1.2.2	MI	Ud Cordón de balizamiento reflectante, incluso soporte colocación y desmontaje.	
			Total MI: 50,00
1.2.3	Ud	Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje.	
			Total Ud: 5,00
1.2.4	Ud	Escalera de manos fabricada en madera y con calzos en los apoyos.	
			Total Ud: 2,00
1.2.5	Ud	Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertidos de tierra formado por tablonces anclados al terreno, incluida la colocación y el desmontaje.	
			Total Ud: 4,00
1.2.6	M	Suministro y colocación de cinta de balizamiento reflectante sobre soporte metálico.	
			Total m: 200,00
1.2.7	Ud	UD. Baliza luminosa intermitente	
			Total Ud: 100,00
1.2.8	H	H. Camión de riego incluido conductor.	
			Total H: 50,00
1.3.- EXTINCIÓN DE INCENDIOS			
1.3.1	Ud	Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.	
			Total Ud: 2,00
1.4.- PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA			
1.4.1	Ud	Ud instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre electrodo conectado a tierra en masas metálicas, etc.	
			Total UD: 2,00
1.4.2	Ud	Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-	

Nº	Ud	Descripción	Medición
		90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma IP 447,3P+T 32A c/c; toma IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.	
			Total Ud: 2,00
1.4.3	Ud	Ud interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).	
			Total UD: 1,00
1.5.- INSTALACIONES HIGIENE -BIENESTAR			
1.5.1	Ud	UD. Mes de alquiler barracón vestuario.	
			Total Ud: 6,00
1.5.2	Ud	UD. Radiador infrarrojos.	
			Total Ud: 2,00
1.5.3	Ud	Ud pileta corrida construida y dotada con tres grifos.	
			Total Ud: 2,00
1.5.4	Ud	UD. Papelera sin cenicero, metálica gris/blanca de 75 litros. (Amortizable en 2 usos).	
			Total Ud: 2,00
1.5.5	Ud	UD. Taquilla metálica con llave.	
			Total Ud: 8,00
1.5.6	H	H de mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.	
			Total H: 60,00
1.6.- MEDICINA PREVENT, PRIMEROS AUX.			
1.6.1	Ud	Ud. Botiquín de obra instalado.	
			Total Ud: 1,00
1.7.- FORMACIÓN REUNIONES OB. CUMPLIM.			
1.7.1	H.	H. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	
			Total H.: 16,00