

CUADRO DE PRECIOS 1

MELLORA DA ESTRADA E.P.-4306

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
E.P.001	m ²	DEMOLICIÓN DE ACERA Y SOLERA, INCLUSO CORTE DE SOLERA Y TRANSPORTE DE MATERIAL RESULTANTE A VERTEDERO	TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	3,53	E.P.013	t	BETÚN ASFÁLTICO TIPO BC 50/70 EMPLEADO EN MEZCLA BITUMINOSA, INCLUSO TRANSPORTE E INCORPORACIÓN A LA MEZCLA BITUMINOSA EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN	QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	523,65
E.P.002	m ²	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO INCLUSO P.P. DE SERRADO CON DISCO	UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	1,05	E.P.014	t	EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA, DE ROTURA RÁPIDA C60B4 TER (ANTIGUA ECR-1D TERMOADHERENTE) CON UNA DOTACIÓN DE 0,50 KG/M2, EMPLEADA EN RIEGOS DE ADHERENCIA, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	523,76
E.P.003	m	DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA Y MUROS, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A VERTEDERO AUTORIZADO	SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	7,93	E.P.015	m ²	PAVIMENTO DE ACERA DE BALDOSA DE 30x30CM, FORMADA POR CUATRO PASTILLAS DE 36 TACOS CADA UNA, ASENTADA SOBRE MORTERO DE CEMENTO Y SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 15CM DE ESPESOR	VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	20,44
E.P.004	m	CORTE DE PAVIMENTO DE 10CM DE ESPESOR, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO	CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	0,54	E.P.016	m ³	FIRME CON GRAVA TIPO M-11, PROCEDENTE DE MACHAQUEO Y TRITURACIÓN DE PIEDRA DE CANTERA, O GRAVA NATURAL, CON UN CONTENIDO MÍNIMO DEL 75% EN PESO, COEFICIENTE DE DESGASTE SEGÚN EL ENSAYO DE LOS ANGELES, INFERIOR A 35, TODO ELLO MEDIDO DESPUÉS DE COMPACTADO, I/PREPARACIÓN DE LA BASE.	DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	19,80
E.P.005	m ²	DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO NATURAL, CON RETIRADA DE ÁRBOLES Y MALEZA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30CM DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO	CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	0,31	E.P.017	m ²	M2 RIEGO DE PENETRACIÓN COMPUESTO POR 18 L DE GRAVILLA 10/20 Y 5 KG DE EMULSIÓN ECR-2 Y UN 2º RIEGO DE 7 LITROS DE GRAVILLA 6/3 Y 0,7 KG DE EMULSIÓN ECR-2, COMPLETAMENTE TERMINADO, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA PREVIA.	TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	3,86
E.P.006	m ³	TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN DE CUALQUIER PROCEDENCIA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, ACABADO Y REFINO DE TALUDES, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, OBTENIENDO UNA EXPLANADA TIPO E-2	TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	3,52	E.P.018	m ²	M2 DOBLE TRATAMIENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL CON UNA 1º RIEGO DE 14L DE GRAVILLA 20/10 Y 1,4KG DE EMULSIÓN ECR-2 Y UN 2º RIEGO DE 7 LITROS DE GRAVILLA 6/3 Y 0,7KG DE EMULSIÓN ECR-2, COMPLETAMENTE TERMINADO, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA PREVIA.	DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	2,55
E.P.007	m ³	EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN, EN TODA CLASE DE TERRENO, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, SI PROCEDIESE	SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	7,21	E.P.019	m ²	PAVIMENTO DE HORMIGÓN FRATASADO COLOR ALBERO EN SENDAS PEATONALES, DE 15CM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADO	DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	18,07
E.P.008	m ²	FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE Y CM DE PROFUNDIDAD FRESADA, INCLUSO TRANSPORTE Y DEPÓSITO DE PRODUCTOS RESULTANTES EN VERTEDERO AUTORIZADO Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO	TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	3,99	E.P.020	m	M DE CUNETA TRIANGULAR DE 20CM DE ALTURA REVESTIDA CON 10CM DE HORMIGÓN HM-20, 1.25 M (1+0.25) DE ANCHO, INCLUSO P.P. DE EXCAVACIÓN PARA ZANJA DRENANTE, DREN DE PVC Ø150MM, RELLENO DE MATERIAL FILTRO Y GEOTEXTIL SEGÚN DETALLE EN PLANOS, EN SERVICIO.	VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	22,30
E.P.009	m ²	APERTURA DE CAJA Y APORTE DE MATERIAL SELECCIONADO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL RESULTANTE A VERTEDERO, TERMINACIÓN, REFINO Y COMPACTACIÓN DE LA EXPLANADA	UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	1,05	E.P.021	m	M DE CUNETA TRIANGULAR DE 30CM DE ALTURA REVESTIDA CON 10CM DE HORMIGÓN HM-20, 0.75 M DE ANCHO, INCLUSO P.P. DE EXCAVACIÓN	DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	10,63
E.P.010	m ³	ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, EXTENDIDA Y COMPACTADA EN FORMACIÓN DE FIRME	VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	21,08	E.P.022	m	TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA DE 300mm DE DIÁMETRO BAJO CUNETA DE SEGURIDAD, INCLUSO CAMA DE ARENA	VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	26,35
E.P.011	t	MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC22 BIN 50/70S (ANTIGUA S-20), EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO FÍLLER Y EXCEPTO BETÚN	VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	25,43	E.P.023	m	TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA DE 400mm DE DIÁMETRO BAJO CUNETA DE SEGURIDAD, INCLUSO CAMA DE ARENA	TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	32,70
E.P.012	t	HORMIGÓN BITUMINOSO EN CALIENTE AC-16-SURF-50/70-D EN CAPA DE RODADURA, FABRICADO, PUESTO EN OBRA Y COMPACTADO, INCLUSO FILLER DE APORTACIÓN, EXCEPTO BETÚN.	VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	26,52					

CUADRO DE PRECIOS 1

MELLORA DA ESTRADA E.P.-4306

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
E.P.024	u	ARQUETA DE ENTRADA EN CUNETA DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	341,51	E.P.034	m	ML DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, DN 1800 SERIE D, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE GOMA ARPÓN, COLOCADO SOBRE BASE DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADA SEGÚN DETALLE EN PLANOS.	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	476,30
E.P.025	m³	EXCAVACIÓN EN ZANJA, EN TODA CLASE DE TERRENO, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBANTES A VERTEDERO, INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZANJA	DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	10,18	E.P.035	u	PASO SALVACUNETAS DE LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS, INCLUSO ENCOFRADO, HORMIGONADO, TOTALMENTE TERMINADO	TRESCIENTOS OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	308,12
E.P.026	u	SUMIDERO DE CALZADA, CON CERCO Y REJILLA ARTICULADA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, ENRASADA CON EL PAVIMENTO, SOLERA Y PAREDES DE HORMIGÓN HM-20, TIPO ISA-13, INCLUSO P.P. DE CONDUCTO DIÁMETRO 200 DE HORMIGÓN Y PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXIÓN A LA RED	TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	31,80	E.P.036	m	BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE DIMENSIONES 20 POR 22CM, ASENTADO SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN EN MASA Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO APERTURA DE CAJA	QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	15,66
E.P.027	u	UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE TRANSICIÓN DE CUNETA A SALVACUNETAS CON BARRAS DE SECCIÓN CIRCULAR Ø25MM Y SEPARACIÓN 15CM, ANCLADA MEDIANTE PERNOS DE FIJACIÓN TOTALMENTE TERMINADA.	CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	40,98	E.P.037	m³	Muro de mampostería de piedra granítica, incluso cimentación de mampostería ciclópea con 80 % de mampuestos y 20 % de hormigón, colocado.	TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	34,59
E.P.028	m	ML DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, DN 400 SERIE D INCLUSO P.P. DE JUNTA DE GOMA ARPÓN, COLOCADO SOBRE BASE DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADA SEGÚN DETALLE EN PLANOS.	CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	45,20	E.P.038	m²	LÁMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL NO TEJIDO Y ALMA DE POLIAMIDA, ENMARAÑADA CON 95% DE HUECOS, CAPACIDAD DRENANTE DE 10,8L/M.H., ESPESOR 0,7mm Y PESO POR METRO CUADRADO MÍNIMO DE 2.400grY PINTURA IMPERMEABILIZANTE, COLOCADA	DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2,99
E.P.029	m	HORMIGÓN DE PROTECCIÓN EN TUBERÍA DE DRENAJE EN ZONAS SIN RECUBRIMIENTO SUFICIENTE	VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	24,26	E.P.039	m³	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE EN TRASDÓS DE MUROS, INCLUSO COMPACTACIÓN	SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	6,10
E.P.030	u	UD ARQUETA DE HORMIGÓN HM-20 PARA OBRA DE DRENAJE DE DIÁMETRO INFERIOR O IGUAL A 600MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, TERMINADA SEGÚN DETALLE EN PLANO	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS	373,00	E.P.040	m	MECHINAL DE TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 15 OMM	CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	5,18
E.P.031	u	U. EMBOCADURA Y ALETAS PARA OBRAS DE FÁBRICA SECCIÓN CUADRADA O RECTANGULAR DE ALTURA LIBRE 180CM, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ENCAchado DE PIEDRA ENTRE ALETAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN, ACERO Y HORMIGÓN, TOTALMENTE EJECUTADA EN OBRA.	SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	681,55	E.P.041	m	MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA ACRÍLICA DE BASE ACUOSA REFLECTANTE Y MICROESFERAS DE VIDRIO DE DOTACIÓN 700G/M2 DE PINTURA Y 480 G/M2 DE MICORESFERAS, CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA, INCLUSO BARRIDO PREVIO Y PREMARCAJE	CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	0,29
E.P.032	m	ML PROLONGACIÓN DE MARCO DE HORMIGÓN CON SECCIÓN IGUAL A LA EXISTENTE, DE ANCHO LIBRE 0,5M Y ALTURA LIBRE 0,7M REALIZADO EN HA-25 ESPESOR 0,25M Y ACERO B 500-S, INCLUIDO 0,10M DE BASE DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y RELLENO, TOTALMENTE EJECUTADO.	TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	343,29	E.P.042	m	MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA O DISCONTINUA DE 15 CM DE ANCHO, CON PINTURA ACRÍLICA DE BASE ACUOSA REFLECTANTE Y MICROESFERAS DE VIDRIO DE DOTACIÓN 700G/M2 DE PINTURA Y 480 G/M2 DE MICORESFERAS, CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA, INCLUSO BARRIDO PREVIO Y PREMARCAJE	CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	0,40
E.P.033	m	ML PROLONGACIÓN DE MARCO DE HORMIGÓN CON SECCIÓN IGUAL A LA EXISTENTE, DE ANCHO LIBRE ENTRE 0,4 Y 0,6 M Y ALTURA LIBRE ENTRE 0,4 Y 0,6 M REALIZADO EN HA-25 ESPESOR ENTRE 0,15 Y 0,18 M Y ACERO B 500-S, INCLUIDO 0,10M DE BASE DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, INCLUIDA EXCAVACIÓN Y RELLENO, TOTALMENTE EJECUTADO.	DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	215,63	E.P.043	m	MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA O DISCONTINUA DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA ACRÍLICA DE BASE ACUOSA REFLECTANTE Y MICROESFERAS DE VIDRIO DE DOTACIÓN 700G/M2 DE PINTURA Y 480 G/M2 DE MICORESFERAS, CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA, INCLUSO BARRIDO PREVIO Y PREMARCAJE	CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	0,95
					E.P.044	m²	SUPERFICIE PINTADA EN SEÑALES, SIMBOLOS, CEBREADOS Y PASOS DE PEATONES, MEDIANTE PINTURA COMPUESTA POR PLÁSTICOS EN FRÍO DE DOS COMPONENTES, CON DOTACIÓN DE PLÁSTICOS DE 3.000GR/M2, ANTIDESLIZANTE Y DRENANTE, DOTACIÓN DE MICROESFERAS 500GR/M2, INCLUSO PREMARCAJE Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN	NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	9,47

CUADRO DE PRECIOS 1

MELLORA DA ESTRADA E.P.-4306

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
E.P.045	u	SEÑAL OCTOGONAL O CIRCULAR REFLEXIVA, NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 2, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE DIÁMETRO 90CM, INSTALADA, INCLUSO SOPORTE DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN	CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	192,29	E.P.054	m	M CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN TUBERÍA DE PEAD, DE DIÁMETRO NOMINAL 75 MM, PRESIÓN MÁXIMA 10 ATM, NTE/ISA-2 CERTIFICADO DE CALIDAD AENOR HOMOLOGADA; INSTALACIÓN PARA ENTERRAR EN ZANJA SEGÚN NTE/IFA-13, PG-3 Y PTAA, I/SOLERA DE MATERIAL GRANULAR, JUNTAS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA Y CODOS, TES, DADOS DE HORMIGÓN Y DEMÁS ACCESORIOS	TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	13,52
E.P.046	u	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA, NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 2, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE LADO 135CM, INSTALADA, INCLUSO SOPORTE DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN	CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	198,34	E.P.055	m	M CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN TUBERÍA DE PEAD, DE DIÁMETRO NOMINAL 63 MM, PRESIÓN MÁXIMA 10 ATM, NTE/ISA-2, CERTIFICADO CALIDAD AENOR, HOMOLOGADA; INSTALACIÓN PARA ENTERRAR EN ZANJA SEGÚN NTE/IFA-13, PG-3 Y PTAA, I/SOLERA DE MATERIAL GRANULAR, JUNTAS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA Y CODOS, TES, DADOS DE HORMIGÓN Y DEMÁS ACCESORIOS.	TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	13,23
E.P.047	u	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA, NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 2, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE LADO 90CM, INSTALADA, INCLUSO SOPORTE DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN	CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	196,51	E.P.056	m	M CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN TUBERÍAS PEAD, DE DIÁMETRO NOMINAL 50 MM, PRESIÓN MÁXIMA 10 ATM, NTE/ISA-2, CERTIFICADO CALIDAD AENOR, HOMOLOGADA, INSTALACIÓN PARA ENTERRAR EN ZANJA SEGÚN NTE/IFA-13, PG-3 Y PTAA, I/SOLERA DE MATERIAL GRANULAR, JUNTAS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA Y CODOS, TES, DADOS DE HORMIGÓN Y DEMÁS ACCESORIOS.	DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	12,47
E.P.048	m ²	CARTEL INDICATIVO DE DIMENSIONES VARIABLES, NIVEL RETRORREFLEXIVO 2, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, INSTALADO, i/p.p. POSTE GALVANIZADO, TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADO Y COLOCADO.	TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	303,83	E.P.057	u	UD VÁLVULA DE COMPUERTA, CON BRIDAS, DE FUNDICIÓN, DN50, PN-16, CIERRE ELÁSTICO; INSTALACIÓN SOBRE TUBERÍA EN ARQUETA (NO INCLUIDA), SEGÚN NTE/IFA-19	CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	133,17
E.P.049	u	RECOLOCACIÓN DE PANEL INDICATIVO O SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, INCLUSO NUEVA CIMENTACIÓN.	DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	17,03	E.P.058	u	UD VÁLVULA DE COMPUERTA, CON BRIDAS, DE FUNDICIÓN, DN75, PN-16, CIERRE ELÁSTICO; INSTALACIÓN SOBRE TUBERÍA EN ARQUETA (NO INCLUIDA), SEGÚN NTE/IFA-19	CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	168,76
E.P.050	m	MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, DE COLOR AMARILLO, CON PINTURA ACRÍLICA DE BASE ACUOSA REFLECTANTE Y MICROESFERAS DE VIDRIO DE DOTACIÓN 700G/M2 DE PINTURA Y 480 G/M2 DE MICROESFERAS, CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA, INCLUSO BARRIDO PREVIO Y PREMARCAJE	CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	0,32	E.P.059	u	UD VÁLVULA DE COMPUERTA, CON BRIDAS, DE FUNDICIÓN, DN63, PN-16, CIERRE ELÁSTICO; INSTALACIÓN SOBRE TUBERÍA EN ARQUETA (NO INCLUIDA), SEGÚN NTE/IFA-19	CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	150,84
E.P.051	u	UD RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL DE UNO O DOS POSTES, DE ALTURA VARIABLE, INCLUSO DEMOLICIÓN DE SUSTENTACIÓN EXISTENTE Y CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA O RETIRADA DE SOBRESANTES A VERTEDERO.	TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	30,60	E.P.060	u	CONEXIÓN CON RED EXISTENTE CONSISTENTE EN ARQUETA, T Y TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS. TOTALMENTE EJECUTADA	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	364,60
E.P.052	m	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRERA METÁLICA SIMPLE CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS SPM-ES4 DE HIASA O SIMILAR, FABRICADO A PARTIR DE CHAPA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, DEL TIPO Y GRADO S235JR SEGÚN UNE EN 10025 Y GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN SEGÚN UNE EN ISO 1461. EL SISTEMA SPM-ES4 ESTARÁ COMPUESTO POR UN PERFIL INFERIOR TIPO SPM-ES4 DE 1,8MM DE ESPESOR Y 4M DE LONGITUD ÚTIL. LA UNIÓN ENTRE BRAZO DE POSTE, DE 4 MM DE ESPESOR DISPUESTO CADA 4 M Y LA BARRERA METÁLICA, COINCIDE SIEMPRE CON LA CONEXIÓN ATOMILLADA ENTRE LA VALLA Y EL SEPARADOR. LA UNIÓN DEL BRAZO INTERMEDIO, DE 4MM DE ESPESOR DISPUESTO ENTRE POSTES ES MEDIANTE UNA PIEZA DE UNIÓN EN U (ABRAZADERA) Y UNIONES ATORNILLADAS, I/PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA.	TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	31,70	E.P.061	m ³	ADAPTACIÓN DE POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE A NUEVA RASANTE, TOTALMENTE TERMINADO	CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	45,72
E.P.053	u	UD ACOMETIDA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD DE DIÁMETROS S/PLANOS, Y 10 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, ARQUETA DE ACOMETIDA, VÁLVULA DE CORTE, PN30 ATM, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, INSTALADA Y PROBADA.	CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	167,60	E.P.062	u	CIMENTACIÓN COLUMNA DE H=12 M O POSTE, DE HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS	OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	86,49
					E.P.063	u	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MODELO ESZD798-I DE ESINOR O SIMILAR, 100 W, BI, VSAP, CUERPO DE ALUMINIO PINTADO POR MÉTODO ELCTROSTÁTICO, REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA, TOTALMENTE COLOCADA	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	263,53

CUADRO DE PRECIOS 1

MELLORA DA ESTRADA E.P.-4306

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
E.P.064	m	LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN FORMADA POR CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALEACIÓN DE CU RZ 4X10 MM2 0,6/1KV. INCLUSO SOPORTE SOBRE POSTE, SUJECCIÓN Y MONTAJE.	DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	10,85	E.P.079	m²	HIDROSIEMBRA CONSISTENTE EN LA PROYECCIÓN DE UNA MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS EN UN APROPORCIÓN DE 30 g/m2, INCLUSO FERTILIZANTE, ENMIENDA, MULCH Y ESTABILIZADOR, TOTALMENTE TERMINADO	UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	1,72
E.P.065	u	MONTAJE BÁCULO EXISTENTE	CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	125,61	E.P.080	m³	SUMINISTRO Y EXTENDIDO CON PALA CARGADORA Y PERFILADO A MANO DE TIERRA VEGETAL	ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	11,12
E.P.066	u	DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE	CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	125,61	E.P.081	u	RECOLOCACIÓN DE PORTAL EXISTENTE, INCLUSO NUEVA CIMENTACIÓN.	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	242,54
E.P.067	u	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO PARA CONDUCCIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN, CON UNA ALTURA TOTAL DE 9M Y UN ESFUERZO EN PUNTA DE 400KG/CM2.	TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	328,60	E.P.082	Ud	SEGURIDAD Y SALUD	CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	4.995,94
E.P.068	u	PINZA Y GANCHO PARA AMARRE DE POSTE	CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	14,88	E.P.083	M3	TRANSPORTE A VERTEDERO RCDS NIVEL I Y CANON DE VERTIDO	UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	1,38
E.P.069	m	DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA EXISTENTE	CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	0,61	E.P.084	M3	TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO RCDS NIVEL II Y CANON	DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	12,50
E.P.070	u	DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE	QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	15,48	E.P.085	PA	A JUSTIFICAR PARA PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL	TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS	3.180,00
E.P.071	u	CONEXIONADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE	TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	31,31					
E.P.072	m	LÍNEA AÉREA DE TELECOMUNICACIONES, INCLUSO SOPORTE SOBRE POSTE, SUJECCIÓN Y MONTAJE.	DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	10,85					
E.P.073	m²	MURO DE MAMPOSTERÍA DEL PAÍS DE 50CM DE ESPESOR Y ALTURA MÁXIMA 2M, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CIMENTACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO	CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	109,48					
E.P.074	m²	CIERRE DE MALLA DE ALTURA MÁXIMA DOS METROS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES DE SUJECCIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMEETE TERMINADO	CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	40,49					
E.P.075	u	COLUMNA GRANITO SERRADO 30x30 cm 3m i/CIMENTACIÓN	CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	115,72					
E.P.076	u	PUERTA CANCELA PRACTICABLE	CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	450,50					
E.P.077	PA	DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS	4.240,00					
E.P.078	u	TRASLADO DE MARQUESINA	TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	319,35					

Mondariz, noviembre 2013

La Autora del Proyecto

Fdo.: Rebeca Ferreiro Núñez
Ing. De Caminos, Canales y Puertos