

Cuadro de precios nº 2

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|--|----------|-----------|---|----------------------|----------|---------------|
| Capítulo: 01 | | | CAMIÑO DAS BARREIRAS | | | |
| 01.001 | | m | PERFILADO CUNETA T.TRÁNS. Limpieza de márgenes y reapertura de cunetas por ambos márgenes en terreno de tránsito, realizada con medios mecánicos i/ transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. | | | |
| | | | | Mano de obra | | 0,22 |
| | | | | Maquinaria | | 2,14 |
| | | | | Total partida | | 2,50 |
| Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON CINCUENTA | | | | | | |
| 01.002 | | m² | AC16 SURF Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 SURF 50/70 D (antiguo D-12) en capa de rodadura de 6 cm. de espesor, incluyendo fabricación, extendido y compactado, e incluido betún, filler de recuperación y riego de adherencia ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m². | | | |
| | | | | Precios auxiliares | | 7,46 |
| | | | | Total partida | | 7,91 |
| Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SIETE CON NOVENTA Y UNA | | | | | | |
| 01.003 | | ud | REALCE DE TAPAS DE REGISTRO Realce y puesta en rasante de tapas de registro. | | | |
| 0,756 | | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 85,86 | 64,91 | |
| | | | | Mano de obra | | 6,28 |
| | | | | Maquinaria | | 0,44 |
| | | | | Materiales | | 64,91 |
| | | | | Precios auxiliares | | 56,45 |
| | | | | Total partida | | 135,76 |
| Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS | | | | | | |

Cuadro de precios nº 2

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|---------------|----------|-----------|---|----------------------|----------|---------------|
| Capítulo: 02 | | | CAMIÑO DE ARUFE-COUTADIÑA | | | |
| 02.001 | | m | PERFILADO CUNETAS T.TRÁNS. | | | |
| | | | Limpeza de márgenes y reapertura de cunetas por ambos márgenes en terreno de tránsito, realizada con medios mecánicos i/ transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. | | | |
| | | | | Mano de obra | | 0,22 |
| | | | | Maquinaria | | 2,14 |
| | | | | Total partida | | 2,50 |
| | | | Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON CINCUENTA | | | |
| 02.002 | | m² | AC16 SURF | | | |
| | | | Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 SURF 50/70 D (antiguo D-12) en capa de rodadura de 6 cm. de espesor, incluyendo fabricación, extendido y compactado, e incluido betún, filler de recuperación y riego de adherencia ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m². | | | |
| | | | | Precios auxiliares | | 7,46 |
| | | | | Total partida | | 7,91 |
| | | | Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SIETE CON NOVENTA Y UNA | | | |
| 02.003 | | ud | REALCE DE TAPAS DE REGISTRO | | | |
| | | | Realce y puesta en rasante de tapas de registro. | | | |
| 0,756 | | m3 | Hormigón HM-20/P/40/l central | 85,86 | 64,91 | |
| | | | | Mano de obra | | 6,28 |
| | | | | Maquinaria | | 0,44 |
| | | | | Materiales | | 64,91 |
| | | | | Precios auxiliares | | 56,45 |
| | | | | Total partida | | 135,76 |
| | | | Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS | | | |

Cuadro de precios nº 2

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|---------------|----------|-----------|---|----------------------|----------|---------------|
| Capítulo: 03 | | | CAMIÑO DA POUSADA-RIO | | | |
| 03.001 | | m | PERFILADO CUNETAS T.TRÁNS. | | | |
| | | | Limpieza de márgenes y reapertura de cunetas por ambos márgenes en terreno de tránsito, realizada con medios mecánicos i/ transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. | | | |
| | | | | Mano de obra | | 0,22 |
| | | | | Maquinaria | | 2,14 |
| | | | | Total partida | | 2,50 |
| | | | Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON CINCUENTA | | | |
| 03.002 | | m² | AC16 SURF | | | |
| | | | Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 SURF 50/70 D (antiguo D-12) en capa de rodadura de 6 cm. de espesor, incluyendo fabricación, extendido y compactado, e incluido betún, filler de recuperación y riego de adherencia ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m². | | | |
| | | | | Precios auxiliares | | 7,46 |
| | | | | Total partida | | 7,91 |
| | | | Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SIETE CON NOVENTA Y UNA | | | |
| 03.003 | | ud | REALCE DE TAPAS DE REGISTRO | | | |
| | | | Realce y puesta en rasante de tapas de registro. | | | |
| 0,756 | | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 85,86 | 64,91 | |
| | | | | Mano de obra | | 6,28 |
| | | | | Maquinaria | | 0,44 |
| | | | | Materiales | | 64,91 |
| | | | | Precios auxiliares | | 56,45 |
| | | | | Total partida | | 135,76 |
| | | | Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS | | | |

Cuadro de precios nº 2

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|---------------|----------|-----------|---|----------------------|----------|---------------|
| Capítulo: 04 | | | CAMIÑO DE REXOMIL | | | |
| 04.001 | | m | PERFILADO CUNETAS T.TRÁNS. Limpieza de márgenes y reapertura de cunetas por ambos márgenes en terreno de tránsito, realizada con medios mecánicos i/ transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. | | | |
| | | | | Mano de obra | | 0,22 |
| | | | | Maquinaria | | 2,14 |
| | | | | Total partida | | 2,50 |
| | | | Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON CINCUENTA | | | |
| 04.002 | | m² | AC16 SURF Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 SURF 50/70 D (antiguo D-12) en capa de rodadura de 6 cm. de espesor, incluyendo fabricación, extendido y compactado, e incluido betún, filler de recuperación y riego de adherencia ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m². | | | |
| | | | | Precios auxiliares | | 7,46 |
| | | | | Total partida | | 7,91 |
| | | | Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SIETE CON NOVENTA Y UNA | | | |
| 04.003 | | ud | REALCE DE TAPAS DE REGISTRO Realce y puesta en rasante de tapas de registro. | | | |
| 0,756 | | m3 | Hormigón HM-20/P/40/l central | 85,86 | 64,91 | |
| | | | | Mano de obra | | 6,28 |
| | | | | Maquinaria | | 0,44 |
| | | | | Materiales | | 64,91 |
| | | | | Precios auxiliares | | 56,45 |
| | | | | Total partida | | 135,76 |
| | | | Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS | | | |

Cuadro de precios nº 2

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|---------------|----------|-----------|---|----------------------|----------|---------------|
| Capítulo: 05 | | | CAMIÑO DO BARRANCO-MOS | | | |
| 05.001 | | m | PERFILADO CUNETAS T.TRÁNS. | | | |
| | | | Limpieza de márgenes y reapertura de cunetas por ambos márgenes en terreno de tránsito, realizada con medios mecánicos i/ transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. | | | |
| | | | | Mano de obra | | 0,22 |
| | | | | Maquinaria | | 2,14 |
| | | | | Total partida | | 2,50 |
| | | | Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON CINCUENTA | | | |
| 05.002 | | m² | AC16 SURF | | | |
| | | | Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 SURF 50/70 D (antiguo D-12) en capa de rodadura de 6 cm. de espesor, incluyendo fabricación, extendido y compactado, e incluido betún, filler de recuperación y riego de adherencia ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m². | | | |
| | | | | Precios auxiliares | | 7,46 |
| | | | | Total partida | | 7,91 |
| | | | Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SIETE CON NOVENTA Y UNA | | | |
| 05.003 | | ud | REALCE DE TAPAS DE REGISTRO | | | |
| | | | Realce y puesta en rasante de tapas de registro. | | | |
| 0,756 | | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 85,86 | 64,91 | |
| | | | | Mano de obra | | 6,28 |
| | | | | Maquinaria | | 0,44 |
| | | | | Materiales | | 64,91 |
| | | | | Precios auxiliares | | 56,45 |
| | | | | Total partida | | 135,76 |
| | | | Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS | | | |

Cuadro de precios nº 2

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|--|----------|-----------|--|----------------------|----------|---------------|
| Capítulo: 06 | | | CAMIÑO DE PONTE DA ROMA - SUAXEIRA | | | |
| 06.001 | | m | PERFILADO CUNETAS T.TRÁNS. Limpieza de márgenes y reapertura de cunetas por ambos márgenes en terreno de tránsito, realizada con medios mecánicos i/ transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. | | | |
| | | | | Mano de obra | | 0,22 |
| | | | | Maquinaria | | 2,14 |
| | | | | Total partida | | 2,50 |
| Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS CON CINCUENTA | | | | | | |
| 06.002 | | m² | AC16 SURF Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 SURF 50/70 D (antiguo D-12) en capa de rodadura de 6 cm. de espesor, incluyendo fabricación, extendido y compactado, e incluido betún, filler de recuperación y riego de adherencia ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m². | | | |
| | | | | Precios auxiliares | | 7,46 |
| | | | | Total partida | | 7,91 |
| Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SIETE CON NOVENTA Y UNA | | | | | | |
| 06.003 | | m2 | ACONDICIONAMIENTO DE FIRME Saneamiento de firme existente consistente en excavación de material con profundidad mínima 30 cm, base granular de macadam ordinario de 20 cm de espesor, puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y recebado, incluso preparación de la superficie de asiento y riego semiprofundo realizado con emulsión bituminosa tipo ECR-2 con una dotación de 2,5 kg/m² y 15 l/m² de gravilla 6/10 y pavimentación con M.B.C. tipo AC16 SURF 50/70 D (antiguo D-12) de 6 cm. de espesor extendido y compactado. | | | |
| | | | | Precios auxiliares | | 20,75 |
| | | | | Total partida | | 22,00 |
| Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTIDOS | | | | | | |
| 06.004 | | ud | REALCE DE TAPAS DE REGISTRO Realce y puesta en rasante de tapas de registro. | | | |
| 0,756 | | m3 | Hormigón HM-20/P/40/l central | 85,86 | 64,91 | |
| | | | | Mano de obra | | 6,28 |
| | | | | Maquinaria | | 0,44 |
| | | | | Materiales | | 64,91 |
| | | | | Precios auxiliares | | 56,45 |
| | | | | Total partida | | 135,76 |
| Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS | | | | | | |

Cuadro de precios nº 2

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|--|-----------|---|--|----------------------|----------|---------------|
| Capítulo: 07 | | | COLECTOR DAS BARXAS | | | |
| 07.001 | m3 | EXC. EN ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AG | Excavación en zanja en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. | | | |
| | | | | Mano de obra | | 1,43 |
| | | | | Maquinaria | | 5,65 |
| | | | | Total partida | | 7,50 |
| Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de SIETE CON CINCUENTA | | | | | | |
| 07.002 | m. | TUBE.ENTERR.SANE.PVC J.ELA.D=315 | Tubería de saneamiento de PVC liso, de sección circular con copa, unión por junta de goma labiada, de 315 mm. de diámetro exterior y rigidez de 8 kN/m2., colocada en zanja sobre cama de arena de río, de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. | | | |
| 0,290 | m3 | Arena de río 0/5 mm. | | 11,33 | 3,29 | |
| 1,000 | m. | Tubo sane.PVC enterr.j.lab.D=315 | | 18,85 | 18,85 | |
| 0,059 | kg | Lubricante para tubos de PVC | | 6,95 | 0,41 | |
| | | | | Mano de obra | | 3,40 |
| | | | | Materiales | | 22,55 |
| | | | | Total partida | | 27,51 |
| Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de VEINTISIETE CON CINCUENTA Y UNA | | | | | | |
| 07.003 | ud | POZO PREF.COMPL.H.M.D=100 h=2 m | Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón H-150/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de patas y de cerco de tapa . | | | |
| 1,000 | m2 | Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 | | 0,75 | 0,75 | |
| 1,000 | ud | Anillo pozo HM uni.rígido.100-125 | | 69,87 | 69,87 | |
| 1,000 | ud | Cono asimé.HM uni.rigi.100/60/60 | | 47,96 | 47,96 | |
| 6,000 | ud | Pate polipropil.33x16 cm D=25 m | | 5,71 | 34,26 | |
| 1,000 | ud | Marco circ.fund.dúctil pozo h=12 | | 31,60 | 31,60 | |
| 1,000 | ud | Tapa calzada fun.dúctil D=60 cm | | 51,29 | 51,29 | |
| | | | | Mano de obra | | 52,62 |
| | | | | Materiales | | 235,73 |
| | | | | Precios auxiliares | | 34,69 |
| | | | | Total partida | | 342,42 |
| Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y DOS | | | | | | |
| 07.004 | m3 | RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.PRÉST. | Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. | | | |
| | | | | Mano de obra | | 1,74 |
| | | | | Maquinaria | | 3,81 |
| | | | | Total partida | | 5,88 |
| Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de CINCO CON OCHENTA Y OCHO | | | | | | |

Cuadro de precios nº 2

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|---------------|----------|-----------|---|----------------------|----------|---------------|
| 07.005 | | ud | ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO | | | |
| | | | Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. | | | |
| 1,255 | | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 85,86 | 107,75 | |
| | | | | Mano de obra | | 115,83 |
| | | | | Maquinaria | | 52,05 |
| | | | | Materiales | | 107,75 |
| | | | | Precios auxiliares | | 525,42 |
| | | | | Total partida | | 849,11 |

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE CON ONCE

Cuadro de precios nº 2

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|--------------|----------|----|--|--------|----------|---------|
| Capítulo: 08 | | | GESTIÓN DE RESIDUOS | | | |
| 08.001 | | PA | GESTIÓN DE RESIDUOS Gestión y tratamiento de residuos con traslado a vertedero autorizado en contenedores adecuados. | | | |

Total partida 2.703,00

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS MIL SETECIENTAS TRES

Cuadro de precios nº 2

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|--------------|----------|----|--|--------|----------|---------|
| Capítulo: 09 | | | SEGURIDAD Y SALUD | | | |
| 09.001 | | PA | SEGURIDAD Y SALUD Seguridad y Salud en la obra. | | | |

Total partida 3.021,00

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de TRES MIL VEINTIUNA

Cuadro de precios nº 2

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|---------------|----------|-----------|--|--------|----------|---------|
| Capítulo: 10 | | | VARIOS | | | |
| 10.001 | | PA | CONEXIONES E IMPREVISTOS A justificar para conexiones e imprevistos. | | | |

Total partida 2.987,16

Asciende el precio total de la presente partida a la expresada cantidad de DOS MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SIETE CON DIECISEIS

En Mos, a 27 de Septiembre de 2.013

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. Javier Carballo Núñez