

CUADRO DE PRECIOS 1

Mejora de trazado y rodadura en Caminos en Fornelos de Montes

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 CAMINO CURIOSO EN ESTACAS			
01.01	PA	Demolición muro mampostería Demolición de muro de mampostería en seco por medios mecánicos y transporte a vertedero.	350,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	
01.02	m3	Excavación en todo tipo terreno i/ roca Excavación en todo tipo terreno i/ roca y transporte de sobrantes a vertedero.	7,84
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
01.03	m	Corte de mezcla asfáltica Corte de mezcla asfáltica con máquina de disco.	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
01.04	m3	Excavación en zanja todo tipo terreno i/ roca Excavación en zanja, en todo tipo de terreno i/ roca, incluso relleno y apisonado de la zanja con tierras procedentes de la excavación, entibaciones, agotamientos y transporte de productos sobrantes a vertedero.	12,86
		DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
01.05	m2	H-200 en cimientos Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado, en base de calzadas, solera de aceras, cimientos de bordillos, con HM-20/P/20, arido max 20 mm y consistencia plástica, incluso p.p. de juntas de dilatación.	86,68
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
01.06	m2	Cierre de perpiaño de corte de cantera Cierre de perpiaño de corte de cantera, sobre solera de hormigón, tomado con mortero de cemento.	67,70
		SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
01.07	m2	Afirmado con zahorra, riego y MBF Afirmado con 20 cm de zahorra compactada, riego de imprimación con 1 kg ECR-1 y 5 cm de mezcla bituminosa en frío, compactada, incluso apertura de caja.	11,47
		ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Mejora de trazado y rodadura en Caminos en Fornelos de Montes

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 02 CAMINO BUSTELOS DE ARRIBA EN ESTACAS			
02.01	m3	Excavación en todo tipo terreno i/ roca Excavación en todo tipo terreno i/ roca y transporte de sobrantes a vertedero.	7,84
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
02.02	m3	Excavación en zanja todo tipo terreno i/ roca Excavación en zanja, en todo tipo de terreno i/ roca, incluso relleno y apisonado de la zanja con tierras procedentes de la excavación, entibaciones, agotamientos y transporte de productos sobrantes a vertedero.	12,86
		DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
02.03	m	Tubería PVC Ø315 Suministro y colocación de tubería de PVC lisa SN4 de Ø315, unión por junta elástica, asentado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor.	23,97
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
02.04	m3	Hormigón ciclópeo en cimientos Hormigón ciclópeo en cimientos.	42,50
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
02.05	m2	Muro mampostería en seco H < 2 m Muro mampostería en seco H < 2 m, incluso ripiado.	58,40
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
02.06	m2	Acondicionamiento de la explanación Acondicionamiento de la explanación con apertura y refino de caja para alojamiento del firme en cualquier clase de terreno, incluso transporte de productos a vertedero y compactación al 95% del Próctor Normal del lecho resultante con medios mecánicos.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
02.07	m2	Hormigón ligeramente armado en pavimento Hormigón ligeramente armado con mallazo 15x15Ø6 en pavimento, i/ p.p. de juntas de dilatación	92,75
		NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
02.08	PA	Embocadura en cabezas de tajea	50,00
		CINCUENTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Mejora de trazado y rodadura en Caminos en Fornelos de Montes

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03 CAMINO VELLO DE IGLESIA EN A LAXE			
03.01	m3	Excavación en zanja en roca i/relleno propio Excavación en zanja, en roca, incluso relleno y apisonado de la zanja con tierras procedentes de la excavación, entibaciones, agotamientos y transporte de productos sobrantes a vertedero.	21,50
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
03.02	m	Tubería PEAD Ø=32 / 10atm Tubería polietileno alta densidad de Ø=32 mm, 10 atm, con unión encolada, sobre 5 cm de arena, incluido relleno, i/ p.p. de piezas especiales, instalada y probada.	2,64
		DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
03.03	m	Canaleta PVC de 15 x25 cm Canaleta sumidero PVC de 15 x 25 cm, con rejilla, sobre base y laterales de hormigón en masa de HM-20 de 15 cm de espesor, incluso juntas y excavación.	18,40
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
03.04	m2	Acondicionamiento de la explanación Acondicionamiento de la explanación con apertura y refino de caja para alojamiento del firme en cualquier clase de terreno, incluso transporte de productos a vertedero y compactación al 95% del Próctor Normal del lecho resultante con medios mecánicos.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
03.05	m2	Hormigón ligeramente armado en pavimento Hormigón ligeramente armado con mallazo 15x15Ø6 en pavimento, i/ p.p. de juntas de dilatación	92,75
		NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Mejora de trazado y rodadura en Caminos en Fornelos de Montes

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 04 CAMINO COUSO EN A LAXE			
04.01	m3	Excavación en todo tipo terreno i/ roca Excavación en todo tipo terreno i/ roca y transporte de sobrantes a vertedero.	7,84
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
04.02	PA	Demolición muro mampostería actual Demolición de muro de mampostería actual en seco por medios mecánicos y transporte a terraplén o a vertedero.	260,00
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS	
04.03	m	Corte de mezcla asfáltica Corte de mezcla asfáltica con máquina de disco.	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
04.04	m2	Demolición con compresor de pav.asfáltico Demolición con compresor de pav.asfáltico, i/ transporte a vertedero.	1,88
		UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
04.05	m3	Excavación en zanja todo tipo terreno i/ roca Excavación en zanja, en todo tipo de terreno i/ roca, incluso relleno y apisonado de la zanja con tierras procedentes de la excavación, entibaciones, agotamientos y transporte de productos sobrantes a vertedero.	12,86
		DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
04.06	m3	Hormigón ciclópeo en cimientos Hormigón ciclópeo en cimientos.	42,50
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
04.07	m2	Muro mampostería en seco H < 2 m Muro mampostería en seco H < 2 m, incluso ripiado.	58,40
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
04.08	m3	Hormigón H-200 en coronación de muro Hormigón H-200 en coronación de muro, encofrado y desencofrado, i/ p.p de juntas	94,59
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.09	m2	Cierre de perpiño de corte de cantera Cierre de perpiño de corte de cantera, sobre solera de hormigón, tomado con mortero de cemento.	67,70
		SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
04.10	Ud	Columna de granito de 30x30x300 cm Columna de granito de 30x30x300 cm, corte de cantera, colocada, i/ excavación y cimentación.	358,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS	
04.11	m2	Afirmado con zahorra, riego y MBF Afirmado con 20 cm de zahorra compactada, riego de imprimación con 1 kg ECR-1 y 5 cm de mezcla bituminosa en frío, compactada, incluso apertura de caja.	11,47
		ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
04.12	PA	Material seleccionado Material seleccionado para completar terraplén y trasdós de muros.	229,09
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Mejora de trazado y rodadura en Caminos en Fornelos de Montes

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 05 CAMINO ALEN DE ARRIBA EN CALVOS			
05.01	m2	Acondicionamiento de la explanación Acondicionamiento de la explanación con apertura y refino de caja para alojamiento del firme en cualquier clase de terreno, incluso transporte de productos a vertedero y compactación al 95% del Próctor Normal del lecho resultante con medios mecánicos.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
05.02	m3	Zahorra artificial extendida y compactada Zahorra artificial, extendida y compactada con medios mecánicos en pequeñas superficies, incluso humectación.	22,27
		VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
05.03	m2	Riego imprimación con emulsión bit. tipo EC1 Riego imprimación con emulsión bituminosa tipo EC1, con dotación de 1 kg/m2, incluso barrido previo, en pequeñas superficies aisladas.	0,73
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
05.04	t	MBC tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), extendida y compactada con medios mecánicos, incluso betún y filler, en superficies aisladas.	48,98
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
05.05	PA	P.A. para asistencia topográfica P.A. Asistencia topográfica.	350,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Mejora de trazado y rodadura en Caminos en Fornelos de Montes

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 06 CAMINO CENTRAL DE VILÁN EN FORNELOS			
06.01	m3	Excavación en todo tipo terreno i/ roca Excavación en todo tipo terreno i/ roca y transporte de sobrantes a vertedero.	7,84
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
06.02	m3	Excavación en zanja en roca i/relleno propio Excavación en zanja, en roca, incluso relleno y apisonado de la zanja con tierras procedentes de la excavación, entibaciones, agotamientos y transporte de productos sobrantes a vertedero.	21,50
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
06.03	m	Tubería PEAD Ø=40 / 10atm Tubería polietileno alta densidad de Ø=40 mm, 10 atm, con unión encolada, sobre 5 cm de arena, incluido relleno, i/ p.p. de piezas especiales, instalada y probada.	4,17
		CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
06.04	m	Canaleta de fundición de 75x20 cm Canaleta de fundición de 75x20 cm, colocada i/ excavación, hormigón de asiento y laterales.	89,90
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
06.05	m2	Acondicionamiento de la explanación Acondicionamiento de la explanación con apertura y refino de caja para alojamiento del firme en cualquier clase de terreno, incluso transporte de productos a vertedero y compactación al 95% del Próctor Normal del lecho resultante con medios mecánicos.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
06.06	m2	Hormigón ligeramente armado en pavimento Hormigón ligeramente armado con mallazo 15x15Ø6 en pavimento, i/ p.p. de juntas de dilatación	92,75
		NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	