

CUADRO DE PRECIOS 2

Mejora de trazado y rodadura en Caminos en Fornos de Montes

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 CAMINO CURIOSO EN ESTACAS			
01.01	PA	Demolición muro mampostería Demolición de muro de mampostería en seco por medios mecánicos y transporte a vertedero.	
		TOTAL PARTIDA.....	350,00
01.02	m3	Excavación en todo tipo terreno i/ roca Excavación en todo tipo terreno i/ roca y transporte de sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra.....	3,33
		Maquinaria.....	4,07
		Resto de obra y materiales.....	0,44
		TOTAL PARTIDA.....	7,84
01.03	m	Corte de mezcla asfáltica Corte de mezcla asfáltica con máquina de disco.	
		Mano de obra.....	0,87
		Maquinaria.....	0,26
		Resto de obra y materiales.....	0,07
		TOTAL PARTIDA.....	1,20
01.04	m3	Excavación en zanja todo tipo terreno i/ roca Excavación en zanja, en todo tipo de terreno i/ roca, incluso relleno y apisonado de la zanja con tierras procedentes de la excavación, entibaciones, agotamientos y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra.....	3,33
		Maquinaria.....	8,80
		Resto de obra y materiales.....	0,73
		TOTAL PARTIDA.....	12,86
01.05	m2	H-200 en cimientos Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado, en base de calzadas, solera de aceras, cimientos de bordillos, con HM-20/P/20, arido max 20 mm y consistencia plástica, incluso p.p. de juntas de dilatación.	
		Mano de obra.....	14,23
		Maquinaria.....	0,28
		Resto de obra y materiales.....	72,17
		TOTAL PARTIDA.....	86,68
01.06	m2	Cierre de perpiño de corte de cantera Cierre de perpiño de corte de cantera, sobre solera de hormigón, tomado con mortero de cemento.	
		Mano de obra.....	12,75
		Maquinaria.....	10,50
		Resto de obra y materiales.....	44,45
		TOTAL PARTIDA.....	67,70
01.07	m2	Afirmado con zahorra, riego y MBF Afirmado con 20 cm de zahorra compactada, riego de imprimación con 1 kg ECR-1 y 5 cm de mezcla bituminosa en frío, compactada, incluso apertura de caja.	
		Mano de obra.....	0,29
		Maquinaria.....	2,71
		Resto de obra y materiales.....	8,47
		TOTAL PARTIDA.....	11,47

CUADRO DE PRECIOS 2

Mejora de trazado y rodadura en Caminos en Fornos de Montes

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
CAPÍTULO 02 CAMINO BUSTELOS DE ARRIBA EN ESTACAS				
02.01	m3	Excavación en todo tipo terreno i/ roca Excavación en todo tipo terreno i/ roca y transporte de sobrantes a vertedero.		
			Mano de obra.....	3,33
			Maquinaria.....	4,07
			Resto de obra y materiales.....	0,44
			TOTAL PARTIDA.....	7,84
02.02	m3	Excavación en zanja todo tipo terreno i/ roca Excavación en zanja, en todo tipo de terreno i/ roca, incluso relleno y apisonado de la zanja con tierras procedentes de la excavación, entibaciones, agotamientos y transporte de productos sobrantes a vertedero.		
			Mano de obra.....	3,33
			Maquinaria.....	8,80
			Resto de obra y materiales.....	0,73
			TOTAL PARTIDA.....	12,86
02.03	m	Tubería PVC Ø315 Suministro y colocación de tubería de PVC lisa SN4 de Ø315, unión por junta elástica, asentado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor.		
			Mano de obra.....	5,76
			Resto de obra y materiales.....	18,21
			TOTAL PARTIDA.....	23,97
02.04	m3	Hormigón ciclópeo en cimientos Hormigón ciclópeo en cimientos.		
			Mano de obra.....	7,11
			Resto de obra y materiales.....	35,39
			TOTAL PARTIDA.....	42,50
02.05	m2	Muro mampostería en seco H < 2 m Muro mampostería en seco H < 2 m, incluso ripiado.		
			Mano de obra.....	10,39
			Maquinaria.....	11,70
			Resto de obra y materiales.....	36,31
			TOTAL PARTIDA.....	58,40
02.06	m2	Acondicionamiento de la explanación Acondicionamiento de la explanación con apertura y refino de caja para alojamiento del firme en cualquier clase de terreno, incluso transporte de productos a vertedero y compactación al 95% del Próctor Normal del lecho resultante con medios mecánicos.		
			Mano de obra.....	0,20
			Maquinaria.....	1,03
			Resto de obra y materiales.....	0,07
			TOTAL PARTIDA.....	1,30
02.07	m2	Hormigón ligeramente armado en pavimento Hormigón ligeramente armado con mallazo 15x15Ø6 en pavimento, i/ p.p. de juntas de dilatación		
			Mano de obra.....	14,23
			Maquinaria.....	0,16
			Resto de obra y materiales.....	78,36
			TOTAL PARTIDA.....	92,75
02.08	PA	Embocadura en cabezas de tajea		
			TOTAL PARTIDA.....	50,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Mejora de trazado y rodadura en Caminos en Fornelos de Montes

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03 CAMINO VELLO DE IGLESIA EN A LAXE			
03.01	m3	Excavación en zanja en roca i/relleno propio Excavación en zanja, en roca, incluso relleno y apisonado de la zanja con tierras procedentes de la excavación, entibaciones, agotamientos y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra.....	1,90
		Maquinaria.....	18,38
		Resto de obra y materiales.....	1,22
		TOTAL PARTIDA.....	21,50
03.02	m	Tubería PEAD Ø=32 / 10atm Tubería polietileno alta densidad de Ø=32 mm, 10 atm, con unión encolada, sobre 5 cm de arena, incluido relleno, i/ p.p. de piezas especiales, instalada y probada.	
		Mano de obra.....	1,76
		Resto de obra y materiales.....	0,88
		TOTAL PARTIDA.....	2,64
03.03	m	Canaleta PVC de 15 x25 cm Canaleta sumidero PVC de 15 x 25 cm, con rejilla, sobre base y laterales de hormigón en masa de HM-20 de 15 cm de espesor, incluso juntas y excavación.	
		Mano de obra.....	5,69
		Resto de obra y materiales.....	12,71
		TOTAL PARTIDA.....	18,40
03.04	m2	Acondicionamiento de la explanación Acondicionamiento de la explanación con apertura y refino de caja para alojamiento del firme en cualquier clase de terreno, incluso transporte de productos a vertedero y compactación al 95% del Próctor Normal del lecho resultante con medios mecánicos.	
		Mano de obra.....	0,20
		Maquinaria.....	1,03
		Resto de obra y materiales.....	0,07
		TOTAL PARTIDA.....	1,30
03.05	m2	Hormigón ligeramente armado en pavimento Hormigón ligeramente armado con mallazo 15x15Ø6 en pavimento, i/ p.p. de juntas de dilatación	
		Mano de obra.....	14,23
		Maquinaria.....	0,16
		Resto de obra y materiales.....	78,36
		TOTAL PARTIDA.....	92,75

CUADRO DE PRECIOS 2

Mejora de trazado y rodadura en Caminos en Fornelos de Montes

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 04 CAMINO COUSO EN A LAXE			
04.01	m3	Excavación en todo tipo terreno i/ roca Excavación en todo tipo terreno i/ roca y transporte de sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra.....	3,33
		Maquinaria.....	4,07
		Resto de obra y materiales.....	0,44
		TOTAL PARTIDA.....	7,84
04.02	PA	Demolición muro mampostería actual Demolición de muro de mampostería actual en seco por medios mecánicos y transporte a terraplén o a vertedero.	
		TOTAL PARTIDA.....	260,00
04.03	m	Corte de mezcla asfáltica Corte de mezcla asfáltica con máquina de disco.	
		Mano de obra.....	0,87
		Maquinaria.....	0,26
		Resto de obra y materiales.....	0,07
		TOTAL PARTIDA.....	1,20
04.04	m2	Demolición con compresor de pav.asfáltico Demolición con compresor de pav.asfáltico, i/ transporte a vertedero.	
		Mano de obra.....	0,44
		Maquinaria.....	1,33
		Resto de obra y materiales.....	0,11
		TOTAL PARTIDA.....	1,88
04.05	m3	Excavación en zanja todo tipo terreno i/ roca Excavación en zanja, en todo tipo de terreno i/ roca, incluso relleno y apisonado de la zanja con tierras procedentes de la excavación, entibaciones, agotamientos y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra.....	3,33
		Maquinaria.....	8,80
		Resto de obra y materiales.....	0,73
		TOTAL PARTIDA.....	12,86
04.06	m3	Hormigón ciclópeo en cimientos Hormigón ciclópeo en cimientos.	
		Mano de obra.....	7,11
		Resto de obra y materiales.....	35,39
		TOTAL PARTIDA.....	42,50
04.07	m2	Muro mampostería en seco H < 2 m Muro mampostería en seco H < 2 m, incluso ripiado.	
		Mano de obra.....	10,39
		Maquinaria.....	11,70
		Resto de obra y materiales.....	36,31
		TOTAL PARTIDA.....	58,40
04.08	m3	Hormigón H-200 en coronación de muro Hormigón H-200 en coronación de muro, encofrado y desencofrado, i/ p.p de juntas	
		Mano de obra.....	14,23
		Maquinaria.....	0,11
		Resto de obra y materiales.....	80,25
		TOTAL PARTIDA.....	94,59
04.09	m2	Cierre de perpiño de corte de cantera Cierre de perpiño de corte de cantera, sobre solera de hormigón, tomado con mortero de cemento.	
		Mano de obra.....	12,75
		Maquinaria.....	10,50
		Resto de obra y materiales.....	44,45
		TOTAL PARTIDA.....	67,70

CUADRO DE PRECIOS 2

Mejora de trazado y rodadura en Caminos en Fornelos de Montes

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
04.10	Ud	Columna de granito de 30x30x300 cm Columna de granito de 30x30x300 cm, corte de cantera, colocada, i/ excavación y cimentación.		
			Mano de obra.....	14,23
			Maquinaria.....	17,50
			Resto de obra y materiales.....	326,27
			TOTAL PARTIDA.....	358,00
04.11	m2	Afirmado con zahorra, riego y MBF Afirmado con 20 cm de zahorra compactada, riego de imprimación con 1 kg ECR-1 y 5 cm de mezcla bituminosa en frío, compactada, incluso apertura de caja.		
			Mano de obra.....	0,29
			Maquinaria.....	2,71
			Resto de obra y materiales.....	8,47
			TOTAL PARTIDA.....	11,47
04.12	PA	Material seleccionado Material seleccionado para completar terraplén y trasdós de muros.		
			TOTAL PARTIDA.....	229,09

CUADRO DE PRECIOS 2

Mejora de trazado y rodadura en Caminos en Fornos de Montes

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 05 CAMINO ALEN DE ARRIBA EN CALVOS			
05.01	m2	Acondicionamiento de la explanación Acondicionamiento de la explanación con apertura y refino de caja para alojamiento del firme en cualquier clase de terreno, incluso transporte de productos a vertedero y compactación al 95% del Próctor Normal del lecho resultante con medios mecánicos.	
		Mano de obra.....	0,20
		Maquinaria.....	1,03
		Resto de obra y materiales.....	0,07
		TOTAL PARTIDA.....	1,30
05.02	m3	Zahorra artificial extendida y compactada Zahorra artificial, extendida y compactada con medios mecánicos en pequeñas superficies, incluso humectación.	
		Mano de obra.....	0,07
		Maquinaria.....	0,89
		Resto de obra y materiales.....	21,31
		TOTAL PARTIDA.....	22,27
05.03	m2	Riego imprimación con emulsión bit. tipo EC1 Riego imprimación con emulsión bituminosa tipo EC1, con dotación de 1 kg/m2, incluso barrido previo, en pequeñas superficies aisladas.	
		Mano de obra.....	0,08
		Maquinaria.....	0,23
		Resto de obra y materiales.....	0,42
		TOTAL PARTIDA.....	0,73
05.04	t	MBC tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), extendida y compactada con medios mecánicos, incluso betún y filler, en superficies aisladas.	
		Mano de obra.....	1,46
		Maquinaria.....	4,10
		Resto de obra y materiales.....	43,42
		TOTAL PARTIDA.....	48,98
05.05	PA	P.A. para asistencia topográfica P.A. Asistencia topográfica.	
		Resto de obra y materiales.....	350,00
		TOTAL PARTIDA.....	350,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Mejora de trazado y rodadura en Caminos en Fornos de Montes

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 06 CAMINO CENTRAL DE VILÁN EN FORNELOS			
06.01	m3	Excavación en todo tipo terreno i/ roca Excavación en todo tipo terreno i/ roca y transporte de sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra.....	3,33
		Maquinaria.....	4,07
		Resto de obra y materiales.....	0,44
		TOTAL PARTIDA.....	7,84
06.02	m3	Excavación en zanja en roca i/relleno propio Excavación en zanja, en roca, incluso relleno y apisonado de la zanja con tierras procedentes de la excavación, entibaciones, agotamientos y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra.....	1,90
		Maquinaria.....	18,38
		Resto de obra y materiales.....	1,22
		TOTAL PARTIDA.....	21,50
06.03	m	Tubería PEAD Ø=40 / 10atm Tubería polietileno alta densidad de Ø=40 mm, 10 atm, con unión encolada, sobre 5 cm de arena, incluido relleno, i/ p.p. de piezas especiales, instalada y probada.	
		Mano de obra.....	2,31
		Resto de obra y materiales.....	1,86
		TOTAL PARTIDA.....	4,17
06.04	m	Canaleta de fundición de 75x20 cm Canaleta de fundición de 75x20 cm, colocada i/ excavación, hormigón de asiento y laterales.	
		Mano de obra.....	18,32
		Maquinaria.....	59,76
		Resto de obra y materiales.....	11,82
		TOTAL PARTIDA.....	89,90
06.05	m2	Acondicionamiento de la explanación Acondicionamiento de la explanación con apertura y refino de caja para alojamiento del firme en cualquier clase de terreno, incluso transporte de productos a vertedero y compactación al 95% del Próctor Normal del lecho resultante con medios mecánicos.	
		Mano de obra.....	0,20
		Maquinaria.....	1,03
		Resto de obra y materiales.....	0,07
		TOTAL PARTIDA.....	1,30
06.06	m2	Hormigón ligeramente armado en pavimento Hormigón ligeramente armado con mallazo 15x15Ø6 en pavimento, i/ p.p. de juntas de dilatación	
		Mano de obra.....	14,23
		Maquinaria.....	0,16
		Resto de obra y materiales.....	78,36
		TOTAL PARTIDA.....	92,75