

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Máscara: *

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PBPM.1bacb		m3	Morteiro cto/are M-15 3-5 maq Morteiro M-15 de cemento e area, confeccionado a máquina en obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1, suministrado a granel, e area triturada de granulometría 3-5 mm lavada.			
PBAC.3ea	0,440	t	Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel	94,95	41,78	
PBRA.1acaa	1,560	t	Area silicea 3-5mm trit lv d	3,57	5,57	
PBAA.1a	0,260	m3	Auga	0,30	0,08	
MMMH.1aaba	0,400	h	Formigoneira el 1.5 kw 160/200 l	0,77	0,31	
MOOA.1c	0,400	h	Peón especializado construcción	15,12	6,05	
MOOA.1d	0,400	h	Peón ordinario construcción	14,85	5,94	
%0200	2,000		Medios auxiliares	59,70	1,19	
TOTAL PARTIDA.....						60,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS