

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

**CAPÍTULO 001 CAMIÑO MONFORTE**

UCMZ.8e	m3	<b>Escv foxos h&lt;2m c/retro cualquier terreo</b> Escavación de foxos para tubos ata 2,00 m de profundidade como máximo, con retroescavadora equipada con martelo, en calqueira tipo de terreo, incluíndo carga e transporte a vertedoiro.			
MMMT.2a	0,180 h	Retro 20-38 tm c/mart rompedor	57,50	10,35	
MOOA.1d	0,180 h	Peón ordinario construcción	14,85	2,67	
MOOA.1f	0,050 h	Encargado de obra construcción	17,78	0,89	
M07CB020	0,050 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	48,35	2,42	
%0200	2,000	Medios auxiliares	16,30	0,33	

**TOTAL PARTIDA..... 16,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

UCMZ10bca	m3	<b>Recheo foxos empréstito</b> Recheo, estendido e compactado de foxos, mediante prancha vibratoria, realizado en tongadas de 30 cm. de espesura, con material seleccionado de empréstito. Incluso rega das mesmas.			
MOOA.1d	0,400 h	Peón ordinario construcción	14,85	5,94	
MMTP.1baaa	0,400 h	Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500	4,00	1,60	
MMMT12ba	0,200 h	Pran vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg	3,78	0,76	
MMTG.4a	0,020 h	Camión cisterna	32,75	0,66	
PBRT44a	1,200 m3	Terra préstamo seleccionado	3,15	3,78	
%0200	2,000	Medios auxiliares	12,70	0,25	

**TOTAL PARTIDA..... 12,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U06TP675	m.	<b>Conducción.Polietileno.PE 100 PN 16 DN=63mm.</b>			
O01OB170	0,045 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	19,36	0,87	
O01OB180	0,045 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	17,63	0,79	
P26TPA690	1,000 m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=63mm.	4,37	4,37	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm.	17,08	1,71	
PIFA.9ddj	1,000 ud	PP acc tb PE ad PE-100 PN 16 DE 110	2,32	2,32	

**TOTAL PARTIDA..... 10,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

VAL100EURO	ud	<b>Válvula de comporta embridada de DN 63 mm., tipo EURO 20 o sim</b> Válvula de compuerta embridada de DN 63 mm., tipo EURO 20 o similar, con cierre elástico, incluso piezas especiales, colocada y probada			
VA100	1,000 ud	Válvula de compuerta embridada de DN 100 mm., tipo EURO 20 o sim	213,35	213,35	
MOOL.1a	1,300 h	Oficial 1º instalador	15,85	20,61	
MOOL.1e	1,300 h	Peón ordinario instalador	13,71	17,82	
%0300	3,000	Medios auxiliares	251,80	7,55	

**TOTAL PARTIDA..... 259,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
UISA20aah	ud	<b>Pz rxtr cir concn 80x60x50 155</b> Pozo de rexistro circular concéntrico, 80x60x50 cm e 155 cm de profundidade, realizado con aros de formigón prefabricado, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de cemento M-15, brunido, soleira de formigón HM-20 de 20 cm de grosor; i/tapa circular de diámetro 600 mm e cerca de ferro fundido tipo Rexel o similar co es-cudo do Concello de Poio, clase D-400 (calzada) o C-250 (beirarrúas) segun norma EN 124, con certificado de pro-ducto AENOR o entidade acreditada por ENAC, sobre formigón HA-25, arrasado co pavimento e patés encaixados, segundo ISS-55.			
PISA41aa	1,000 ud	Cono redución concn 80x60x50	26,14	26,14	
PISA42a	3,000 ud	Aro formigón 80x35	18,12	54,36	
PISA90a	1,500 ud	Pate	0,13	0,20	
PISA91a	1,000 ud	Tapa circular fund 60 REXEL o sim	79,24	79,24	
PBPC.2aab	0,152 m3	HM-20/P/40 de central	117,19	17,81	
PBPM.1bacb	0,018 m3	Morteiro cto/are M-15 3-5 maq	60,92	1,10	
MOOA.1a	5,000 h	Oficial 1ª construción	15,93	79,65	
MOOA.1b	5,000 h	Oficial 2ª construción	14,75	73,75	
%0400	4,000	Medios auxiliares	332,30	13,29	

**TOTAL PARTIDA..... 345,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>UACOMABAST</b>	<b>ud</b>	<b>Acom abastecemento a rede existentePolietileno DN 60 con arqueta</b> Acometida de abstecemento de 63 mm diámetro de ata 3 m de lonxitude, incluíndo apertura de gabia e reposición da mesma e con arqueta de rexistro de 40x40 con tapa e marco de fundición, todo completamente rematado. Sin descomposición			
-------------------	-----------	--	--	--	--

**TOTAL PARTIDA..... 320,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS

<b>0701</b>	<b>m2</b>	<b>Rego de adherencia</b> Rego adherencia con emulsión asfáltica.			
O01OA070	0,005 h.	Peón ordinario	14,85	0,07	
M08CA110	0,002 h.	Cisterna auga s/camión 10.000 l.	6,75	0,01	
M07AC020	0,002 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	0,09	0,00	
M08B020	0,004 h.	Barredoiira remolcada c/motor auxiliar	2,45	0,01	
M08CB010	0,004 h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	15,00	0,06	
P01PL170	0,550 kg	Emulsión asfáltica ECR	0,26	0,14	

**TOTAL PARTIDA..... 0,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>UPVP.1h</b>	<b>m2</b>	<b>Pavimento agl asf densa D-12</b> Pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 cm de espesor, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; barrido previo, estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.			
PUVM20h	0,130 t	Mestura bit en qnt D-12	34,80	4,52	
MMMT.9a	0,010 h	Estendedora	83,20	0,83	
MMMT.9b	0,005 h	Varredoiira	18,03	0,09	
MMMT14a	0,005 h	Rolo vibrd s/pneu 10 tm	22,72	0,11	
MMMT13bc	0,005 h	Rolo vibrd db 77cm 920kg	6,57	0,03	
MMTG.2a	0,030 h	Cabeza tracc c/bañeira 30tm 21m3	29,21	0,88	
MOOA.1d	0,050 h	Peón ordinario construción	14,85	0,74	
%0300	3,000	Medios auxiliares	7,20	0,22	

**TOTAL PARTIDA..... 7,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>URECTAP</b>	<b>ud</b>	<b>Recrecido tapas</b> Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, reforzado con fibra de dramix, corte e demolición do firme e pavimento existente, caixeadado, retirada de sobrantes a vertedoi-ro e balizamiento durante a execución. Sin descomposición			
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>115,00</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS

**CUADRO DE DESCUPOSTOS**

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 002 CAMIÑO COTORELA</b>					
<b>U01AB001</b>	<b>m1</b>	<b>Corte pavim. formigón ou aglomerado</b> Corte de pavimento de formigón ou aglomerado asfáltico con máquina de disco diamantado.			
MOOA.1d	0,110 h	Peón ordinario construción	14,85	1,63	
M09F010	0,110 h.	Cortadora de pavimentos	10,50	1,16	
%0200	2,000	Medios auxiliares	2,80	0,06	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,85</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>UCMZ.8e</b>	<b>m3</b>	<b>Escv foxos h&lt;2m c/retro cualquier terreo</b> Escavación de foxos para tubos ata 2,00 m de profundidade como máximo, con retroexcavadora equipada con martelo, en calqueira tipo de terreo, incluíndo carga e transporte a vertedoiro.			
MMMT.2a	0,180 h	Retro 20-38 tm c/mart rompedor	57,50	10,35	
MOOA.1d	0,180 h	Peón ordinario construción	14,85	2,67	
MOOA.1f	0,050 h	Encargado de obra construción	17,78	0,89	
M07CB020	0,050 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	48,35	2,42	
%0200	2,000	Medios auxiliares	16,30	0,33	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>16,66</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>UCMZ10bca</b>	<b>m3</b>	<b>Recheo foxos empréstito</b> Recheo, estendido e compactado de foxos, mediante prancha vibratoria, realizado en tongadas de 30 cm. de espesura, con material seleccionado de empréstito. Incluso rega das mesmas.			
MOOA.1d	0,400 h	Peón ordinario construción	14,85	5,94	
MMTP.1baaa	0,400 h	Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500	4,00	1,60	
MMMT12ba	0,200 h	Pran vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg	3,78	0,76	
MMTG.4a	0,020 h	Camión cisterna	32,75	0,66	
PBRT44a	1,200 m3	Terra préstamo seleccionado	3,15	3,78	
%0200	2,000	Medios auxiliares	12,70	0,25	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>12,99</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>U06TP675</b>	<b>m.</b>	<b>Conducción.Polietileno.PE 100 PN 16 DN=63mm.</b>			
O01OB170	0,045 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	19,36	0,87	
O01OB180	0,045 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	17,63	0,79	
P26TPA690	1,000 m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=63mm.	4,37	4,37	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm.	17,08	1,71	
P1FA.9ddj	1,000 ud	PP acc tb PE ad PE-100 PN 16 DE 110	2,32	2,32	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>10,06</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>VAL100EURO</b>	<b>ud</b>	<b>Válvula de comporta embrizada de DN 63 mm., tipo EURO 20 o sim</b> Válvula de compuerta embrizada de DN 63 mm., tipo EURO 20 o similar, con cierre elástico, incluso piezas especiales, colocada y probada			
VA100	1,000 ud	Válvula de compuerta embrizada de DN 100 mm., tipo EURO 20 o sim	213,35	213,35	
MOO1.1a	1,300 h	Oficial 1º instalador	15,85	20,61	
MOO1.1e	1,300 h	Peón ordinario instalador	13,71	17,82	
%0300	3,000	Medios auxiliares	251,80	7,55	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>259,33</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
UISA20aah		ud	<b>Pz rxtr cir concn 80x60x50 155</b> Pozo de rexistro circular concéntrico, 80x60x50 cm e 155 cm de profundidade, realizado con aros de formigón prefabricado, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de cemento M-15, brunido, soleira de formigón HM-20 de 20 cm de grosor; i/tapa circular de diámetro 600 mm e cerca de ferro fundido tipo Rexel o similar co es-cudo do Concello de Poio, clase D-400 (calzada) o C-250 (beirarrúas) segun norma EN 124, con certificado de pro-ducto AENOR o entidade acreditada por ENAC, sobre formigón HA-25, arrasado co pavimento e patés encaixados, segundo ISS-55.			
PISA41aa	1,000	ud	Cono redución concn 80x60x50	26,14	26,14	
PISA42a	3,000	ud	Aro formigón 80x35	18,12	54,36	
PISA90a	1,500	ud	Pate	0,13	0,20	
PISA91a	1,000	ud	Tapa circular fund 60 REXEL o sim	79,24	79,24	
PBPC.2aab	0,152	m3	HM-20/P/40 de central	117,19	17,81	
PBPM.1bacb	0,018	m3	Morteiro cto/are M-15 3-5 maq	60,92	1,10	
MOOA.1a	5,000	h	Oficial 1ª construción	15,93	79,65	
MOOA.1b	5,000	h	Oficial 2ª construción	14,75	73,75	
%0400	4,000		Medios auxiliares	332,30	13,29	

**TOTAL PARTIDA..... 345,54**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UACOMABAST	ud	<b>Acom abastecemento a rede existentePolietileno DN 60 con arqueta</b> Acometida de absteceamento de 63 mm diámetro de ata 3 m de lonxitude, incluíndo apertura de gabia e reposición da mesma e con arqueta de rexistro de 40x40 con tapa e marco de fundición, todo completamente rematado. Sin descomposición
------------	----	---

**TOTAL PARTIDA..... 320,00**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS

P02EPT020	ud	<b>Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60</b> Tapa con cerco de rexistro de fundición dúctil capaz de soportar 40 Tn de 60 cm de diámetro. Sin descomposición
-----------	----	--

**TOTAL PARTIDA..... 110,00**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS

U03CZ030	m2	<b>Saburra artificial 60% BASE e=20 cm.</b> Saburra artificial, fusos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura, posta na obra, estendida e compactada, incluso preparación da superficie de asento.			
O01OA020	0,002	h.	Capataz	18,84	0,04
O01OA070	0,004	h.	Peón ordinario	14,85	0,06
M08NM020	0,004	h.	Motoniveladora de 200 CV	72,98	0,29
M08RN040	0,004	h.	Rodete vibrante autopropuls.mix to 15 t.	41,00	0,16
M08CA110	0,004	h.	Cisterna auga s/camión 10.000 l.	6,75	0,03
M07CB020	0,004	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	48,35	0,19
M07W020	8,800	t.	km transporte saburra	0,09	0,79
P01AF031	0,440	t.	Saburra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%	6,43	2,83

**TOTAL PARTIDA..... 4,39**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U05CH010	m2	<b>Formigón HM-25 e=10 cm en reposición de foxo.</b> Reposición de foxos con formigón HM-25 nun espesor mínimo de 10 cm, incúe a preparación do foxo, o vertido, e a nivelación ata a cota existente do camiño.			
O01OA020	0,050	h.	Capataz	18,84	0,94
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	19,18	1,92
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	14,85	1,49
P01HM010	0,100	m3	Hormigón HM-25/P/20/l central	66,83	6,68
M07W110	3,000	m3	km transporte hormigón	0,32	0,96

**TOTAL PARTIDA..... 11,99**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>0701</b>	<b>m2</b>	<b>Rego de adherencia</b>			
		Rego adherencia con emulsión asfáltica.			
O010A070	0,005 h.	Peón ordinario	14,85	0,07	
M08CA110	0,002 h.	Cisterna auga s/camión 10.000 l.	6,75	0,01	
M07AC020	0,002 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	0,09	0,00	
M08B020	0,004 h.	Barreadeira remolcada c/motor auxiliar	2,45	0,01	
M08CB010	0,004 h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	15,00	0,06	
P01PL170	0,550 kg	Emulsión asfáltica ECR	0,26	0,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,29</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>UPVP.1h</b>	<b>m2</b>	<b>Pavimento agl asf densa D-12</b>			
		Pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 cm de espesor, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; barrido previo, estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.			
PUVM20h	0,130 t	Mestura bit en qnt D-12	34,80	4,52	
MMMT.9a	0,010 h	Estendedora	83,20	0,83	
MMMT.9b	0,005 h	Varreadeira	18,03	0,09	
MMMT14a	0,005 h	Rolo vibrd s/pneu 10 tm	22,72	0,11	
MMMT13bc	0,005 h	Rolo vibrd db 77cm 920kg	6,57	0,03	
MMTG.2a	0,030 h	Cabeza tracc c/bañeira 30tm 21m3	29,21	0,88	
MOOA.1d	0,050 h	Peón ordinario construción	14,85	0,74	
%0300	3,000	Medios auxiliares	7,20	0,22	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,42</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>URECTAP</b>	<b>ud</b>	<b>Recrecido tapas</b>			
		Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, reforzado con fibra de dramix, corte e demolición do firme e pavimento existente, caixeadado, retirada de sobrantes a vertedoiro e balizamiento durante a execución.			
			Sin descomposición		
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>115,00</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS

<b>RETPOST</b>	<b>ud</b>	<b>Retranqueo poste comp. eléctrica con desvío de línea</b>			
		Retranqueo de poste de suministro eléctrico, incluso o desvío da línea eléctrica, a executar pola compañía suministradora.			
			Sin descomposición		
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>986,54</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>U02KH010</b>	<b>m.</b>	<b>Paso salvacunetastubo formigón D=30 cm</b>			
O010A020	0,020 h.	Capataz	18,84	0,38	
O010A070	0,200 h.	Peón ordinario	14,85	2,97	
O010A030	0,200 h.	Oficial primera	19,18	3,84	
M08RB020	0,200 h.	Bandeja vibrante de 300 kg.	5,17	1,03	
P02THM030	1,030 m	Tubo HM j.machihembrada D=300mm	6,40	6,59	
P01MC040	0,005 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	60,40	0,30	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,11</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 003 CAMIÑO MATO</b>						
0701		m2	<b>Rego de adherencia</b>			
			Rego adherencia con emulsión asfáltica.			
O01OA070	0,005	h.	Peón ordinario	14,85	0,07	
M08CA110	0,002	h.	Cisterna auga s/camión 10.000 l.	6,75	0,01	
M07AC020	0,002	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	0,09	0,00	
M08B020	0,004	h.	Barredoira remolcada c/motor auxiliar	2,45	0,01	
M08CB010	0,004	h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	15,00	0,06	
P01PL170	0,550	kg	Emulsión asfáltica ECR	0,26	0,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,29</b>
Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
UPVP.1h		m2	<b>Pavimento agl asf densa D-12</b>			
			Pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 cm de espesor, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; barrido previo, estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.			
PUVM20h	0,130	t	Mestura bit en qnt D-12	34,80	4,52	
MMMT.9a	0,010	h	Estendedora	83,20	0,83	
MMMT.9b	0,005	h	Varredoira	18,03	0,09	
MMMT14a	0,005	h	Rolo vibrd s/pneu 10 tm	22,72	0,11	
MMMT13bc	0,005	h	Rolo vibrd db 77cm 920kg	6,57	0,03	
MMTG.2a	0,030	h	Cabeza tracc c/bañeira 30tm 21m3	29,21	0,88	
MOOA.1d	0,050	h	Peón ordinario construción	14,85	0,74	
%0300	3,000		Medios auxiliares	7,20	0,22	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>7,42</b>
Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
URECTAP		ud	<b>Recrecido tapas</b>			
			Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, reforzado con fibra de dramix, corte e demolición do firme e pavimento existente, caixeadado, retirada de sobrantes a vertedoiro e balizamiento durante a execución.			
				Sin descomposición		
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>115,00</b>
Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS						

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

**CAPÍTULO 004 CAMIÑO OUTEIRO**

<b>0701</b>	<b>m2</b>	<b>Rego de adherencia</b>			
		Rego adherencia con emulsión asfáltica.			
O010A070	0,005 h.	Peón ordinario	14,85	0,07	
M08CA110	0,002 h.	Cisterna auga s/camión 10.000 l.	6,75	0,01	
M07AC020	0,002 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	0,09	0,00	
M08B020	0,004 h.	Barredoira remolcada c/motor auxiliar	2,45	0,01	
M08CB010	0,004 h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	15,00	0,06	
P01PL170	0,550 kg	Emulsión asfáltica ECR	0,26	0,14	

**TOTAL PARTIDA..... 0,29**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>UPVP.1h</b>	<b>m2</b>	<b>Pavimento agl asf densa D-12</b>			
		Pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 cm de espesor, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; barrido previo, estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.			
PUVM20h	0,130 t	Mestura bit en qnt D-12	34,80	4,52	
MMMT.9a	0,010 h	Estendedora	83,20	0,83	
MMMT.9b	0,005 h	Varredoira	18,03	0,09	
MMMT14a	0,005 h	Rolo vibrd s/pneu 10 tm	22,72	0,11	
MMMT13bc	0,005 h	Rolo vibrd db 77cm 920kg	6,57	0,03	
MMTG.2a	0,030 h	Cabeza tracc c/bañeira 30tm 21m3	29,21	0,88	
MOOA.1d	0,050 h	Peón ordinario construción	14,85	0,74	
%0300	3,000	Medios auxiliares	7,20	0,22	

**TOTAL PARTIDA..... 7,42**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>URECTAP</b>	<b>ud</b>	<b>Recrecido tapas</b>			
		Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, reforzado con fibra de dramix, corte e demolición do firme e pavimento existente, caixeadado, retirada de sobranes a vertedoiro e balizamiento durante a execución.			
		Sin descomposición			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>115,00</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS

<b>U01PC070</b>	<b>m.</b>	<b>Perfilado de cuneta en todo tipo de terreos</b>			
		Perfilado de cunetas en todo tipo de terreos, incluso a carga do material sobrante e transporte a vertedoriro autorizado.			
U01PC010	0,700 m.	PERFILADO CUNETAS TRIANGULAR TIERRA	0,40	0,28	
U01PC030	0,200 m.	PERFILADO CUNETAS TRIANGULAR TRÁNSITO	0,89	0,18	
U01PC050	0,100 m.	PERFILADO CUNETAS TRIANGULAR ROCA	3,34	0,33	

**TOTAL PARTIDA..... 0,79**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>U02JR010</b>	<b>m.</b>	<b>Cuneta revestida de formigón</b>			
		Revestimiento de cuneta existente con formigón HM-20, vertido na cuneta dándolle forma de U para a canalización das augas pluviais.			
O010A020	0,050 h.	Capataz	18,84	0,94	
O010A070	0,100 h.	Peón ordinario	14,85	1,49	
O010A030	0,100 h.	Oficial primera	19,18	1,92	
M08RB020	0,100 h.	Bandeja vibrante de 300 kg.	5,17	0,52	
M13EM030	0,050 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,28	0,11	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/l central	66,83	10,02	
M07W110	8,100 m3	km transporte hormigón	0,32	2,59	

**TOTAL PARTIDA..... 17,59**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

**CAPÍTULO 005 CAMIÑO FONTE**

UCMZ.8e	m3	<b>Escv foxos h&lt;2m c/retro cualquier terreo</b> Escavación de foxos para tubos ata 2,00 m de profundidade como máximo, con retroescavadora equipada con martelo, en calqueira tipo de terreo, incluíndo carga e transporte a vertedoiro.			
MMMT.2a	0,180 h	Retro 20-38 tm c/mart rompedor	57,50	10,35	
MOOA.1d	0,180 h	Peón ordinario construción	14,85	2,67	
MOOA.1f	0,050 h	Encargado de obra construción	17,78	0,89	
M07CB020	0,050 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	48,35	2,42	
%0200	2,000	Medios auxiliares	16,30	0,33	

**TOTAL PARTIDA..... 16,66**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03CZ030	m2	<b>Saburra artificial 60% BASE e=20 cm.</b> Saburra artificial, fusos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura, posta na obra, estendida e compactada, incluso preparación da superficie de asento.			
O010A020	0,002 h.	Capataz	18,84	0,04	
O010A070	0,004 h.	Peón ordinario	14,85	0,06	
M08NM020	0,004 h.	Motoniveladora de 200 CV	72,98	0,29	
M08RN040	0,004 h.	Rodete vibrante autopropuls.mixto 15 t.	41,00	0,16	
M08CA110	0,004 h.	Cisterna auga s/camión 10.000 l.	6,75	0,03	
M07CB020	0,004 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	48,35	0,19	
M07W020	8,800 t.	km transporte saburra	0,09	0,79	
P01AF031	0,440 t.	Saburra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%	6,43	2,83	

**TOTAL PARTIDA..... 4,39**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UPVP.9a	m3	<b>Pav HP-35 vibrado</b> Pavimento de formigón HP-35 vibrado de consistencia branda e tamaño máximo do árido 20 mm., posto en obra, estendido, compactado e curado. Segundo PG-3.			
PBPC.7a	1,010 m3	Formigón HP-35 central	75,94	76,70	
MMMT.9a	0,100 h	Estendedora	83,20	8,32	
MMM10bb	0,060 h	Vibrd gsin agj ø20-80 12000rpm	0,92	0,06	
MOOA.1a	0,090 h	Oficial 1ª construción	15,93	1,43	
MOOA.1d	0,200 h	Peón ordinario construción	14,85	2,97	
%0300	3,000	Medios auxiliares	89,50	2,69	

**TOTAL PARTIDA..... 92,17**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS



**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

**CAPÍTULO 006 VARIOS****SUBCAPÍTULO 0601 SEGURIDADE E SAUDE**

SEGSAU                      ud    Seguridade e saúde

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 950,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 0602 XESTIÓN DE RESIDUOS**

XRESID                      m3    Xestión de residuos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 0603 IMPREVISTOS E SEVIZOS AFECTADOS**