

MEDICIONES

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 001 CAMIÑO MONFORTE							
UCMZ.8e	m3 Escv foxos h<2m c/retro cualquier terreo Escavación de foxos para tubos ata 2,00 m de profundidade como máximo, con retroescavadora equipada con martelo, en calqueira tipo de terreo, incluíndo carga e transporte a vertedoiro. Rede Abastecemento	1	140,00	0,40	0,80	44,80	44,80
UCMZ10bca	m3 Recheo foxos empréstito Recheo, estendido e compactado de foxos, mediante prancha vibratoria, realizado en tongadas de 30 cm. de espesura, con material seleccionado de empréstito. Incluso rega das mesmas. Rede Abastecemento	1	140,00	0,40	0,80	44,80	44,80
U06TP675	m. Conducción.Polietileno.PE 100 PN 16 DN=63mm. Rede Abastecemento	1	140,00			140,00	140,00
VAL100EURO	ud Válvula de comporta embrizada de DN 63 mm., tipo EURO 20 o sim Válvula de compuerta embrizada de DN 63 mm., tipo EURO 20 o similar, con cierre elástico, incluso piezas especiales, colocada y probada	1				1,00	1,00
UISA20aah	ud Pz rxtr cir concn 80x60x50 155 Pozo de rexistro circular concéntrico, 80x60x50 cm e 155 cm de profundidade, realizado con aros de formigón prefabricado, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de cemento M-15, bruni-do, soleira de formigón HM-20 de 20 cm de grosor; i/tapa circular de diámetro 600 mm e cerca de ferro fundido tipo Rexel o similar co escudo do Concello de Poio, clase D-400 (calzada) o C-250 (beirarrúas) segun norma EN 124, con certificado de producto AENOR o entidade acreditada por ENAC, sobre formigón HA-25, arrasado co pavimento e patés encaixados, segundo ISS-55. Pozos rexistro	1				1,00	1,00
UACOMABAST	ud Acom abastecemento a rede existentePolietileno DN 60 con arqueta Acometida de abastecemento de 63 mm diámetro de ata 3 m de lonxitude, incluíndo apertura de gabia e reposición da mesma e con arqueta de rexistro de 40x40 con tapa e marco de fundición, todo completamente rematado.	2				2,00	2,00
0701	m2 Rego de adherencia Rego adherencia con emulsión asfáltica. Reposicion asfalto	1	1.844,64			1.844,64	1.844,64
UPVP.1h	m2 Pavimento agl asf densa D-12 Pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 cm de espesor, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; barrido previo, estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3. Reposicion asfalto	1	1.844,64			1.844,64	1.844,64
URECTAP	ud Recrecido tapas Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, reforzado con fibra de dramix, corte e demolición do firme e pavimento existente, caixeadado, retirada de sobranes a vertedoiro e balizamiento durante a execución. Recrecido rexistros	21				21,00	21,00

MEDICIONES

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 002 CAMIÑO COTORELA							
U01AB001	m1 Corte pavim. formigón ou aglomerado Corte de pavimento de formigón ou aglomerado asfáltico con máquina de disco diamantado. Rede abastecemento	2	30,00			60,00	
							60,00
UCMZ.8e	m3 Escv foxos h<2m c/retro cualquier terreo Escavación de foxos para tubos ata 2,00 m de profundidade como máximo, con retroescavadora equipada con martelo, en calqueira tipo de terreo, incluíndo carga e transporte a vertedoiro. Rede Abastecemento Sobrancho existente	1 1	150,00 60,00	0,40 2,00	0,80 0,30	48,00 36,00	
							84,00
UCMZ10bca	m3 Recheo foxos empréstito Recheo, estendido e compactado de foxos, mediante prancha vibratoria, realizado en tongadas de 30 cm. de espesura, con material seleccionado de empréstito. Incluso rega das mesmas. Rede Abastecemento	1	150,00	0,40	0,80	48,00	
							48,00
U06TP675	m. Conducción.Polietileno.PE 100 PN 16 DN=63mm.	1	150,00			150,00	
							150,00
VAL100EURO	ud Válvula de comporta embridada de DN 63 mm., tipo EURO 20 o sim Válvula de compuerta embridada de DN 63 mm., tipo EURO 20 o similar, con cierre elástico, incluso piezas especiais, colocada y probada	1				1,00	
							1,00
UISA20aah	ud Pz rxtr cir concn 80x60x50 155 Pozo de rexistro circular concéntrico, 80x60x50 cm e 155 cm de profundidade, realizado con aros de formigón prefabricado, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de cemento M-15, bruni-do, soleira de formigón HM-20 de 20 cm de grosor; i/tapa circular de diámetro 600 mm e cerca de ferro fundido tipo Rexel o similar co escudo do Concello de Poio, clase D-400 (calzada) o C-250 (beirarrúas) segun norma EN 124, con certificado de produto AENOR o entidade acreditada por ENAC, sobre formigón HA-25, arrasado co pavimento e patés encaixados, segundo ISS-55. Pozos rexistro	1				1,00	
							1,00
UACOMABAST	ud Acom abastecemento a rede existentePolietileno DN 60 con arqueta Acometida de abastecemento de 63 mm diámetro de ata 3 m de lonxitude, incluíndo apertura de gabia e reposición da mesma e con arqueta de rexistro de 40x40 con tapa e marco de fundición, todo completamente rematado.	1				1,00	
							1,00
P02EPT020	ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 Tapa con cerco de rexistro de fundición dúctil capaz de soportar 40 Tn de 60 cm de diámetro.	3				3,00	
							3,00
U03CZ030	m2 Saburra artificial 60% BASE e=20 cm. Saburra artificial, fusos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura, posta na obra, estendida e compactada, incluso preparación da superficie de asento. Sobrancho camiño	1	60,000	2,000		120,000	
							120,00
U05CH010	m2 Formigón HM-25 e=10 cm en reposición de foxo. Reposición de foxos con formigón HM-25 nun espesor mínimo de 10 cm, incúe a preparación do foxo, o vertido, e a nivelación ata a cota existente do camiño. Foxo abastecemento	1	30,00	0,40		12,00	
							12,00

MEDICIONES

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
0701	m2 Rego de adherencia Rego adherencia con emulsión asfáltica.						
	Reposicion asfalto	1	579,05			579,05	
							579,05
UPVP.1h	m2 Pavimento agl asf densa D-12 Pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 cm de espesor, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; barrido previo, estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.						
	Reposicion asfalto	1	579,05			579,05	
							579,05
URECTAP	ud Recrecido tapas Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, reforzado con fibra de dramix, corte e demolición do firme e pavimento existente, caixeadado, retirada de sobrantes a vertedoiro e balizamiento durante a execución.						
	Recrecido rexistros	3				3,00	
							3,00
RETPOST	ud Retranqueo poste comp. eléctrica con desvío de linea Retranqueo de poste de suministro eléctrico, incluso o desvío da linea eléctrica, a executar pola compañía suministradora.						
	Total cantidades alzadas						1,00
							1,00
U02KH010	m. Paso salvacunetastubo formigón D=30 cm						
		1	3,00			3,00	
							3,00

MEDICIONES

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 003 CAMIÑO MATO							
0701	m2 Rego de adherencia Rego adherencia con emulsión asfáltica.						
	Reposicion asfalto	1	1.423,92			1.423,92	
							1.423,92
UPVP.1h	m2 Pavimento agl asf densa D-12 Pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 cm de espesor, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; barrido previo, estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.						
	Reposicion asfalto	1	1.423,92			1.423,92	
							1.423,92
URECTAP	ud Recrecido tapas Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, reforzado con fibra de dramix, corte e demolición do firme e pavimento existente, caixeadado, retirada de sobrantes a vertedoiro e balizamiento durante a execución.						
	Recrecido rexistros	33				33,00	
							33,00

MEDICIONES

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 004 CAMIÑO OUTEIRO							
0701	m2 Rego de adherencia Rego adherencia con emulsión asfáltica.						
	Reposicion asfalto	1	1.854,17			1.854,17	
							1.854,17
UPVP.1h	m2 Pavimento agl asf densa D-12 Pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 cm de espesor, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; barrido previo, estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.						
	Reposicion asfalto	1	1.854,17			1.854,17	
							1.854,17
URECTAP	ud Recrecido tapas Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, reforzado con fibra de dramix, corte e demolición do firme e pavimento existente, caixeadado, retirada de sobranes a vertedoiro e balizamiento durante a execución.						
	Recrecido rexistros	31				31,00	
							31,00
U01PC070	m. Perfilado de cuneta en todo tipo de terreos Perfilado de cunetas en todo tipo de terreos, incluso a carga do material sobranes e transporte a vertedoiro autorizado.						
		1	160,00			160,00	
							160,00
U02JR010	m. Cuneta revestida de formigón Revestimento de cuneta existente con formigón HM-20, vertido na cuneta dándolle forma de U para a canalización das augas pluviais.						
		1	160,00			160,00	
							160,00

MEDICIONES

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 005 CAMIÑO FONTE							
UCMZ.8e	m3 Escv foxos h<2m c/retro cualquier terreo Escavación de foxos para tubos ata 2,00 m de profundidade como máximo, con retroescavadora equipada con martelo, en calqueira tipo de terreo, incluíndo carga e transporte a vertedoiro. Limpza camiño	1	114,64	3,30	0,40	151,32	
							151,32
U03CZ030	m2 Saburra artificial 60% BASE e=20 cm. Saburra artificial, fusos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura, posta na obra, estendida e compactada, incluso preparación da superficie de asento.	1	114,640	3,300		378,312	
							378,31
UPVP.9a	m3 Pav HP-35 vibrado Pavimento de formigón HP-35 vibrado de consistencia branda e tamaño máximo do árido 20 mm., posto en obra, estendido, compactado e curado. Segundo PG-3. Camiño	1	114,64	3,30	0,10	37,83	
							37,83

MEDICIONES

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	CAPÍTULO 006 VARIOS						
	SUBCAPÍTULO 0601 SEGURIDADE E SAUDE						
SEGSAU	ud Seguridade e saúde						
	Total cantidades alzadas						1,00
							1,00
	SUBCAPÍTULO 0602 XESTIÓN DE RESIDUOS						
XRESID	m3 Xestión de residuos						
	MONFORTE						
	Rede Abastecemento	1	140,00	0,40	0,80	44,80	
	COTORELA						
	Rede Abastecemento	1	150,00	0,40	0,80	48,00	
	Sobrancho camiño	1	60,00	2,00	0,30	36,00	
	FONTE						
	Limpeza camiño	1	262,88		0,40	105,15	
							233,95
	SUBCAPÍTULO 0603 IMPREVISTOS E SEVIZOS AFECTADOS						