

**CUADRO DE PRECIOS 2**

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 001 CAMIÑO MONFORTE</b>			
UCMZ.8e	m3	Escv foxos h<2m c/retro cualquier terreo Escavación de foxos para tubos ata 2,00 m de profundidade como máximo, con retroescavadora equipada con martelo, en calqueira tipo de terreo, incluíndo carga e transporte a vertedoiro.	
		Mano de obra.....	3,56
		Maquinaria.....	12,77
		Resto de obra y materiales.....	0,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>16,66</b>
UCMZ10bca	m3	Recheo foxos empréstito Recheo, estendido e compactado de foxos, mediante prancha vibratoria, realizado en tongadas de 30 cm. de espesura, con material seleccionado de empréstito. Incluso rega das mesmas.	
		Mano de obra.....	5,94
		Maquinaria.....	3,02
		Resto de obra y materiales.....	4,03
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,99</b>
U06TP675	m.	Conducción.Polietileno.PE 100 PN 16 DN=63mm.	
		Mano de obra.....	1,66
		Resto de obra y materiales.....	8,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,06</b>
VAL100EURO	ud	Válvula de comporta embrizada de DN 63 mm., tipo EURO 20 o sim Válvula de compuerta embrizada de DN 63 mm., tipo EURO 20 o similar, con cierre elástico, incluso piezas especiales, colocada y probada	
		Mano de obra.....	38,43
		Resto de obra y materiales.....	220,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>259,33</b>
UISA20aah	ud	Pz rxtr cir concn 80x60x50 155 Pozo de rexistro circular concéntrico, 80x60x50 cm e 155 cm de profundidade, realizado con aros de formigón prefabricado, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de cemento M-15, brunido, soleira de formigón HM-20 de 20 cm de grosor; i/tapa circular de diámetro 600 mm e cerca de ferro fundido tipo Rexel o similar co escudo do Concello de Poio, clase D-400 (calzada) o C-250 (beirarrúas) segun norma EN 124, con certificado de produto AENOR o entidade acreditada por ENAC, sobre formigón HA-25, arrasado co pavimento e patés encaixados, segundo ISS-55.	
		Mano de obra.....	153,40
		Resto de obra y materiales.....	192,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>345,54</b>
UACOMABAST	ud	Acom abastecemento a rede existentePolietileno DN 60 con arqueta Acometida de abastecemento de 63 mm diámetro de ata 3 m de lonxitude, incluíndo apertura de gabiá e reposición da mesma e con arqueta de rexistro de 40x40 con tapa e marco de fundición, todo completamente rematado.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>320,00</b>
0701	m2	Rego de adherencia Rego adherencia con emulsión asfáltica.	
		Mano de obra.....	0,07
		Maquinaria.....	0,08
		Resto de obra y materiales.....	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,29</b>
UPVP.1h	m2	Pavimento agl asf densa D-12 Pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 cm de espesor, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; barrido previo, estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.	
		Mano de obra.....	0,74
		Maquinaria.....	1,94
		Resto de obra y materiales.....	4,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,42</b>
URECTAP	ud	Recrecido tapas Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, reforzado con fibra de dramix, corte e demolición do firme e pavimento existente, caixado, retirada de sobrantes a vertedoiro e balizamiento durante a execución.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>115,00</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 002 CAMIÑO COTORELA</b>			
U01AB001	m1	Corte pavim. formigón ou aglomerado Corte de pavimento de formigón ou aglomerado asfáltico con máquina de disco diamantado.	
		Mano de obra.....	1,63
		Maquinaria.....	1,16
		Resto de obra y materiales.....	0,06
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,85</b>
UCMZ.8e	m3	Escv foxos h<2m c/retro cualquier terreo Escavación de foxos para tubos ata 2,00 m de profundidade como máximo, con retroescavadora equipada con martelo, en calqueira tipo de terreo, incluíndo carga e transporte a vertedoiro.	
		Mano de obra.....	3,56
		Maquinaria.....	12,77
		Resto de obra y materiales.....	0,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>16,66</b>
UCMZ10bca	m3	Recheo foxos empréstito Recheo, estendido e compactado de foxos, mediante prancha vibratoria, realizado en tongadas de 30 cm. de espesura, con material seleccionado de empréstito. Incluso rega das mesmas.	
		Mano de obra.....	5,94
		Maquinaria.....	3,02
		Resto de obra y materiales.....	4,03
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,99</b>
U06TP675	m.	Conducción.Polietileno.PE 100 PN 16 DN=63mm.	
		Mano de obra.....	1,66
		Resto de obra y materiales.....	8,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,06</b>
VAL100EURO	ud	Válvula de comporta embrizada de DN 63 mm., tipo EURO 20 o sim Válvula de compuerta embrizada de DN 63 mm., tipo EURO 20 o similar, con cierre elástico, incluso piezas especiales, colocada y probada	
		Mano de obra.....	38,43
		Resto de obra y materiales.....	220,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>259,33</b>
UISA20aah	ud	Pz rxtr cir concn 80x60x50 155 Pozo de rexistro circular concéntrico, 80x60x50 cm e 155 cm de profundidade, realizado con aros de formigón prefabricado, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de cemento M-15, brunido, soleira de formigón HM-20 de 20 cm de grosor; i/tapa circular de diámetro 600 mm e cerca de ferro fundido tipo Rexel o similar co escudo do Concello de Poio, clase D-400 (calzada) o C-250 (beirarrúas) segun norma EN 124, con certificado de produto AENOR o entidade acreditada por ENAC, sobre formigón HA-25, arrasado co pavimento e patés encaixados, segundo ISS-55.	
		Mano de obra.....	153,40
		Resto de obra y materiales.....	192,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>345,54</b>
UACOMABAST	ud	Acom abastecemento a rede existentePolietileno DN 60 con arqueta Acometida de abastecemento de 63 mm diámetro de ata 3 m de lonxitude, incluíndo apertura de gabiá e reposición da mesma e con arqueta de rexistro de 40x40 con tapa e marco de fundición, todo completamente rematado.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>320,00</b>
P02EPT020	ud	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 Tapa con cerco de rexistro de fundición dúctil capaz de soportar 40 Tn de 60 cm de diámetro.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>110,00</b>
U03CZ030	m2	Saburra artificial 60% BASE e=20 cm. Saburra artificial, fusos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura, posta na obra, estendida e compactada, incluso preparación da superficie de asento.	
		Mano de obra.....	0,10
		Maquinaria.....	1,46
		Resto de obra y materiales.....	2,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,39</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
U05CH010	m2	Formigón HM-25 e=10 cm en reposición de foxo. Reposición de foxos con formigón HM-25 nun espesor mínimo de 10 cm, incúe a preparación do foxo, o vertido, e a nivelación ata a cota existente do camiño.	
		Mano de obra.....	4,35
		Maquinaria.....	0,96
		Resto de obra y materiales.....	6,68
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,99</b>
0701	m2	Rego de adherencia Rego adherencia con emulsión asfáltica.	
		Mano de obra.....	0,07
		Maquinaria.....	0,08
		Resto de obra y materiales.....	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,29</b>
UPVP.1h	m2	Pavimento agl asf densa D-12 Pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 cm de espesor, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; barrido previo, estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.	
		Mano de obra.....	0,74
		Maquinaria.....	1,94
		Resto de obra y materiales.....	4,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,42</b>
URECTAP	ud	Recrecido tapas Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, reforzado con fibra de dramix, corte e demolición do firme e pavimento existente, caixeadado, retirada de sobrantes a vertedoiro e balizamiento durante a execución.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>115,00</b>
RETPOST	ud	Retranqueo poste comp. eléctrica con desvío de linea Retranqueo de poste de suministro eléctrico, incluso o desvío da linea eléctrica, a executar pola compañía subministradora.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>986,54</b>
U02KH010	m.	Paso salvacunetastubo formigón D=30 cm	
		Mano de obra.....	7,19
		Maquinaria.....	1,03
		Resto de obra y materiales.....	6,89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>15,11</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 003 CAMIÑO MATO</b>			
0701	m2	Rego de adherencia Rego adherencia con emulsión asfáltica.	
		Mano de obra.....	0,07
		Maquinaria.....	0,08
		Resto de obra y materiales.....	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,29</b>
UPVP.1h	m2	Pavimento agl asf densa D-12 Pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 cm de espesor, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; barrido previo, estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.	
		Mano de obra.....	0,74
		Maquinaria.....	1,94
		Resto de obra y materiales.....	4,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,42</b>
URECTAP	ud	Recrecido tapas Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, reforzado con fibra de dramix, corte e demolición do firme e pavimento existente, caixeadado, retirada de sobrantes a vertedoiro e balizamiento durante a execución.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>115,00</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 004 CAMIÑO OUTEIRO</b>			
0701	m2	Rego de adherencia Rego adherencia con emulsión asfáltica.	
		Mano de obra.....	0,07
		Maquinaria.....	0,08
		Resto de obra y materiales.....	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,29</b>
UPVP.1h	m2	Pavimento agl asf densa D-12 Pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 cm de espesor, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; barrido previo, estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.	
		Mano de obra.....	0,74
		Maquinaria.....	1,94
		Resto de obra y materiales.....	4,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,42</b>
URECTAP	ud	Recrecido tapas Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, reforzado con fibra de dramix, corte e demolición do firme e pavimento existente, caixeadado, retirada de sobranes a vertedoiro e balizamiento durante a execución.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>115,00</b>
U01PC070	m.	Perfilado de cuneta en todo tipo de terreos Perfilado de cunetas en todo tipo de terreos, incluso a carga do material sobranse e transporte a vertedoiro autorizado.	
		Mano de obra.....	0,09
		Maquinaria.....	0,70
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,79</b>
U02JR010	m.	Cuneta revestida de formigón Revestimento de cuneta existente con formigón HM-20, vertido na cuneta dándolle forma de U para a canalización das augas pluviais.	
		Mano de obra.....	4,35
		Maquinaria.....	3,22
		Resto de obra y materiales.....	10,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,59</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 005 CAMIÑO FONTE</b>			
UCMZ.8e	m3	Escv foxos h<2m c/retro cualquier terreo Escavación de foxos para tubos ata 2,00 m de profundidade como máximo, con retroescavadora equipada con martelo, en calqueira tipo de terreo, incluíndo carga e transporte a vertedoiro.	
		Mano de obra.....	3,56
		Maquinaria.....	12,77
		Resto de obra y materiales.....	0,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>16,66</b>
U03CZ030	m2	Saburra artificial 60% BASE e=20 cm. Saburra artificial, fusos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura, posta na obra, estendida e compactada, incluso preparación da superficie de asento.	
		Mano de obra.....	0,10
		Maquinaria.....	1,46
		Resto de obra y materiales.....	2,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,39</b>
UPVP.9a	m3	Pav HP-35 vibrado Pavimento de formigón HP-35 vibrado de consistencia branda e tamaño máximo do árido 20 mm., posto en obra, estendido, compactado e curado. Segundo PG-3.	
		Mano de obra.....	4,40
		Maquinaria.....	8,38
		Resto de obra y materiales.....	79,39
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>92,17</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 006 VARIOS</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 0601 SEGURIDADE E SAUDE</b>			
SEGSAU	ud	Seguridade e saúde	
			TOTAL PARTIDA.....
			950,73
<b>SUBCAPÍTULO 0602 XESTIÓN DE RESIDUOS</b>			
XRESID	m3	Xestión de residuos	
			TOTAL PARTIDA.....
			5,15
<b>SUBCAPÍTULO 0603 IMPREVISTOS E SEVIZOS AFECTADOS</b>			