



PROXECTO:

PAVIMENTACIÓN E DOTACIÓN DE SERVICIOS EN CAMIÑO CAMIÑO TARRÍO. POIO.

MEMORIA

ANTECEDENTES

Redáctase o presente proxecto co fin de definir as actuacións necesarias para levar a cabo a reposición de servizos e a pavimentación no camiño Tarrío. Coa execución das obras do presente proxecto trátase de recuperar e mellorar os servizos nunha zona con valor patrimonial pola súa antigüidade na que se están a mellorar os servizos de recollida de pluviais e o pavimento existente que se atopa nun estado deficiente nos ramales que se inclúen neste proxecto.

DENOMINACIÓN

Clasifícase este proxecto como OBRA DE PAVIMENTACIÓN E MELLORA DE FIRME, ASÍ COMO DOTACIÓN DE SERVICIO DE RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS.

SITUACIÓN

As actuacións proxectadas localízanse na parroquia de Samieira, no camiño Tarrío, ambas no concello de Poio.

OBXECTO DO PROXECTO

El presente proxecto ten por obxecto a determinación das obras necesarias para levar a cabo a instalación dos seguintes servizos coas respectivas acometidas:

- colector de augas pluviais e reixas transversais de captación

Así mesmos defínense os traballos de pavimentación, con pavimento de taco en pedra do país aserrado no largo do camiño, sobre base de formigón.

DESCRIPCIÓN DAS OBRAS

As obras a realizar consisten en:

Demolicións

Demolición e levantamento do pavimento existente, de aglomerado e formigón, con carga de material e transporte do mesmo a vertedoiro autorizado.

Instalación de Servizos

Colocarase ao longo do camiño os seguintes servizos:

- Ampliación da rede de pluviais, así como o conxicionado das mesmas a rede existente, e as acometidas necesarias.



PROXECTO:

PAVIMENTACIÓN E DOTACIÓN DE SERVIZOS EN CAMIÑO CAMIÑO TARRÍO. POIO.

Obras de fábrica

Para as conexións domiciliarias dos diferentes servizos está prevista a construción de arquetas de acometida.

Así mesmo, a rede de pluviais ten prevista a construción de sumidoiros transversalmente ao camiño, de 30 cm. de largo e 40 cm. de profundidade de fundición, e reixa de fundición e a lonxitude do ancho do camiños.

Pavimentación

A subbase da pavimentación consiste na colocación de 20 cm. de saburra artificial, e posteriormente na formación dunha base de formigón de 10 cm. de espesor. A continuación procederase á colocación do pavimento tipo taco de pedra morena do país de 10 cm. x 10 cm. x 10 cm., aserido por unha cara, e sentado con morteiro de cemento e rexuntado adecuadamente.



PROXECTO:

PAVIMENTACIÓN E DOTACIÓN DE SERVIZOS EN CAMIÑO CAMIÑO TARRÍO. POIO.

PRAZO DE EXECUCIÓN

Establécese un prazo de execución de **TRES MESES** contados a partir da data do ACTA DE REPLANTEO que terá que levarse a cabo de acordo co determinado no PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES do concurso.

CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA

De acordo co Artigo 54 da Lei de Contratos do Sector Público, para a execución deste Proxecto no se require clasificación.

PERSONAL DESTINADO Á EXECUCIÓN DAS OBRAS

Para a execución das obras do presente proxecto está previsto destinar 10 traballadores.

PRESUPOSTO

O presuposto das obras proxectadas ascende á cantidade de **75.245,74 euros, (SETENTA E CINCO MIL DOUSCENTOS CORENTA E CINCO EUROS, CON SETENTA E CATRO CÉNTIMOS).**

Sendo o seu desglose:

Execución material:	52.257,61	euros
Gastos xerais e administración:	10.863,63	euros
Beneficio industrial:	3.135,46	euros
Suma (gg+bi)	9.928,95	euros
I.V.A. (21%):	13.059,18	euros
Importe total:	75.245,74	euros

Poio, setembro de 2013

O enxeñeiro municipal

Asdo.: José Luís Arias Rodríguez.