

**CUADRO DE PRECIOS 2**

**Pavimentación Tarrío**

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0001	1.10.1	PA	Partida alzada de abono íntegro para seguridade e saúde das obras	
			Sin descomposición	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>637,02</b>
0002	1.11.1	m3	Xestión dos residuos de construción e demolición procedentes da execución das obras	
			Sin descomposición	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,50</b>
0003	E03AHJ111	ud	Arqueta prefabricada aberta de formigón en masa con reforzo de zuncho perimetral na parte superior, de 50x50x50 cm. medidas interiores, completa: con rexa e marco de formigón e formación de buratos para conexións de tubos. Colocada sobre solera de formigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor e p.p. de medios auxiliares, sen incluír a excavación nin o recheo perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	
			Mano de obra.....	27,40
			Maquinaria.....	4,60
			Resto de obra y materiales.....	63,52
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>95,52</b>
0004	E03M010	ud	Acometida de pluviais ata unha lonxitude de oito metros realizada con tubo de PVC de diámetro 200 mm., incluso excavación mecánica, recheo e apisonado de gabia con terra procedente da excavación, limpeza e transporte de terras sobrantes a vertedoiro.	
			Mano de obra.....	226,40
			Maquinaria.....	14,11
			Resto de obra y materiales.....	61,20
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>301,71</b>
0005	E03OEP020	m.	Colector de augas pluviais enterrado de PVC de parede compacta de cor tella y rixidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. e de unión por xunta elástica. Colocado en gabia, sobre unha cama de area de río de 10 cm. debidamente compactada e nivelada, recheo lateralmente y superiormente ata 10 cm. por riba da xeratriz coa mesma area;. Con p.p. de medios auxiliares e sen incluír a excavación nin o tapado posterior de las gabias, s/ CTE-HS-5.	
			Mano de obra.....	7,93
			Resto de obra y materiales.....	19,33
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>27,26</b>
0006	PAVICESPED	m2	Pavimento de lastros prefabricado de formigón de rexilla, sentados sobre capa de area, de 8 cm. de espesor, terminado.	
			Mano de obra.....	2,84
			Resto de obra y materiales.....	11,28
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,12</b>
0007	REC	ud	Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, incluíndo armaduras, corte e demolición do firme e pavimento existente, caxeado, retirada de sobrantes a vertedoiro e balizamento durante l execución.	
			Mano de obra.....	66,11
			Maquinaria.....	6,81
			Resto de obra y materiales.....	39,05
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>111,97</b>
0008	U01EZ040	m3	Escavación en gabia en terreo de tránsito, incluso roca, con esgotamento de auga, carga e transporte dos produtos da escavación a vertedoiro ou lugar de emprego.	
			Mano de obra.....	6,95
			Maquinaria.....	9,08
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>16,03</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

**Pavimentación Tarrío**

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0009	U01RZ020	m3	Recheo localizado en gabias con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, estendido, humectación e compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación de 95% do próctor modificado.	
			Mano de obra.....	2,18
			Maquinaria.....	7,73
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,91</b>
0010	U01RZ030	m3	Recheo de area en gabias, estendido, humectación e compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación de 95% do próctor modificado.	
			Mano de obra.....	1,60
			Maquinaria.....	4,54
			Resto de obra y materiales.....	14,00
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>20,14</b>
0011	U03CZ030	m2	Saburra artificial, fusos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura, posta na obra, estendida e compactada, incluso preparación da superficie de asiento.	
			Mano de obra.....	0,08
			Maquinaria.....	1,43
			Resto de obra y materiales.....	2,83
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,34</b>
0012	U03WV010	m3	Pavimento de formigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso estendido, encofrado de bordo, regreado, vibrado, curado con producto filmóxeno, estriado ou ranurado e p.p. de xuntas.	
			Mano de obra.....	2,84
			Maquinaria.....	22,28
			Resto de obra y materiales.....	69,42
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>94,54</b>
0013	U04VQ300	m2	Pavimento de lastros de granito moreno do país, corte de canteira, e aserrado 1 cara de 10x10x10 cm, sentados sobre capa de morteiro semi-seco 1/6 de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta e retacado de xuntas, varrido, regado con auga, limpeza e curado periódico durante 15 días, terminado.	
			Mano de obra.....	8,47
			Resto de obra y materiales.....	37,38
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>45,85</b>
0014	U08ENH020	m.	Canaleta de drenaxe superficial para zonas de carga pesada, formado por pezas de fundición dúctil de 200x235 mm. de medidas exteriores, sen pendente incorporada e con reixa de fundición dúctil de medidas superficiais 750x200 mm., colocadas sobre cama de area de río compactada, incluso con p.p. de pezas especiais e pequeno material, montado, nivelado e con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamento.	
			Mano de obra.....	10,20
			Resto de obra y materiales.....	54,10
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>64,30</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2****Pavimentación Tarrío**

<b>Nº</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>UD</b>	<b>RESUMEN</b>	<b>IMPORTE</b>
0015	U08ZMP050	ud	Pozo de rexistro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por soleira de formigón HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, lixeiramente armada con mallazo, aneis de formigón en masa prefabricados de bordo para encaixar, e cono asimétrico para formación de brocal do pozo, de 60 cm. de altura, con peche de marco e tapa de fundición, selado de xuntas con morteiro de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates e de cerco de tapa, incluso medios auxiliares, sen incluír a escavación do pozo e o seu recheo perimetral posterior.	
			Mano de obra.....	65,21
			Maquinaria.....	27,60
			Resto de obra y materiales.....	212,74
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>305,55</b>