



CONCELLO DE REDONDELA

INFORME SERVIZOS TECNICOS

ASUNTO : REPARACION , SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA XOGOS INFANTIS NO PARQUE INFANTIL NA ALAMEDA DE CHAPELA REDONDELA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Redactase a presente memoria descriptiva e orzamento que a continuación se detallan consistentes genericamente no desmantelamento do parque infantil existente no entorno da Alameda de Chapela denominado Parque Infantil Vias do Tren e parte dos xogos existentes se reparan e se reinstalaran no principal parque situado na Alameda. Neste , se procedera a súa remodelación total , reparando e reutilizando xogos existentes, colocando xogos novos , e disponiendo un novo piso amortiguador e un novo vallado.

PARQUE VIAS DO TREN



Este parque se desmonta totalmente y parte de sus juegos se reparan y reinstalan en el Parque de la Alameda de Chapela.



Balancín: se desmonta, traslada a naveas propias para reparación y repintado con los colores acordes con los nuevos juegos y se instala en el parque de la Alameda de Chapela.



CONCELLO DE REDONDELA



Juego de muelle individual: se desmonta, traslada a nave propias para reparación y repintado con los colores acordes con los nuevos juegos y se instala en el parque de la Alameda de Chapela.



Equipo combinado: se desmonta, traslada a nave propias para reparación y repintado con los colores acordes con los nuevos juegos y se instala en el parque de la Alameda de Chapela.



Pórtico de columpio asiento cuna individual: se desmonta y traslada a dependencias municipales para su posterior reutilización en otro parque.

PARQUE ALAMEDA DE CHAPELA



No se reutiliza ningún juego en el nuevo parque de la Alameda de Chapela, los que está en buen estado se reutilizaran posteriormente en otros parques.



CONCELLO DE REDONDELA



Equipo de trepa: se desmonta y traslada a dependencias municipales para su posterior reutilización en otro parque.



Equipo combinado grande: se retira para vertedero autorizado.



Equipo combinado pequeno: se retira para vertedero autorizado.



Juego de muelle: se retira para vertedero autorizado.



Balancín: se retira para vertedero autorizado.



CONCELLO DE REDONDELA



Juego de muelle: se retira para vertedero autorizado.



2 unidades de pórticos de columpio: se retira para vertedero autorizado.



Reparación e instalación de giratorio procedente de almacén municipal.



Suministro e instalación de nuevo equipo combinado con una gran torre central de la que sale un tobogán de inox parcialmente cerrado a una altura de 3,17 m, con acceso por escalerilla y escalera de inox, pértiga con peldaños y tubos de deslizamiento también en inox.



CONCELLO DE REDONDELA



Suministro e instalación de xogo de muelle con forma de perro.



Suministro e instalación de pórtico de columpio de metal con dos asientos planos.



Suministro e instalación de pórtico de columpio de metal con un asento tipo cuna y otro asento adaptado a minusvalidos.



Suministro e instalación de pórtico de metal con columpio cesta.




CONCELLO DE REDONDELA



Suministro e instalación de vallado totalmente metálico con acabados de pintura epoxi en colores y secado al horno a altas temperaturas, con una altura de 1 m.

También se incluirá en cada acceso al parque un paso canadiense de dimensiones mínimas de 2 x 1 m, para impedir el acceso de animales al área de juego.



Suministro e instalación de cartel informativo de parque infantil con poste de acero galvanizado y cartel de HPL con el texto en bajo relieve.

Suministro e instalación de césped artificial antiestático integramente en color verde sobre base amortiguadora de partículas de espuma de polietileno herméticas recicladas (se adjunta ficha del producto).

ORZAMENTO

O orzamento estimado segundo desglose que se acompaña ascende I.V.E incluido as cantidade de “**CENTO DEZ MIL OITOCENTOS SESENTA E SEIS EUROS CON TRINTA E OITO CENTIMOS**” (110.866,38 EUROS) ✓

CONDICIONS DE EXECUCIÓN

1.- O prazo de execucion e remate das obras sera de 45 días contados a partir do seguinte á notificación da Resolución de adxudicación.

2.- Todos los elementos novos a instalar deberán contar cos certificados de homologación correspondentes e adaptados a normativa Europea.



CONCELLO DE REDONDELA

3.- O prazo de garantía en canto o material novo instalado cubrira o mantemento das súas propiedades iniciais será para a valla de 2 anos e xogos 5 anos. En canto a garantía da súa instalación tendrá unha duración de 6 meses contado a partir dende o remate da instalación. Nos casos motivados pola reparación por vandalismo, o Concello aboará as pezas novas e o contratista realizará a súa colocación sin coste algun durante o primeiro ano.

Redondela a 5 de setembro do 2013

O Arquitecto Técnico Municipal

Asdo Juan Manuel Estevez Lamas