

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
1 ACTUACIÓNS PREVIAS E MOV. TERRAS				
1.1	01.01	m	Limpeza e roza de cunetas por ambas as marxes por medios mecánicos, tanto cunetas de terra como de formigón, mesmo noiros de ata 4m de altura, con reperfilado de noiros e cunetas existentes con motoniveladora. I/ retirada de tocos ou raíces existentes, con carga e transporte de material resultante a vertedoiro situado a calquera distancia, i/canon de vertedoiro.	
	C1709B004	0,011 h	Camión con caixa basculante 4x4	58,960
	C1331200	0,005 h	Motoniveladora mediana	62,960
	mo060	0,063 h	Peón ordinario construción.	13,860
	C170E000	0,005 h	Varredora autopropulsada	7,000
	%	5,000 %	Costes Indirectos	1,870
Precio total por m				1,96
1.2	1.21111	m	Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, con cortadora de disco diamante, en calzadas, i/reformulo e p.p. de medios auxiliares.	
	CORTADORA	0,003 h	Cortadora hormigón, disco de diamante	6,010
	mo060	0,041 h	Peón ordinario construción.	13,860
	%	5,000 %	Costes Indirectos	0,590
Precio total por m				0,62
1.3	DUX030b	m ²	Demolición de 15/20 cm de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martelo rompedor, con retirada, carga de produtos e transporte a vertedoiro situado a calquera distancia. I/canon de vertedoiro.	
	mq01exn050	0,010 h	Retroexcavadora sobre neumáticos con martillo rompedor 115 CV.	66,630
	mq01ret010	0,005 h	Miniretrocargadora s/neumáticos 20 CV.	40,950
	mq08war070	0,060 m	Corte en asfalto con cortadora de disco.	2,280
	mo060	0,026 h	Peón ordinario construción.	13,860
	%	5,000 %	Costes Indirectos	1,370
Precio total por m²				1,44
1.4	ADE010c	m ³	Escavación en gabia en todo tipo de terreo, mesmo roca, por medios mecánicos, con esgotamento de augas, p.p. de entibación, con carga e transporte dos produtos da escavación a lugar de emprego ou vertedoiro, a calquera distancia, segundo indique a Dirección facultativa. I/canon de vertedoiro, p.p. de medios auxiliares e preparación da superficie de asentamento, con reformulo, nivelación e compactación da mesma.	
	mq01ret020	0,190 h	Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.	37,080
	mo060	0,128 h	Peón ordinario construción.	13,860
	%	5,000 %	Costes Indirectos	8,820
Precio total por m³				9,26
1.5	1.4	PA	Partida alzada para o fresado de 5 cm de espesor de mestura bituminosa en quente nos entroncamentos cos viais lindeiros á estrada onde se actúa, incluíndo a maiores o fresado do comezo e o fin da propia estrada, actuando en todo o ancho dos viais, I/ custo do transporte a lugar de reutilización ou vertedoiro, así como o canon de vertedura a que desen lugar, caso de non proceder á reutilización.	
Sin descomposición				600,000
Precio total redondeado por PA				600,00

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
1.6	AASSD		P.A. Partida alzada para a limpeza dos tramos de tubaxe soterrada existente en zonas de salvacunetas, entradas en vivendas, obras de drenaxe transversal ou cruces de vías lindeiras.	
			Sin descomposición	600,000
			Precio total redondeado por P.A.	600,00

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
2 DRENAXE, FIRMES E PAVIMENTOS				
2.1	ASD010	m	Formación de gabia drenante composta por tubo de PVC de D=110 mm ranurado ao longo dun arco de 220º, rodeando o tubo con material filtrante (Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro), obtendo unha sección de 30x30 cm de grava 20/30 rodeando o tubo, envolvendo a gabia drenante en geotextil composto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, cunha masa superficial de 200 g/m². l/p.p. de escavación en gabia, preparación da superficie de asento, material filtrante e geotextil de protección terminado.	
	C133A0K0	0,110 h	Pisón vibrante, pla.60cm	8,580
	C1315010	0,070 h	Retroexcavadora pequena	42,270
	mt14gsa020c	2,500 m²	Geotextil non tecido composto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, cunha masa superficial de 200 g/m² e unha apertura de cono ó ensaio de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252.	0,830
	BD5A1B00	1,060 m	Tubo de PVC 110 mm de diámetro	2,320
	mt01arr010bcbb	0,150 m3	Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro.	7,150
	mo011	0,200 h	Oficial 1ª construcción.	14,920
	mo059	0,190 h	Peón especializado construcción.	14,810
	%	5,000 %	Costes Indirectos	15,300
Precio total redondeado por m				16,07
2.2	ADR030B21	m3	Subministro e colocación de cachote 0/300 mm, en capa de sub-base, elaborada en planta con árido granítico de machaqueo, posta en obra, estendida, humectación e compactación ao 100% do Proctor Modificado, consolidada e recibada sobre chaira, mesmo preparación da superficie de asento, con reformulo, perfilado, nivelación e compactación da mesma, medido sobre perfil. Executado segundo PG 3 e instrucción 6.1 e 6.2-IC.	
	B037200013	1,100 m3	Cachote 0/300 mm	6,150
	mq02rov020	0,100 h	Rodillo vibrante dúplex autopropulsado de 700 kg, anchura de traballo 70 cm.	11,256
	mq04cab010a	0,110 h	Camión basculante de 8 t de carga.	30,900
	mq02cia020	0,100 h	Camión con cuba de auga.	35,810
	mo060	0,100 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	%	5,000 %	Costes Indirectos	16,270
Precio total redondeado por m3				17,08
2.3	ADR030b2	m³	Subministro e colocación de grava-40/70 mm, en capa de sub-base, elaborada en planta con árido granítico de machaqueo, posta en obra, estendida, compactada, consolidada e recibada sobre chaira, mesmo preparación da superficie de asento, con reformulo, perfilado, nivelación e compactación da mesma, medido sobre perfil. Executado segundo PG 3 e instrucción 6.1 e 6.2-IC.	
	mt01arr010bcb	1,100 m3	Grava de cantera, de 40 a 70 mm de diámetro.	7,150
	mq02rov020	0,100 h	Rodillo vibrante dúplex autopropulsado de 700 kg, anchura de traballo 70 cm.	11,256
	mq04cab010a	0,100 h	Camión basculante de 8 t de carga.	30,900
	mq02cia020	0,100 h	Camión con cuba de auga.	35,810
	mo060	0,100 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	%	5,000 %	Costes Indirectos	17,060
Precio total redondeado por m³				17,91

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total	
2.4	UFF0102B	m ²	Rega semiprofunda con emulsión bituminosa catiónica C65B3 TRG (ECR-2) e 18 l/m2. de árido fino (tipo A 16/8), segundo norma UNE-EN 13108, cunha dotación de 5 kg/m2, mesmo extensión, compactación, limpeza e varrido previo.		
	C1709G00	0,001 h	Extendedora árido	39,360	0,04
	C170D0A0	0,001 h	Rodillo vibratorio autopropulsado neumático	59,520	0,06
	mo011	0,005 h	Oficial 1ª construcción.	14,920	0,07
	mo060	0,010 h	Peón ordinario construcción.	13,860	0,14
	B03HA000	0,030 t	Áridos graníticos tipo A 16/8 para tratamientos superficiales de pavimentos bituminosos	21,990	0,66
	B0552620a	5,000 kg	Emul.bitum.catiónica C65B3 TRG (ECR-2)	0,310	1,55
	C1702D00	0,001 h	Camión cisterna p/riego asf.	28,230	0,03
	C170E000	0,002 h	Varredora autopropulsada	7,000	0,01
	%	5,000 %	Costes Indirectos	2,560	0,13
			Precio total redondeado por m²		2,69
2.5	UFF0102	m ²	Emulsión asfáltica C60B3 TER, empregada en regas de adherencia, mesmo extensión, varrido, limpeza e preparación previa da superficie. Estendido cunha dotación de 1.0 kg/m2. Executado segundo PG 3 e instrucción 6.1 e 6.2-IC.		
	G9J13R00	0,001 t	Rega de adherencia con emulsión bituminosa C60B3TER	518,740	0,52
			Precio total redondeado por m²		0,52
2.6	UFF01011	t	Subministro e colocación de formigón bituminoso en quente tipo AC-16-surf-50/70-S en capa de rodaxe de firme, fabricado, posto en obra, estendido e compactado, mesmo filler de achega e betún, cunha dotación de ligante hidrocarbonado (50/70) do 5 %. Executado segundo PG 3 e instrucción 6.1 e 6.2-IC.		
	C1709B00	0,010 h	Extendedora p/pavimento mezcla bitum.	51,110	0,51
	C13350C0	0,021 h	Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t	65,670	1,38
	B9H12110	1,000 t	Mezcla bituminosa continua en quente de composición semidensa AC 16 surf 50/70 S, con árido granítico, filler e betún asfáltico de penetración, cunha dotación de ligante hidrocarbonado (50/70) do 5 %	38,650	38,65
	mo011	0,400 h	Oficial 1ª construcción.	14,920	5,97
	mo060	0,400 h	Peón ordinario construcción.	13,860	5,54
	%	5,000 %	Costes Indirectos	52,050	2,60
			Precio total redondeado por t		54,65
2.7	09.02	m3	Recheo localizado con material seleccionado procedente de préstamo. // posta en obra, estendido, humectación e compactación en capas de 20 cm. de espesor, cun grao de compactación do 95% do proctor modificado. Executado segundo PG 3.		
	mq05pdpdf2	0,005 h	Camión cisterna de auga 10.000 l	24,600	0,12
	mq05pdpdf5	0,005 h	Rodillo vibrante manual tándem 800 kg	5,000	0,03
	my05pdm361	0,005 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	20,150	0,10
	C1101200	0,005 h	Retroexcavadora s/neumáticos 100 CV	41,600	0,21
	mq05pdm110	0,003 h	Camión basculante 4x4 de 14 t.	30,400	0,09
	mo059	0,003 h	Peón especializado construcción.	14,810	0,04
	mo060	0,003 h	Peón ordinario construcción.	13,860	0,04
	B0111853	1,000 m3	Terras de préstamo de material seleccionado	6,400	6,40
	%	5,000 %	Costes Indirectos	7,030	0,35
			Precio total redondeado por m3		7,38

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
2.8.06.01		Ud	Recrecido de pozos de rexistro ata nova rasante de pavimento, con coroaición de formigón en masa HM-20/P/40/IIa de 20 cm. de espesor e unha planta de 1x1 m., incluído mallazo electrosoldado ME 20x20 cm, de diámetro 6-6 mm e aceiro B-500S. I/ corte e demolición de pavimento bituminoso, levantado e posterior colocación de marco e tapa en nova rasante de pavimento, encofrado e desencofrado, estendido e vibrado do formigón. Completamente colocado. Mesmo retirada, carga, transporte e descarga de cascallos e sobrantes a vertedoiro autorizado con canon de vertedura incluída.	
	my05pdm361	1,000 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	20,150
	my65pdm361	1,000 h	Agulla neumática s/compresor D=80 mm.	0,900
	my70pdm361	1,000 h	Compresor port.diesel m.p. 5m3/min 7bar	2,600
	mo052	1,400 h	Oficial primeira	15,500
	mo060	1,400 h	Peón ordinario construción.	13,860
	B0111891	0,200 m3	Formigón HM-20/P/40/IIa central	67,110
	B0155291	0,001 m3	Mortero M-15 cemen.gris II/B-M 32,5	56,980
	D00ERA01	0,800 m2	Encofrado necesario, incluso arriostramiento, apoyo, anclajes y desencofrado.	19,070
	C12FGE23S	1,000 m2	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500S UNE-EN 10080.	1,870
	%	5,000 %	Costes Indirectos	95,360
			Precio total redondeado por Ud	100,13
2.9.02.02.05		Ud	Sumidoiro de formigón HM-20/P/40/IIa executado in situ, de 70x40x80 cm. de dimensión, con espesor de paredes de 10 cm., colocado sobre soleira de formigón HM-20/P/40/IIa lixeiramente armado de 20 cm. de espesor, con marco e rejilla de fundición clase D-400, incluído escavación, preparación da superficie de asento, con reformulo, nivelación e compactación da mesma, recheo perimetral exterior, encofrado, desencofrado, recibido de marco e rejilla, p.p. de pezas especiais de conexión a rede de pluviais existente e o tubo dren. Totalmente terminado.	
	my05pdm361	0,600 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	20,150
	my65pdm361	0,600 h	Agulla neumática s/compresor D=80 mm.	0,900
	my70pdm361	0,600 h	Compresor port.diesel m.p. 5m3/min 7bar	2,600
	mqq05mmk111	0,800 h	Bandexa vibrante de 300 kg	4,500
	mo059	0,800 h	Peón especializado construción.	14,810
	mo052	1,450 h	Oficial primeira	15,500
	mo032	2,000 h	Peón especializado	14,320
	Kj34puy897	1,000 Ud	Encof.metál.imbornal 70x40x80 cm.	2,260
	Kj34puy898	1,000 Ud	Marco e rejilla fund.abatible 700x400x43 mm	29,130
	B0111891	0,250 m3	Formigón HM-20/P/40/IIa central	67,110
	Kj34puy899	1,000 Ud	Codo M-H PVC j.elást.45º D=250 mm.	10,370
	Kj34puy900	1,500 m	Tubo PVC Ø 250mm.comp.SN-4,i/j.elast	10,080
	%	5,000 %	Costes Indirectos	154,420
			Precio total redondeado por Ud	162,14
2.10.02.02.07		m	Subministro e colocación de cuneta revestida de Formigón con 10 cm de espesor, remontable, en forma de "L", de sección libre 1,00 metro de ancho e 0,10 m de profundidade, con prolongación da cuneta de formigón ata límite de fachada, segundo deseño de planos. Mesmo encofrado, desencofrado, acondicionamento do terreo existente e demais traballos necesarios para unha correcta execución da partida.	
	my05pdm361	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	20,150
	mqq05mmk111	0,100 h	Bandexa vibrante de 300 kg	4,500
	mo059	0,100 h	Peón especializado construción.	14,810
	mo052	0,100 h	Oficial primeira	15,500
	mo060	0,100 h	Peón ordinario construción.	13,860
	B0111891	0,250 m3	Formigón HM-20/P/40/IIa central	67,110
	B0111k8	1,500 m2	Tablero encofrar cuneta	1,550
	%	5,000 %	Costes Indirectos	26,000
			Precio total redondeado por m	27,30

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
3 MURO DE CONTENCIÓN				
3.1	01.031	m3	Subministro e colocación de formigón ciclópeo para cimentación de muro, con 70% de mampuesto e 30% de formigón HM-20/P/40/IIa, i/encofrado de madeira a 2 caras, desencofrado, entibación necesaria, posta en obra dos materiais, elaboración necesaria e demais traballos necesarios para o perfecto acabado da partida segundo especificacións da Dirección Facultativa. Completamente executado segundo normas NTE-CSZ, EHE-08 e CTE-SE-C.	
	my05pdm361	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	20,150
	mq04cab010a	0,100 h	Camión basculante de 8 t de carga.	30,900
	my71pdm361	0,010 h	Autobomb hormig.h. 40m3, pluma<32 m.	117,250
	mo060	0,300 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	mo013	0,200 h	Oficial 1ª cantero.	14,920
	mt06maa0101c	0,700 m³	Pedra granítica ordinaria para mampostería, formada por mampuestos de varias dimensións sin labra previa algunha, arreglados solamente con martillo.	24,770
	B0111891	0,300 m3	Formigón HM-20/P/40/IIa central	67,110
	%	5,000 %	Costes Indirectos	50,890
Precio total redondeado por m3				53,43
3.2	01.041	m²	Execución de muro de contención e sostemento a unha cara vista, fabricada con mampostería de pedra granítica, de espesor variable, con acabado rústico na cara vista e cantos sen labrar, i/p.p. de transporte e subministro da pedra, compactación de material filtrante para recheo de trasdós e execución do paso da obra de drenaxe existente a través do muro.	
	mt06per010alaa11	1,000 m²	Mampostería de granito Gris Mondariz, acabado rústico na cara vista e aserrado no resto de caras, con os cantos sen labrar.	51,150
	mq04cag010a	0,200 h	Camión con grúa de hasta 6 t.	49,450
	mo013	0,100 h	Oficial 1ª cantero.	14,920
	mo034	0,100 h	Ayudante cantero.	14,390
	%	5,000 %	Costes Indirectos	63,970
Precio total redondeado por m²				67,17
3.3	09.07	m2	Drenaxe de muro pola súa cara en contacto co terreo, con Geotextil non tecido composto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, cunha masa superficial de 200 g/m², completamente colocado. Executado segundo PG 3 e instrución 5.1 e 5.2-IC.	
	mo032	0,040 h	Peón especializado	14,320
	mo060	0,022 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	mt14gsa020c	1,100 m²	Geotextil non tecido composto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, cunha masa superficial de 200 g/m² e unha apertura de cono ó ensaio de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252.	0,830
	%	5,000 %	Costes Indirectos	1,780
Precio total redondeado por m2				1,87

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
3.4	09.06	m3	Recheo localizado en trasdós de muro con material granular drenante de cantera formado por grava de 20 a 30 mm de diámetro. l/ posta en obra, estendido, humectación e compactación en capas de 20 cm. de espesor, cun grao de compactación do 95% do proctor modificado. Executado segundo PG 3.	
	mo060	0,070 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	B07DC02	0,020 h	Dumper convencional de 2.000 kg.	6,000
	mq05mmk111	0,010 h	Bandexa vibrante de 300 kg	4,500
	mq05pdm110	0,002 h	Camión basculante 4x4 de 14 t.	30,400
	mt01arr010bcbba	1,000 m3	Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro.	7,150
	%	5,000 %	Costes Indirectos	8,350
			Precio total redondeado por m3	8,77

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
4 SINALIZACIÓN HORIZONTAL				
4.1	04.01	m	Marca viaria reflexiva tipo II, branca, de 10 cm. de ancho, continua ou descontinua, a elixir pola Dirección Facultativa, executada con pintura acrílica en base acuosa, con aplicación de microesferas de vidro, cunha dotación de 720 gr/m2 de material base e 480 gr/m2 de microesferas de vidro. Mesmo premarcaxe, varrido e limpeza de marxe. Medida segundo lonxitude realmente pintada. Executado segundo PG 3 e instrucción 8.2-IC.	
	B09S004	0,003 h	Máquina pinta-bandas autopropulsada	12,500
	B08B002	0,003 h	Varredora remolcada c/motor auxiliar	6,000
	B07DC02	0,003 h	Dumper convencional de 2.000 kg.	6,000
	mo060	0,003 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	mo052	0,003 h	Oficial primeira	15,500
	C27HP02	0,072 Kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,450
	C27HP05	0,048 Kg	Microesferas vidro tratadas	0,840
	%	5,000 %	Costes Indirectos	0,310
Precio total redondeado por m				0,33
4.2	04.02	m	Marca viaria reflexiva tipo II, branca, de 15 cm. de ancho, continua ou descontinua, executada con pintura acrílica en base acuosa, con aplicación de microesferas de vidro, cunha dotación de 720 gr/m2 de material base e 480 gr/m2 de microesferas de vidro. Mesmo premarcaxe, varrido e limpeza de marxe. Medida segundo lonxitude realmente pintada. Executado segundo PG 3 e instrucción 8.2-IC.	
	B09S004	0,003 h	Máquina pinta-bandas autopropulsada	12,500
	B08B002	0,003 h	Varredora remolcada c/motor auxiliar	6,000
	B07DC02	0,003 h	Dumper convencional de 2.000 kg.	6,000
	mo060	0,003 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	mo052	0,003 h	Oficial primeira	15,500
	C27HP02	0,110 Kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,450
	C27HP05	0,072 Kg	Microesferas vidro tratadas	0,840
	%	5,000 %	Costes Indirectos	0,390
Precio total redondeado por m				0,41
4.3	04.03	m2	Superficie de pavimento pintada con marca viaria reflexiva tipo II, para pintado de cebreados, signos, símbolos, flechas, etc., executada con pintura acrílica en base acuosa, con aplicación de microesferas de vidro, cunha dotación de 720 gr/m2 de material base e 480 gr/m2 de microesferas de vidro, incluso premarcaxe, varrido e limpeza de marxe. Medida segundo superficie realmente pintada. Executado segundo PG 3 e instrucción 8.2-IC.	
	B08B002	0,200 h	Varredora remolcada c/motor auxiliar	6,000
	B07DC02	0,100 h	Dumper convencional de 2.000 kg.	6,000
	B09S007	0,100 h	Equipo pintabandas aplic.convencional	14,300
	mo052	0,200 h	Oficial primeira	15,500
	mo060	0,150 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	C27HP02	0,720 Kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,450
	C27HP05	0,480 Kg	Microesferas vidro tratadas	0,840
	%	5,000 %	Costes Indirectos	9,850
Precio total redondeado por m2				10,34

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
4.4	04.04	Ud	Subministro e colocación de sinal cadrado de lado 60 cm., reflexiva, nivel II (H.I.) e troquelada, mesmo poste galvanizado de sustentación e cimentación. Todo completamente colocado. Mesmo ancoraxes e parafusos necesarios, tanto dos sinais ao poste como do poste á cimentación. Executado segundo PG 3 e instrución 8.1-IC.	
	B09S001	0,250 h	Ahoyadora para postes de señales	13,500
	mo052	0,500 h	Oficial primeira	15,500
	mo060	0,500 h	Peón ordinario construción.	13,860
	mo059	0,250 h	Peón especializado construción.	14,810
	B0111891	0,150 m3	Formigón HM-20/P/40/Ila central	67,110
	C27VS37	1,000 Ud	Señal cuadrada reflex. H.I. L=60 cm.	66,400
	C27VP05	3,500 m	Poste acero galv. de 80x40x2 mm	9,400
	%	5,000 %	Costes Indirectos	131,130
Precio total redondeado por Ud				137,69
4.5	04.05	Ud	Subministro e colocación de sinal triangular de 90 cm. de lado, reflexiva, nivel II (H.I.) e troquelada, mesmo poste galvanizado de sustentación e cimentación. Todo completamente colocado. Mesmo ancoraxes e parafusos necesarios, tanto dos sinais ao poste como do poste á cimentación. Executado segundo PG 3 e instrución 8.1-IC.	
	B09S001	0,250 h	Ahoyadora para postes de señales	13,500
	mo052	0,500 h	Oficial primeira	15,500
	mo060	0,500 h	Peón ordinario construción.	13,860
	mo059	0,250 h	Peón especializado construción.	14,810
	B0111891	0,150 m3	Formigón HM-20/P/40/Ila central	67,110
	C27VP05	3,500 m	Poste acero galv. de 80x40x2 mm	9,400
	C27VS26	1,000 Ud	Señal triangular reflex. H.I. de 90 cm de lado y placa informativa reflex. H.I. de 90x20 cm	65,440
	%	5,000 %	Costes Indirectos	130,170
Precio total redondeado por Ud				136,68
4.6	04.09	Ud	Subministro e colocación de sinal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) e troquelada, incluíndo poste galvanizado de sustentación e cimentación necesaria con formigón HM-20/P/40/Ila. Modelo de sinal e poste galvanizado a elixir pola Dirección facultativa. Incluíndo demolición de beirarrúa ou firme necesario para correcta instalación, escavación necesaria, posterior recheo, reposición de pavimento coas mesmas características que o existente, ancoraxes e parafusos necesarios para a súa correcta colocación, tanto do sinal ao poste como do poste á cimentación, con placa de ancoraxe con pernos no caso de ser necesario. Completamente colocada. Executado segundo PG 3 e instrución 8.1-IC.	
	B09S001	0,250 h	Ahoyadora para postes de señales	13,500
	mo052	0,500 h	Oficial primeira	15,500
	mo060	0,500 h	Peón ordinario construción.	13,860
	mo059	0,250 h	Peón especializado construción.	14,810
	C27VS03AA	1,000 Ud	Sinal circular reflex. H.I. D=60 cm., incluíndo conxuntos de ancoraxe e parafusos necesarios.	63,200
	B0111891	0,150 m3	Formigón HM-20/P/40/Ila central	67,110
	C27VP05AA	3,500 m	Poste aceiro galv. de 80x40x2 mm, incluíndo conxuntos de ancoraxe e parafusos necesarios.	9,400
	%	5,000 %	Costes Indirectos	127,930
Precio total redondeado por Ud				134,33

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
5 SEGURIDADE E SAÚDE				
5.1	938489		P.A. Partida alzada para a Seguridade e saúde durante a execución da obra. // elementos protectores individuais, colectivos, sinalización de obra, e demais elementos necesarios para unha correcta execución da obra cumprindo con todos os sistemas de seguridade e saúde obrigados no anexo do proxecto e na correspondente Ley.	
			Sin descomposición	800,000
			Precio total redondeado por P.A.	800,00

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
----	--------	----	-------------	-------

6 XESTIÓN DE RESIDUOS

6.1 aaassq

P.A. Partida alzada para a xestión por parte dun vertedoiro ou xestor de residuos autorizado de todos os residuos xerados durante a execución da obra. I/ carga, transporte a vertedoiro ou xestor situado a calquera distancia e tratamento de residuos, con canon de tratamento de residuos incluído.

Sin descomposición 700,000

Precio total redondeado por P.A. 700,00