

## Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
<b>1 CAPITULO UNICO</b>				
1.1 1.1		m	<b>Desbroce del terreno en ambos márgenes con medios mecánicos, mediante tractor con desbrozadora, i/p.p. de desbroce manual, incluyendo taludes de hasta 4m de altura.</b>	
	mq09tra02022	0,020 h	Tractor con desbrozadora.	42,00
	mq09bro010	0,010 h	Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra, de 0,42 kW de potencia.	4,00
	%	2,000 %	Medios auxiliares	0,88
			<b>Precio total por m .....</b>	<b>0,90</b>
1.2 1.2		m <sup>2</sup>	<b>Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B4 ADH (ECR-1) según norma UNE-EN 13108, con una dotación de 1 kg/m<sup>2</sup>, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido.</b>	
	G9J13R00	0,001 t	Riego de adher. c/emul.bitum.catiónica ECR-1	364,87
			<b>Precio total por m<sup>2</sup> .....</b>	<b>0,36</b>
1.3 1.3		t	<b>Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa AC16 surf D en capa de regularización con árido granítico y betún asfáltico, extendida y compactada al 97 % del ensayo Marshall.</b>	
	C1709B00	0,050 h	Extendedora p/pavimento mezcla bitum.	51,11
	C13350C0	0,075 h	Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t	65,67
	mo011	0,100 h	Oficial 1ª construcción.	14,92
	mo060	0,100 h	Peón ordinario construcción.	13,86
	B9H12111	1,000 t	Mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa AC16 surf D con árido granítico y betún asfáltico	38,65
	%	2,000 %	Medios auxiliares	49,02
			<b>Precio total por t .....</b>	<b>50,00</b>
1.4 1.4		m	<b>Marca vial de 10 cm, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. I/ p.p. de premarcaje.</b>	
	C170E000	0,005 h	Barredora autopropulsada	7,00
	C1B02A00	0,005 h	Máquina p/pintar banda vial autopropulsada	10,40
	mo060	0,004 h	Peón ordinario construcción.	13,86
	BBA11000	0,072 kg	Pintura acrílica p/señal.	2,00
	BBA1M000	0,048 kg	Microesferas vidro	1,00
	mo011	0,004 h	Oficial 1ª construcción.	14,92
			<b>Precio total por m .....</b>	<b>0,40</b>
1.5 1.5		m	<b>Marca vial de 15 cm, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, i/p.p. de premarcaje.</b>	
	C170E000	0,004 h	Barredora autopropulsada	7,00
	C1B02A00	0,004 h	Máquina p/pintar banda vial autopropulsada	10,40
	mo060	0,004 h	Peón ordinario construcción.	13,86
	BBA11000	0,108 kg	Pintura acrílica p/señal.	2,00
	BBA1M000	0,072 kg	Microesferas vidro	1,00
	mo011	0,003 h	Oficial 1ª construcción.	14,92
			<b>Precio total por m .....</b>	<b>0,46</b>

## Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
1.6	1.6	u	<b>Señal circular de 90 cm de lado, con revestimiento reflectante HI nivel II, incluido elementos de fijación para soporte, incluido soporte rect., tubo acero galv.80x40x2mm, hormigonado de 3,00 m, totalmente colocada. Tipo R-301 de velocidad máxima permitida.</b>	
	BBM1U7601	1,000 u	Placa circular D=90 cm, reflectancia nivel II	66,50
	mo060	0,174 h	Peón ordinario construcción.	13,86
	mo011	0,010 h	Oficial 1ª construcción.	14,92
	BBMZU045	1,000 u	Elementos de fijación para soporte de señales de tráfico	8,62
	D060M022	0,100 m3	Hormigón 150kg/m3, 1:4:8, cemento pórtland+caliza CEM II/B-L 32,5R+piedra calc. 20mm, elab. en obra, horm	68,47
	UCMZ.4ca	0,200 m3	Excav zanjas con man<1.5 terr compacto	20,09
	BBMZ1C201	2,000 m	Soporte, tubo acero galv.80x40x2mm, p/señal. vert.	10,00
	%	1,500 %	Medios auxiliares	108,55
<b>Precio total por u .....</b>				<b>110,18</b>
1.7	1.7	u	<b>Suministro y colocación de bandeja modelo Diputación de 1450x450mm fabricada en chapa de acero galvanizado y rotulada en vinilo HI prismático (nivel 2) con lámina de protección antigraffiti i/p.p. de elementos de fijación para soporte, incluido soporte rect., tubo acero galv.80x40x2mm, hormigonado de 2,20 m, totalmente colocada.</b>	
	BBM35100	0,653 m2	Cartel acero galv. pintura n/reflectante	176,13
	A0140000	2,590 h	Peón	14,56
	A0122000	2,527 h	Oficial 1ª albañil	15,96
	BBMZU045	1,000 u	Elementos de fijación para soporte de señales de tráfico	8,62
	D060M022	0,100 m3	Hormigón 150kg/m3, 1:4:8, cemento pórtland+caliza CEM II/B-L 32,5R+piedra calc. 20mm, elab. en obra, horm	68,47
	UCMZ.4ca	0,200 m3	Excav zanjas con man<1.5 terr compacto	20,09
	BBMZ1C201	2,000 m	Soporte, tubo acero galv.80x40x2mm, p/señal. vert.	10,00
	A%AUX001	3,000 %	Gastos auxiliares mano de obra	78,04
<b>Precio total por u .....</b>				<b>234,88</b>