

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
1 ACTUACIONES PREVIAS				
1.1 1.1		m	Limpieza, desbroce y reperfilado de taludes hasta 4m de altura, cunetas, salvacunetas, arcenes y obras de drenajes transversales, con retirada de productos sobrantes a vertedero incluso parte proporcional de señalización de obra, por ambos márgenes	
	mq09tra02022	0,010 h	Tractor con desbrozadora.	42,00
	mq09bro010	0,004 h	Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra, de 0,42 kW de potencia.	4,00
	C1331200	0,005 h	Motoniveladora mediana	62,96
	mo060	0,018 h	Peón ordinario construcción.	13,86
	C1315020	0,005 h	Retroexcavadora mediana	60,38
	YSV010	1,000 PA	Señal provisional de obra	0,20
	GTA010b	0,050 m ³	Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.	7,15
	%	3,000 %	Medios auxiliares	1,86
			Precio total por m	1,92

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
2 FIRMES Y PAVIMENTOS				
2.1.2.1		m ²	Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B4 ADH (ECR-1) según norma UNE-EN 13108, con una dotación de 1 kg/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido.	
	G9J13R00	0,001 t	Riego de adher. c/emul.bitum.catiónica ECR-1	364,87
			Precio total por m²	0,36
2.2.2.2		t	Pavimento de mezcla bituminosa continúa en caliente de composición densa AC16 surf D, extendida y compactada al 97 % del ensayo Marshall, incluso filler y betún.	
	C1709B00	0,050 h	Extendidora p/pavimento mezcla bitum.	51,11
	C13350C0	0,075 h	Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t	65,67
	mo011	0,100 h	Oficial 1ª construcción.	14,92
	mo060	0,100 h	Peón ordinario construcción.	13,86
	B9H12111	1,000 t	Mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa AC16 surf D, extendida y compactada al 97 % del ensayo Marshall, incluso filler y betún asfáltico	38,65
	%	2,000 %	Medios auxiliares	49,02
			Precio total por t	50,00

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
3 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO				
3.1.3.1		m	Marca vial de 15 cm, con pintura en base acuosa y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, i/p.p. de premarcaje.	
	C170E000	0,002 h	Barredora autopropulsada	7,00
	C1B02A00	0,002 h	Máquina p/pintar banda vial autopropulsada	10,40
	mo060	0,002 h	Peón ordinario construcción.	13,86
	BBA11000	0,108 kg	Pintura acrílica p/señal.	2,00
	BBA1M000	0,072 kg	Microesferas vidre	1,00
	mo011	0,002 h	Oficial 1ª construcción.	14,92
			Precio total por m	0,38
3.2.3.2		m2	Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura en base acuosa y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.	
	A0121000	0,080 h	Oficial 1a	15,96
	A0140000	0,062 h	Peón	14,56
	C1B02B00	0,040 h	Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual	29,07
	BBA11000D	0,500 kg	Pintura acrílica p/señal.	7,82
	BBA1M000D	0,250 kg	Microesferas vidre	3,83
	A%AUX001	1,500 %	Gastos auxiliares mano de obra	2,18
			Precio total por m2	8,24
3.3.3.3		u	Hito de localización de 200x40x40cm decorado en vinilo reflexivo HIP con escudos y lamina protectora antigraffiti, incluso parte proporcional de placa de anclaje y colocación.	
	A0140000	3,000 h	Peón	14,56
	A0122000	3,200 h	Oficial 1a albañil	15,96
	D060M022	0,400 m3	Hormigón 150kg/m3,1:4:8,cemento pórtland+caliza CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.en obra,horm	68,47
	UCMZ.4ca	0,400 m3	Excav zanjas con man<1.5 terr compacto	20,09
	BBM35100D	1,000 ud	Hito de localización de 200x40x40 cm decorado en vinilo reflexivo HIP con escudos y lamina protectora antigraffiti, incluso parte proporcional de placa de anclaje	528,08
	A%AUX001	3,000 %	Gastos auxiliares mano de obra	94,75
			Precio total por u	661,10
3.4.3.4		u	Suministro y colocación de señal informativa de dirección modelo S-2 de 1450x450mm fabricada en chapa de acero galvanizado y rotulada en vinilo HI prismatic (nivel 2) con lámina de protección antigraffiti i/p.p. de elementos de fijación para soporte, incluido soporte rect.,tubo acero galv.80x40x2mm,hormigonado de 2,20 m , totalmente colocada.	
	BBM35100	0,653 m2	Cartel acero galv. pintura n/reflectante	176,13
	A0140000	2,590 h	Peón	14,56
	A0122000	2,527 h	Oficial 1a albañil	15,96
	BBMZU045	1,000 u	Elementos de fijación para soporte de señales de tráfico	8,62
	D060M022	0,100 m3	Hormigón 150kg/m3,1:4:8,cemento pórtland+caliza CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.en obra,horm	68,47
	UCMZ.4ca	0,200 m3	Excav zanjas con man<1.5 terr compacto	20,09
	BBMZ1C201	2,000 m	Soporte,tubo acero galv.80x40x2mm,p/señal.vert.	10,00
	A%AUX001	3,000 %	Gastos auxiliares mano de obra	78,04
			Precio total por u	234,88

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
4 VARIOS				
4.1 4.1		Pa	Partida alzada para imprevistos por afección a servicios no contemplados.	
			Sin descomposición	1.600,00
			Precio total redondeado por Pa	1.600,00

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
5 SEGURIDAD Y SALUD				
5.1	5.1	Pa	Seguridad y salud en obra	
			Sin descomposición	1.794,90
			Precio total redondeado por Pa	1.794,90