

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
1	m de Limpieza, desbroce y reperfilado de taludes hasta 4m de altura, cunetas, salvacunetas, arceles y obras de drenajes transversales, con retirada de productos sobrantes a vertedero incluso parte proporcional de señalización de obra, por ambos márgenes		
	Mano de obra	0,25	
	Maquinaria	1,39	
	Resto de Obra	0,28	
			1,92
2	m ² de Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B4 ADH (ECR-1) según norma UNE-EN 13108, con una dotación de 1 kg/m ² , incluso extensión, compactación, limpieza y barrido.		
	Mano de obra	0,03	
	Maquinaria	0,03	
	Materiales	0,31	
	Medios auxiliares	-0,01	
			0,36
3	t de Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa AC16 surf D, extendida y compactada al 97 % del ensayo Marshall, incluso filler y betún.		
	Mano de obra	2,88	
	Maquinaria	7,49	
	Materiales	38,65	
	Medios auxiliares	0,98	
			50,00
4	m de Marca vial de 15 cm, con pintura en base acuosa y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, i/p.p. de premarcaje.		
	Mano de obra	0,06	
	Maquinaria	0,03	
	Materiales	0,29	
			0,38
5	m ² de Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura en base acuosa y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.		
	Mano de obra	2,18	
	Maquinaria	1,16	
	Materiales	4,87	
	Medios auxiliares	0,03	
			8,24
6	u de Hito de localización de 200x40x40cm decorado en vinilo reflexivo HIP con escudos y lamina protectora antigraffiti, incluso parte proporcional de placa de anclaje y colocación.		
	Mano de obra	105,62	
	Maquinaria	2,86	
	Materiales	549,56	
	Medios auxiliares	3,06	
			661,10

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
7	<p>u de Suministro y colocación de señal informativa de dirección modelo S-2 de 1450x450mm fabricada en chapa de acero galvanizado y rotulada en vinilo HI prismatic (nivel 2) con lámina de protección antigraffiti i/p.p. de elementos de fijación para soporte, incluido soporte rect., tubo acero galv. 80x40x2mm, hormigonado de 2,20 m , totalmente colocada.</p> <p>Mano de obra 82,14 Maquinaria 1,30 Materiales 149,00 Medios auxiliares 2,44</p>		234,88
8	<p>Pa de Partida alzada para imprevistos por afección a servicios no contemplados.</p> <p>Sin descomposición 1.600,00</p>		1.600,00
9	<p>Pa de Seguridad y salud en obra</p> <p>Sin descomposición 1.794,90</p>		1.794,90
<p>Pontevedra, julio de 2014</p> <p>EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:</p> <p>BELEN PAMPIN CAMINO</p>		<p>EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES:</p> <p>MANUEL GONZALEZ JUANATEY</p>	