

Cuadro de precios nº 1

| Nº | Designación | Importe | |
|--------------------------------------|---|------------------|---|
| | | En cifra (euros) | En letra (euros) |
| 1 ACTUACIONES PREVIAS | | | |
| 1.1 | m³ Levantamiento de firme y rodadura existente mediante medios mecánicos incluso transporte de material de residuo a gestor autorizado. | 6,98 | SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS |
| 1.2 | m³ Excavación en zanja para retirada de raíces mediante medios mecánicos hasta profundidad necesaria para saneo. | 7,00 | SIETE EUROS |
| 1.3 | m³ Relleno con material seleccionado en zanja de saneo de raíces, compactado mediante medios mecánicos al 95% P.M. i/humectación. | 7,50 | SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS |
| 2 FIRMES Y PAVIMENTOS | | | |
| 2.1 | m³ Grava 40/70 en formación de firme, compactada c/medios mecánicos, i/humectación. | 19,94 | DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS |
| 2.2 | m² Emulsión tipo ECR-2, con una dotación de 3 kg/m2, 20 litros de gravilla en riego de imprimación, i/barrido y preparación de superficie. | 2,20 | DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS |
| 2.3 | m² Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B4 ADH (ECR-1) según norma UNE-EN 13108, con una dotación de 1 kg/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. | 0,36 | TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS |
| 2.4 | t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa AC16 surf D, extendida y compactada al 97 % del ensayo Marshall, incluso filler y betún. | 50,00 | CINCUENTA EUROS |
| 3 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO | | | |
| 3.1 | m Marca vial de 10 cm, con pintura en base acuosa y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, i/p.p. de premarcaje. | 0,30 | TREINTA CÉNTIMOS |
| 3.2 | m Marca vial de 15 cm, con pintura en base acuosa y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, i/p.p. de premarcaje. | 0,38 | TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS |
| 3.3 | m2 Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura en base acuosa y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. | 8,24 | OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS |
| 3.4 | u Hito de localización de 200x40x40cm decorado en vinilo reflexivo HIP con escudos y lamina protectora antigraffiti, incluso parte proporcional de placa de anclaje y colocación. | 661,10 | SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS |
| 3.5 | u Suministro y colocación de señal informativa de dirección modelo S-2 de 1450x450mm fabricada en chapa de acero galvanizado y rotulada en vinilo HI prismatic (nivel 2) con lámina de protección antigraffiti i/p.p. de elementos de fijación para soporte, incluido soporte rect., tubo acero galv.80x40x2mm,hormigonado de 2,20 m , totalmente colocada. | 234,88 | DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS |
| 4 VARIOS | | | |
| 4.1 | Pa Partida alzada para imprevistos por afección a servicios no contemplados. | 600,00 | SEISCIENTOS EUROS |

Cuadro de precios nº 1

| Nº | Designación | Importe | |
|-------|---|---------------------|--|
| | | En cifra (euros) | En letra (euros) |
| 5.1 | 5 SEGURIDAD Y SALUD Pa Seguridad y salud en obra | 2.010,04 | DOS MIL DIEZ EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS |
| 6.1.1 | 6 GESTIÓN DE RESIDUOS 6.1 TRANSPORTE DE TIERRAS m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. | 1,12 | UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS |
| 6.2.1 | 6.2 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. | 16,43 | DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS |
| | Pontevedra, julio de 2014 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: | EL DIRECTOR | DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES: |
| | BELEN PAMPIN CAMINO | MANUEL | GONZALEZ JUANATEY |