

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
1	m ³ de Levantamiento de firme y rodadura existente mediante medios mecánicos incluso transporte de material de residuo a gestor autorizado. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	1,58 5,26 0,14	6,98
2	m ³ de Excavación en zanja para retirada de raíces mediante medios mecánicos hasta profundidad necesaria para saneo. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	2,22 4,64 0,14	7,00
3	m ³ de Relleno con material seleccionado en zanja de saneo de raíces, compactado mediante medios mecánicos al 95% P.M. i/humectación. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	1,73 5,62 0,15	7,50
4	m ³ de Grava 40/70 en formación de firme, compactada c/medios mecánicos, i/humectación. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	2,72 9,57 7,26 0,39	19,94
5	m ² de Emulsión tipo ECR-2, con una dotación de 3 kg/m ² , 20 litros de gravilla en riego de imprimación, i/barrido y preparación de superficie. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	0,99 0,20 0,95 0,06	2,20
6	m ² de Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B4 ADH (ECR-1) según norma UNE-EN 13108, con una dotación de 1 kg/m ² , incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	0,03 0,03 0,31 -0,01	0,36
7	t de Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa AC16 surf D, extendida y compactada al 97 % del ensayo Marshall, incluso filler y betún. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	2,88 7,49 38,65 0,98	50,00

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
8	m de Marca vial de 10 cm, con pintura en base acuosa y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, i/p.p. de premarcaje. Mano de obra Maquinaria Materiales	0,04 0,07 0,19	0,30
9	m de Marca vial de 15 cm, con pintura en base acuosa y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, i/p.p. de premarcaje. Mano de obra Maquinaria Materiales	0,06 0,03 0,29	0,38
10	m2 de Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura en base acuosa y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	2,18 1,16 4,87 0,03	8,24
11	u de Hito de localización de 200x40x40cm decorado en vinilo reflexivo HIP con escudos y lamina protectora antigrafiti, incluso parte proporcional de placa de anclaje y colocación. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	105,62 2,86 549,56 3,06	661,10
12	u de Suministro y colocación de señal informativa de dirección modelo S-2 de 1450x450mm fabricada en chapa de acero galvanizado y rotulada en vinilo HI prismatic (nivel 2) con lámina de protección antigrafiti i/p.p. de elementos de fijación para soporte, incluido soporte rect., tubo acero galv.80x40x2mm, hormigonado de 2,20 m , totalmente colocada. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	82,14 1,30 149,00 2,44	234,88
13	Pa de Partida alzada para imprevistos por afección a servicios no contemplados. Sin descomposición	600,00	600,00
14	m³ de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. Mano de obra Medios auxiliares	16,11 0,32	16,43

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
15	m³ de Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. Maquinaria Medios auxiliares	1,10 0,02	1,12
16	Pa de Seguridad y salud en obra Sin descomposición	2.010,04	2.010,04
<p align="center">Pontevedra, julio de 2014 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:</p> <p align="center">BELEN PAMPIN CAMINO</p>		<p align="center">EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES:</p> <p align="center">MANUEL GONZALEZ JUANATEY</p>	