

## Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
1	m de Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, con cortadora de disco diamante, en calzadas, i/replanteo y p.p. de medios auxiliares. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	1,07 0,01 0,02	1,10
2	m de Marca vial de 10 cm, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. I/ p.p. de premarcaje. Mano de obra Maquinaria Materiales	0,02 0,02 0,19	0,23
3	m de Marca vial de 15 cm, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, i/p.p. de premarcaje. Mano de obra Maquinaria Materiales	0,02 0,02 0,29	0,33
4	m³ de Excavación para saneo del terreno mediante medios mecánicos, incluye carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	1,77 7,05 0,18	9,00
5	m³ de Extendido y compactación de suelo seleccionado con tierra de préstamo para formación de explanada, incluso perfilado de taludes, resanteo de la superficie de coronación y humectación, totalmente terminado. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	0,72 2,55 4,79 0,16	8,22
6	m³ de Base de grava-40/70, elaborada en planta con árido granítico de machaqueo; extendida, compactada al 100% do PM, segundo PG-3, i/humectación. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	1,16 9,23 7,87 0,37	18,63
7	m de Formación de drenaje con tubo de PVC de D=110 mm y relleno con material filtrante hasta 50 cm por encima del dren, i/p.p. de excavación en zanja, preparación de la superficie de asiento, material filtrante y geotextil de protección terminado. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	7,55 6,50 6,95 0,50	21,50
8	m² de Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	0,36 1,01 0,03	1,40

**Cuadro de precios nº 2**

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
9	t de Pavimento de mezcla bituminosa continúa en caliente de composición densa AC16-surf.50/70 D con árido granítico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	16,34 1,89 38,65 1,14	58,02
10	m² de Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B4 ADH (ECR-1) según norma UNE-EN 13108, con una dotación de 1 kg/m², incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Mano de obra Maquinaria Materiales	0,09 0,10 0,31	0,50
11	m² de Riego semiprofundo con emulsión bituminosa catiónica C65B3 TRG (ECR-2) según norma UNE-EN 13108, con una dotación de 3 kg/m², incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	0,95 0,14 0,95 0,06	2,10
12	P.A. de Seguridad y salud en la obra Sin descomposición	640,00	640,00
13	Ud de Transporte de residuos con camión a vertedero autorizado Sin descomposición	602,00	602,00
<p align="center">Pontevedra, abril 2014 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:</p> <p align="center">FDO: BELÉN PAMPÍN CAMINO</p>		<p align="center">EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES:</p> <p align="center">FDO: MANUEL GONZÁLEZ JUANATEY</p>	