

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOV. TIERRAS				
1.1	1.21111	m	Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, con cortadora de disco diamante, en calzadas, i/replanteo y p.p. de medios auxiliares.	
	CORTADORA	0,002 h	Cortadora hormigón, disco de diamante	6,010
	mo060	0,077 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	%	2,000 %	Medios auxiliares	1,080
			Precio total por m	1,10
1.2	DUX030b	m ²	Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.	
	mq01exn050	0,010 h	Retroexcavadora sobre neumáticos con martillo rompedor 115 CV.	66,630
	mq01ret010	0,005 h	Miniretrocargadora s/neumáticos 20 CV.	40,950
	mq08war070	0,060 m	Corte en asfalto con cortadora de disco.	2,280
	mo060	0,026 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	%	2,000 %	Medios auxiliares	1,370
			Precio total por m²	1,40
1.3	ADE010c	m ³	Excavación para saneo del terreno mediante medios mecánicos,incluye carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.	
	mq01ret020	0,190 h	Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.	37,080
	mo060	0,128 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	%	2,000 %	Medios auxiliares	8,820
			Precio total por m³	9,00

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
2 DRENAJE, FIRMES Y PAVIMENTOS				
2.1	ASD010	m	Formación de drenaje con tubo de PVC de D=110 mm y relleno con material filtrante hasta 50 cm por encima del dren, i/p.p. de excavación en zanja, preparación de la superficie de asiento, material filtrante y geotextil de protección terminado.	
	C133A0K0	0,110 h	Pisón vibrante, pla.60cm	8,580
	C1315010	0,070 h	Retroexcavadora pequeña	42,270
	mt01ard030b	0,300 t	Grava 20/40	9,500
	mt14gsa020c	1,980 m ²	Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m ² y una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252.	0,830
	BD5A1B00	1,060 m	Tubo de PVC 110 mm de diámetro	2,320
	mo011	0,189 h	Oficial 1ª construcción.	14,920
	mo059	0,299 h	Peón especializado construcción.	14,810
	ADE010	0,320 m ³	Excavación en zanjas para instalaciones/cimentación en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.	9,310
	%	2,000 %	Medios auxiliares	21,080
			Precio total por m	21,50
2.2	ADR030	m ³	Extendido y compactación de suelo seleccionado con tierra de préstamo para formación de explanada, incluso perfilado de taludes, resanteo de la superficie de coronación y humectación, totalmente terminado.	
	mt01arz030b	1,000 m ³	Tierra de préstamo, compactable y exenta de áridos mayores de 8 cm, raíces, escombros, materia orgánica, detritus o cualquier otro material desaconsejable.	4,790
	mq04dua020	0,050 h	Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico.	9,210
	mq02rot020	0,040 h	Rodillo vibratorio tándem articulado de 2300 kg, anchura de trabajo 105 cm.	16,580
	mq02cia020	0,040 h	Camión con cuba de agua.	35,810
	mo060	0,052 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	%	2,000 %	Medios auxiliares	8,060
			Precio total por m³	8,22
2.3	ADR030b2	m ³	Base de grava-40/70, elaborada en planta con árido granítico de machaqueo; extendida, compactada al 100% do PM, segundo PG-3, i/humectación.	
	mt01arr010bcb	1,100 m ³	Grava de cantera, de 40 a 70 mm de diámetro.	7,150
	mq02rov020	0,200 h	Rodillo vibrante dúplex autopulsado de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm.	11,256
	mq04cab010a	0,110 h	Camión basculante de 8 t de carga.	30,900
	mq02cia020	0,100 h	Camión con cuba de agua.	35,810
	mo060	0,084 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	%	2,000 %	Medios auxiliares	18,260
			Precio total por m³	18,63

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
2.4	UFF0102B	m ²	Riego semiprofundo con emulsión bituminosa catiónica C65B3 TRG (ECR-2) según norma UNE-EN 13108, con una dotación de 3 kg/m², incluso extensión, compactación, limpieza y barrido.	
	C1709G00	0,001 h	Extendedora árido	39,360
	C170D0A0	0,001 h	Rodillo vibratorio autopropulsado neumático	59,520
	mo011	0,020 h	Oficial 1ª construcción.	14,920
	mo060	0,047 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	B03HA000	0,001 t	Áridos granit.p/trata.superf.pavim.bitum.	21,990
	B0552620a	3,000 kg	Emul.bitum.catiónica C65B3 TRG (ECR-2)	0,310
	C1702D00	0,001 h	Camión cisterna p/riego asf.	28,230
	C170E000	0,002 h	Barredora autopropulsada	7,000
	%	3,000 %	Medios auxiliares	2,040
			Precio total por m²	2,10
2.5	UFF0102	m ²	Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B4 ADH (ECR-1) según norma UNE-EN 13108, con una dotación de 1 kg/m², incluso extensión, compactación, limpieza y barrido.	
	G9J13R00	0,001 t	Riego de adher. c/emul.bitum.catiónica ECR-1	498,980
			Precio total por m²	0,50
2.6	UFF01011	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa AC16-surf.50/70 D con árido granítico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97 % del ensayo Marshall.	
	C1709B00	0,010 h	Extendedora p/pavimento mezcla bitum.	51,110
	C13350C0	0,021 h	Rodillo vibratorio autopropulsado, 12-14t	65,670
	B9H12110	1,000 t	Mezcla bitum.cont.caliente D-12,árido granítico,betún asf.	38,650
	mo011	0,510 h	Oficial 1ª construcción.	14,920
	mo060	0,630 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	%	2,000 %	Medios auxiliares	56,880
			Precio total por t	58,02

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL				
3.1.2.2		m	Marca vial de 15 cm, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, i/p.p. de premarcaje.	
	C170E000	0,001 h	Barredora autopropulsada	7,000
	C1B02A00	0,001 h	Máquina p/pintar banda vial autopropulsada	10,400
	mo060	0,001 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	BBA11000	0,108 kg	Pintura acrílica p/señal.	2,000
	BBA1M000	0,072 kg	Microesferes vidre	1,000
	mo011	0,001 h	Oficial 1ª construcción.	14,920
			Precio total por m	0,33
3.2.2.1		m	Marca vial de 10 cm, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. I/ p.p. de premarcaje.	
	C170E000	0,001 h	Barredora autopropulsada	7,000
	C1B02A00	0,001 h	Máquina p/pintar banda vial autopropulsada	10,400
	mo060	0,001 h	Peón ordinario construcción.	13,860
	BBA11000	0,072 kg	Pintura acrílica p/señal.	2,000
	BBA1M000	0,048 kg	Microesferes vidre	1,000
	mo011	0,001 h	Oficial 1ª construcción.	14,920
			Precio total por m	0,23

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
4 SEGURIDAD Y SALUD				
4.1	wed32sa	P.A.	Seguridad y salud en la obra	
			Sin descomposición	640,000
			Precio total redondeado por P.A.	640,00

Anejo de justificación de precios

Nº	Código	Ud	Descripción	Total
5 GESTIÓN DE RESIDUOS				
5.1 Transporte de residuos a vertedero autorizado				
5.1.1	wer34e	Ud	Transporte de residuos con camión a vertedero autorizado	
			Sin descomposición	602,000
			Precio total redondeado por Ud	602,00